


Внутренний контур заземления КТП-38

| Марка Поз. | Обозначение          | Наименование                                  | Кол. | Примечания |
|------------|----------------------|---|------|------------|
| 1          | ПВ3 ж/з              | Пробой медный сечением 6мм <sup>2</sup> , м   | 10   |            |
| 2          | ПВ3 ж/з              | Пробой медный сечением 120мм <sup>2</sup> , м | 30   |            |
| 3          | Сталь полосовая 40х4 | Контур внутреннего заземления, м              | 120  |            |
|            | ГОСТ 103-76          |   |      |            |
| 4          |                      | Болт заземления с гайкой и 2-мя шайбами М12   | 10   |            |
| 5          |                      | Болт заземления с гайкой и 2-мя шайбами М8    | 30   |            |
|            |                      |   |      |            |
|            |                      |   |      |            |



- Условные обозначения
- Сталь полосовая 40х4
  - Пробой медный гнбкий
  - Болт заземления
  - Соединение дуговой сваркой (ГОСТ 5264-80).

Примечания:

Полоса внутреннего контура заземления выполняется на высоте 0,6 м от пола и жестко соединяется с панелью пола (представляющую собой цельносварную металлолическую конструкцию) и рамами дверей, ворот, решеток вентиляции. Все соединения выполняются дуговой сваркой (ГОСТ 5264-80).

|               |  |              |              |             |  |  |  |
|---------------|--|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
| Инф. N по пл. |  | Подп. и дата | Взам. инф. N | Согласовано |  |  |  |
|               |  |              |              |             |  |  |  |

|  |        |       |       |       |       |  |  |                  |      |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|------------------|------|
| Создано                                  |        |       |       |       |       |  |  |                  |      |
| Изм.                                     | Кол.ч. | Лист  | Изд.  | Подп. | Дата  |  |  |                  |      |
| Г/М                                      |        | Сен   | 02.12 |       | 02.12 |  |  |                  |      |
| Разраб.                                  | Рез    | 02.12 |       |       | 02.12 |  |  |                  |      |
| Проверил                                 | Чер    | 02.12 |       |       | 02.12 |  |  |                  |      |
| Н.контр.                                 |        |       |       |       |       |  |  |                  |      |
| 25-24П-2012-ЭМ                           |        |       |       |       |       |  |  |                  |      |
| Реконструкция КТП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦСМ" |        |       |       |       |       |  |  |                  |      |
| Судное электротехническое                |        |       |       |       |       |  |  | Стр.             | Лист |
|  |        |       |       |       |       |  |  | РД               | 21   |
|  |        |       |       |       |       |  |  |                  | 1    |
| Внутренний контур заземления КТП-38      |        |       |       |       |       |  |  | rs   techservice |      |