

Ведомость демонтажных работ				
NN	Наименование	Ед. Изм.	Объем	Примечание
1	Демонтаж 1-стоечной опоры на базе стойки СВ-95	шт	7	
2	Демонтаж 2-стоечной опоры на базе стойки СВ-95	шт	4	
3	Демонтаж провода А-35	км	1,988	
4	Демонтаж неизолированных вводов	шт	9	
5	Демонтаж изолированных вводов	шт	1	
6	Демонтаж пролетов	шт	13	

					СП 900744 ЭС.РД				
					Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛ3-10кВ от РП-982 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Семенково				
					ВЛ3/ВЛИ - 10/0,38кВ	стадия	лист	листов	
Директор Лезгостаев 25.11.					План демонтажных работ ВЛ3/ВЛИ-10/0,38кВ. М 1:1000	РП			
ГИП Струнхобский 25.11.						ООО "ЭлектроСетьПроект"			
Проверил Струнхобский									
Разработал Антипов									

						СП 900744 ЭС.РД		
						Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от РП-982 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергеево – Посадский р-он, д. Семенково		
Директор	Лезоставёв		25.11.		ВЛЗ/ВЛИ – 10/0,38кВ	стадия	лист	листов
ГИП	Струлеховский		25.11.		План демонтажных работ ВЛЗ/ВЛИ-10/0,38кВ. М 1:1000	РП		
Проверил	Струлеховский					ООО "ЭлектроСетьПроект"		
Разработал	Антипов							