



Спецификация элементов укрепления откосов на 1опору

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на опору	Масса, ед., кг	Примеч.
		Сборные конструкции			
1	3.503.9-78.1	Блок упора У-1 0.4х0.5х1.0	29	475кг	0.2мП
2		Бетонные плиты 1х1х0.16м	47	370кг	0.16мП
3		Монолитные конструкции			
		УМ	1		2.4 мП

Объемы основных работ

Наименование работ	Материал	Ед. изм.	Кол. на опору
Отсыпка конусов	Дренрующий грунт	мП	240.0
Установка бетонных плит 1х1х0.16м	Бетон В20, F300, W6	мП	7.52
Блоки упора	Бетон В20, F300, W6	мП	5.8
Монолитный бетон укрепления конуса	Бетон В20, F300, W6	мП	2.4
Щебеночная подготовка	Щебень, фр. 20-40мм	мП	7.6
Щебеночная рисберма	Щебень, фр. 50-70мм	мП	14.0

Примечания:
1. Укрепление конусов бетонными плитами допускается только после стабилизации отсыпанных конусов

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Искусственные сооружения	Стадия	Лист	Листов
Проверил							РП	41	
ГИП									
						Схема укрепления конусов Опора N2			