Наименование стройки:

Локальный сметный расчет №2-1

(локальная смета)

на **Общестроительные работы**

Основание: РП 004-10-АС

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущий уровень цен 1 кв. 2010 г.

Сметная стоимость	1 800,11	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	6 375,28	чел.-ч
Сметная заработная плата	63,42	тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо-чих, чел.-ч., не заня-тых обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин		
				Основной зар.платы	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуж. машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Каркас здания

1	ФЕР09-04-006-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	5,61	7259,34	5177,83	40725	9247	29048	175,35	984
		100 м2		1648,27	443,45			2488	36,14	203
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	Коэфф. пересчёта: пункт	3.2.6							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*1,03							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*1,03							
		% НР	90			10561				
		% СП	85			9974				
2	ФЕР07-05-039-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей силиконовым герметиком	2,021	1155,13	161,07	2335	116	326	6,33	13
		100 м		57,41	0			0	0,1	0
		% НР	155			180				
		% СП	100			116				
3	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек	3,036	454,64	271,24	1380	185	823	6,79	21
		т		60,88	29,9			91	2,32	7
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	Коэфф. пересчёта: пункт	3.2.6							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*1,03							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*1,03							
		% НР	90			248				
		% СП	85			234				
4	ФЕР09-04-002-3	Монтаж покрытия пола из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	4,41	2060,1	1485,83	9085	1862	6553	46,56	205
		100 м2		422,26	130,91			577	10,76	47
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	Коэфф. пересчёта: пункт	3.2.6							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*1,03							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*1,03							
		% НР	90			2196				
		% СП	85			2074				
5	ФЕР07-05-039-2	Устройство герметизации стеновых панелей грибковым уплотнителем, стык горизонтальный	0,978	1656,76	112,58	1620	31	110	3,7	4
		100 м		31,27	0			0	0,3	0
		% НР	155			47				
		% СП	100			31				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, руб. Всего / Основной зар.платы	Стоимость ед, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. зар.платы	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин / обслуж. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин / обслуж. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР09-04-002-3	Монтаж покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	4,41	2060,1	1485,83	9085	1862	6553	46,56	205
		100 м2		422,26	130,91			577	10,76	47
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	Коэфф. пересчёта: пункт	3.2.6							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*1,03							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*1,03							
		% НР	90			2196				
		% СП	85			2074				
7	ФЕР26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,817	1715,66	50,24	4833	277	142	10,58	30
		1 м3		98,29	0			0	0,6	2
		% НР	100			277				
		% СП	70			194				
8	ФЕР09-06-001-2	Монтаж коробов потолочных, пристенных, стеновых	0,526	649,84	130,68	342	228	69	50,79	27
		т		433,24	1,62			1	0,31	0
		% НР	90			206				
		% СП	85			194				

Раздел 2 Покрытие

1	ФЕР09-03-012-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	3,939	894,89	564,77	3525	929	2225	26,3	104
		т		235,87	56,87			224	4,92	19
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	Коэфф. пересчёта: пункт	3.2.6							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*1,03							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*1,03							
		% НР	90			1038				
		% СП	85			980				
2	ФЕР09-03-015-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	2,53	505,88	282,38	1280	349	714	15,79	40
		т		138	22,45			57	1,75	4
		% НР	90			365				
		% СП	85			345				
3	ФЕР09-03-015-1	Монтаж элементов фронтонов	0,2343	505,88	282,38	119	32	66	15,79	4
		т		138	22,45			5	1,75	0
		% НР	90			34				
		% СП	85			32				
4	ФЕР09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (НС 35-1000-0,7)	5,422	941,63	476,74	5106	1682	2585	35,5	192
		100 м2		310,27	37,44			203	2,93	16
		% НР	90			1697				
		% СП	85			1602				
5	ФЕР09-04-002-1	Монтаж обшивки фронтонов из профилированного листа при высоте здания до 25 м (С8-1150-0,6)	0,311	941,63	476,74	293	96	148	35,5	11
		100 м2		310,27	37,44			12	2,93	1
		% НР	90			97				
		% СП	85			92				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, руб. Всего / Основной зар.платы	Стоимость ед, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. зар.платы	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин / обслуж. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин / обслуж. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР12-01-010-1	Устройство мелких покрытий из листовой стали	0,4	7500,2	22,56	3000	385	9	112,75	45
		100 м2		961,46	2,86			1	0,27	0
		% НР	120			463				
		% СП	65			251				

Раздел 3 Полы

Тип пола 1

1	ФЕР11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума	1,1097	7878,53	44,7	8743	391	50	42,4	47
		100 м2		352,32	8,99			10	0,85	1
		% НР	123			493				
		% СП	75			301				

Тип пола 2

2	ФЕР11-01-028-2	Устройтво покрытий на клее из плиток: керамических для полов	2,7576	9428,16	145,81	25999	3522	402	128,76	355
		100 м2		1277,21	6,98			19	0,66	2
		% НР	123			4356				
		% СП	75			2656				

Тип пола 3

3	ФЕР11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,2756	8748,41	119,25	2411	157	33	66,71	18
		100 м2		568,86	19,68			5	1,86	1
		% НР	123			200				
		% СП	75			122				

Плинтус

4	ФЕР11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	3,16	555,35	2,26	1755	278	7	8,99	28
		100 м		87,86	0,32			1	0,03	0
		% НР	123			343				
		% СП	75			209				

Раздел 4 Внутренняя отделка

Стены

3	ФЕР15-01-049-3	Облицовка стен ЛДСП	2,2523	23712,84	115,56	53408	6604	260	308	694
		100 м2		2932,16	17,67			40	1,67	4
		% НР	105			6976				
		% СП	55			3654				
4	ФЕР15-01-049-3	Облицовка стен ПВХ - сэндвич панелями	1,725	23712,84	115,56	40905	5058	199	308	531
		100 м2		2932,16	17,67			30	1,67	3
		% НР	105			5343				
		% СП	55			2799				
5	ФЕР15-01-049-3	Облицовка стоек ПВХ панелями	0,378	23712,84	115,56	8963	1108	44	308	116
		100 м2		2932,16	17,67			7	1,67	1
		% НР	105			1171				
		% СП	55			613				
6	ФЕР10-01-012-1	Обшивка каркасных стен: деревянной вагонкой	0,7278	3521,15	42,56	2563	228	31	36,3	26
		100 м2		313,63	5,92			4	0,56	0
		% НР	118			274				
		% СП	63			147				
7	ФЕР15-01-047-8	Облицовка потолков ПВХ-панелями	3,8673	14842,87	283,83	57402	20743	1098	590,7	2284
		100 м2		5363,56	25,6			99	2,42	9
		% НР	105			21884				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, руб. Всего / Основной зар.платы	Стоимость ед, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. зар.платы	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин / обслуж. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин / обслуж. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	55			11463				
8	ФЕР10-01-022-1	Подшивка потолков : деревянной вагонкой	0,2756	4707,71	56,08	1297	137	15	57,33	16
		100 м2		495,33	6,77			2	0,64	0
		% НР	118			163				
		% СП	63			87				

Раздел 5 Проемы

Дверные

1	ФЕР09-06-001-1	Монтаж конструкций дверей (4 шт)	0,39	947,63	123,02	370	307	48	92,17	36
		т		786,25	6,62			3	1,22	0
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	Коэфф. пересчёта: пункт	3.2.6							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*1,03							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*1,03							
		% НР	90			278				
		% СП	85			263				
2	ФЕР07-05-039-8	Устройство герметизации коробок дверей пеной монтажной	0,26	1979,05	818,69	515	42	213	17,75	5
		100 м		160,99	41,45			11	4,22	1
		% НР	155			82				
		% СП	100			53				
3	ФЕР10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в стенах площадью проема до 3 м2	0,208	25009,52	1226,89	5202	199	255	104,28	22
		100 м2		958,33	141,14			29	13,34	3
		% НР	118			270				
		% СП	63			144				
4	ФЕР10-05-001-1	Устройство сантехнических перегородок	2,19	7428,51	24,12	16268	1947	53	98	215
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		888,86	0			0	0	0
		% НР	118			2297				
		% СП	63			1226				
5	ФЕР10-01-047-1	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в стенах площадью проема до 3 м2	0,053	243846,57	386,45	12924	94	20	201	11
		100 м2		1778,85	13,67			1	4,62	0
		% НР	118			112				
		% СП	63			60				

Оконные

7	ФЕР10-01-034-3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	0,122	127514,34	409,79	15557	230	50	216,08	26
		100 м2		1888,54	22,92			3	5,33	1
		% НР	118			275				
		% СП	63			147				
8	ФЕР07-05-039-8	Устройство герметизации коробок окон	0,745	1979,05	818,69	1474	120	610	17,75	13
		100 м		160,99	41,45			31	4,22	3
		% НР	155			234				
		% СП	100			151				
9	ФЕР12-01-010-1	Монтаж рамок оконных из листовой стали	0,232	7500,2	22,56	1740	223	5	112,75	26
		100 м2		961,46	2,86			1	0,27	0
		% НР	120			268				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, руб. Всего / Основной зар.платы	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	зар.платы	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабо-чих, чел.-ч., не заня-тых обсл. машин / обслуж. машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	65			145				
10	ФЕР07-05-039-8	Устройство герметизации рамок оконных	0,745	1979,05	818,69	1474	120	610	17,75	13
		100 м		160,99	41,45			31	4,22	3
		% НР	155			234				
		% СП	100			151				

Раздел 6 Прочие работы

1	ФЕР10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,15	2411,22	33,67	362	28	5	22,5	3
		1 м3		188,55	3,81			1	0,36	0
		% НР	118			34				
		% СП	63			18				
2	ФЕР11-01-033-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	0,0778	6970,36	95,97	542	40	7	60,72	5
		100 м2		517,78	15,02			1	1,42	0
		% НР	123			51				
		% СП	75			31				

Итого по локальной смете Общестроительные работы

Прямые затраты	342 601,04
Стоимость материалов	-230 358,67
Эксплуатация машин	53 385,41
ЗП машинистов	4 564,05
Основная ЗП рабочих	58 856,96
Трудозатраты строителей	6 375,28
Трудозатраты машинистов	380,50
Транспорт материалов	0,00
Итого прямые затраты	112 242,37
Накладные расходы	64 941,00
Сметная прибыль	42 632,00
Итого Строительные работы в ценах 2001 г.	219 815,37
Итого в ценах 1кв. 2010 (Письмо Минрегионразвития РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08) 219815,37*6,94	**1 525 518,67**
НДС 18%	**274 593,36**
Всего по смете	**1 800 112,03**

Составил _____