

Общие указания

Связь и сигнализация

Рабочий проект по связи и сигнализации многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения и распределительным пунктом выполнен согласно:

- заданию на проектирование Заказчика;
- техническим условиям № 06-16/4782 от 21.09.2007;
- заданию смежных отделов

В данном проекте разработаны чертежи телефонизации, радификации телевидения жилого дома. Внешние сети разрабатываются в комплекте внешних сетей.

Телефонизация

Городскую телефонную сеть предусматривается выполнить кабелем ТППэп-400x2x0,4 ТППэп-200x2x0,4 учтённым в комплекте "Внешние телефонные сети". Около жилого дома устанавливается распределительный шкаф ШРУД-1200

От шкафа до стояков жилого дома прокладываются по подвалу, по лоткам.

Внутри жилого дома прокладываются кабели ТПВ разной ёмкости по слаботочным стоякам.

На этажах в щитках этажных, учтённых в комплекте "ЭМО", устанавливаются распределительные коробки КРТ-М. Ёмкость кабелей выбрана из учёта, что каждой квартире устанавливается один телефон. В офисах предусматривается установить распределительные коробки для подключения городских телефонов из расчета два телефона на офис.

Радиофикация

Проектом предусматривается трёхпрограммное радиовещание. Ввод в здание предусматривается от от городской радиотрансляционной сети с установкой на крыше трубостоек Р.С1.-1,9.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N									
											Лист
											02.24-07-1-СС
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата						