



Оккупация помещений					
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
3001	Офисное помещение	212.7	3092	Офисное помещение	50.4
3002	Офисное помещение	70.6	3093	Офисное помещение	48.8
3003	Офисное помещение	72.8	3094	Торговое помещение	70.6
3004	Техническое помещение	7.8	3095	Торговое помещение	68.2
3005	Коридор	178.0	3096	Офисное помещение	50.4
3006	Лестница П1	15.7	3097	Офисное помещение	50.4
3007	Офисное помещение	168.8	3098	Офисное помещение	50.4
3008	Офисное помещение	71.2	3099	Офисное помещение	50.4
3009	Офисное помещение	141.8	3100	Офисное помещение	50.4
3100	Офисное помещение	143.5	3101	Офисное помещение	48.8
3101	Офисное помещение	71.2	3102	Офисное помещение	48.3
3102	Офисное помещение	143.4	3103	Офисное помещение	47.0
3103	Офисное помещение	69.9	3104	Офисное помещение	47.0
3104	Офисное помещение	94.0	3105	Офисное помещение	47.0
3105	Лестница П4	16.8	3106	Офисное помещение	47.0
3106	Офисное помещение	72.0	3107	Офисное помещение	47.0
3107	Офисное помещение	65.4	3108	Торговое помещение	63.8
3108	Санузел мужской	15.4	3109	Торговое помещение	16.7
3109	Санузел женский	14.6	3110	Офисное помещение	43.9
3110	КТУ	3.1	3111	Офисное помещение	47.0
3111	Лифтовый холл	14.8	3112	Офисное помещение	47.0
3112	Коридор	216.0	3113	Офисное помещение	47.0
3113	ВРУ	12.1	3114	Офисное помещение	47.0
3114	Офисное помещение	140.3	3115	Офисное помещение	141.0
3115	Офисное помещение	99.3	3116	Холл	418.3
3116	Офисное помещение	60.8	3117	Офисное помещение	129.7
3117	Офисное помещение	61.3	3118	Офисное помещение	37.0
3118	Офисное помещение	61.3	3119	Офисное помещение	37.0
3119	Офисное помещение	88.5	3120	Офисное помещение	37.0
3120	ВРУ	4.0	3121	Офисное помещение	37.0
3121	Холл	7.7	3122	Офисное помещение	34.5
3122	Лестница П3	16.8	3123	Сварочная	11.8
3123	Холл	2914.2	3124	Лестница П8	12.8
3124	Лестница П2	29.0	3125	Холл	346.0
3125	Офисное помещение	61.2	3126	Торговый парек	55.3
3126	Офисное помещение	57.2	3127	Торговый парек	44.5
3127	Офисное помещение	61.2	3128	Торговый парек	44.5
3128	Офисное помещение	61.2	3129	Торговый парек	57.9
3129	Офисное помещение	61.2	3130	Офисное помещение	37.0
3130	Офисное помещение	59.4	3131	Офисное помещение	37.0
3131	Санузел мужской	16.7	3132	Лифтовый холл	14.9
3132	КТУ	2.0	3133	Офисное помещение	71.6
3133	ВРУ	8.6	3134	Офисное помещение	37.0
3134	Санузел женский	15.6	3135	Офисное помещение	36.1
3135	Офисное помещение	70.1	3137	Офисное помещение	48.5
3136	Офисное помещение	70.1	3138	Офисное помещение	85.2
3137	Офисное помещение	69.8	3139	Офисное помещение	51.7
3138	Офисное помещение	70.1	3140	Офисное помещение	51.7
3139	Офисное помещение	69.4	3141	Офисное помещение	51.7
3140	Офисное помещение	69.7	3142	Торговое помещение	66.7
3141	Офисное помещение	69.7	3143	Лифтовый холл	17.8
3142	Офисное помещение	70.6	3144	Торговое помещение	24.2
3143	Офисное помещение	70.1	3145	Техническое помещение	2.6
3144	Офисное помещение	69.8	3146	Офисное помещение	45.9
3145	Офисное помещение	72.8	3147	Офисное помещение	50.0
3146	Лестница П6	16.9	3148	Офисное помещение	50.0
3147	Фитнес центр	985.3	3149	Офисное помещение	50.0
3148	Лестница П4	16.9	3150	Офисное помещение	50.0
3149	Санузел женский	18.5	3151	Холл	201.2
3150	Санузел мужской	16.7	3152	Офисное помещение	63.1
3151	КТУ	2.7	3153	Офисное помещение	57.4
3152	Офисное помещение	139.2	3154	Офисное помещение	67.4
3153	Офисное помещение	128.8	3155	Офисное помещение	57.4
3154	Офисное помещение	56.2	3156	Офисное помещение	57.4
3155	Офисное помещение	95.4	3157	Офисное помещение	150.0
3156	Торговый парек	56.8	3158	Офисное помещение	51.5
3157	Торговый парек	43.9	3159	Офисное помещение	55.4
3158	Торговый парек	43.9	3160	Офисное помещение	55.4
3159	Торговый парек	55.2	3161	Офисное помещение	55.4
3160	Торговое помещение	96.3	3162	Офисное помещение	55.4
3161	Офисное помещение	96.3	3163	Офисное помещение	55.0
3162	Офисное помещение	56.0	3164	Холл	388.9
3163	Офисное помещение	130.3	3167	Торговый парек	48.4
3164	Офисное помещение	114.0	3168	Торговый парек	37.6
3165	Офисное помещение	76.0	3169	Торговый парек	37.6
3166	Офисное помещение	78.2	3170	Торговый парек	49.0
3167	Офисное помещение	78.2	3171	Офисное помещение	70.1
3168	Коридор	249.8	3172	Офисное помещение	70.4
3169	Коридор	336.0	3173	Офисное помещение	70.4
3170	Лифтовый холл	33.1	3174	Офисное помещение	69.0
3171	Подсобное помещение	4.4	3175	Офисное помещение	70.3
3172	Лестница П8	16.8	3176	Офисное помещение	70.6
3173	Санузел женский	10.8	3177	Офисное помещение	142.2
3174	Санузел мужской	9.3	3178	Лестница П11	16.8
3175	Офисное помещение	173.0	3179	Коридор	138.8
3176	Санузел мужской	16.4	3180	КТУ	2.2
3177	Санузел женский	16.4	3181	Санузел женский	16.8
3178	Офисное помещение	50.1	3182	Санузел мужской	16.1
3179	Офисное помещение	50.4	3183	Торговое помещение	135.3
3180	Офисное помещение	50.4	3184	Офисное помещение	79.5
3181	Офисное помещение	50.4	3185	Офисное помещение	190.8
Итого:					21359.7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- шит распределительный
- шит аварийного освещения
- — светильник с компактнолюминесцентной лампой
- — настенный светильник 2x36 с пом. лампами
- — настенный светильник 4x18 с пом. лампами
- — однопольный выключатель встраиваемого монтажа, IP44
- — однопольный выключатель встраиваемого монтажа, IP20
- — щиток с понижающим трансформатором, ЯТП-0,25 220/36В
- линия рабочего освещения
- линия аварийного освещения
- прокладка кабелей в лотке
- кабель уходит от отметки выше/ниже
- кабель приходит с отметки выше/ниже

- Место установки светильников показано условно.
- Щиток с понижающим трансформатором подключать к сети освещения после ввода в помещение отдельной линией без выключателя и светильников.
- Высота установки понижающих трансформаторов - 0,2м, выключателей - 1,5м от уровня чистого пола.
- Прокладка кабелей по помещениям с плоским потолком производится открыто, съемно (в металлических лотках, в трубах гибких гофрированных ПВХ), по стенам - съемно (в штробах, в трубах гибких гофрированных ПВХ).
- Прокладка кабелей в технических помещениях, вентиляторах производится открыто, съемно в лотках, а также в трубах гибких гофрированных ПВХ. Прокладка кабелей к светильникам линейного освещения производится открыто, съемно, в гибких ПВХ, за фасадом.
- Прокладку сетей аварийного и рабочего освещения выполнять в разных трубах.
- Прокладку в лотках выполнять в отдельных отсеках, разделенных неметаллической перегородкой.
- Настенные светильники крепить на отметке +2,200 от уровня пола, если не указана иная.
- Светильники аварийного освещения должны иметь маркировку согласно ГОСТ 27900-88.
- План управления освещением установить вместе со щитами в соответствующих щитовых (ВРУ).

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	А.Ошоев	—	—	—	20.12.13
Проверил	—	—	—	—	—
ИП	—	—	—	—	20.12.13
Контроль	—	—	—	—	—

Электрооборудование и электроснабжение. Заполнение и молниезащита. Блок Б.1

План расположения осветительной сети 3-го этажа

Р 205

Листов 2