



1. Прокладку кабелей освещения и управления выполнить внутри карнизов в трубе гофрированной $\Phi 25$ мм с расстоянием не менее 0,5м между ними.
2. Прокладку осветительной сети выполнить скрытым способом за подвесным потолком и в стенах в трубе гофрированной $\Phi 25$ мм.
3. Проходы через стены и перекрытия выполнить в существующих кабельных каналах по месту. В местах отсутствия каналов проход выполнить в стальной трубе $\Phi 32$ мм. После прокладки кабелей электромонтажная организация заполняет проемы в трубах несгораемым легкоробкобиаемым составом.

Изм.	Кол.	Лист	Идент.	Подпись	Дата			
Разработал			Агашков		08.09.14	Архитектурная подсветка		
Проверил						Р	6	
Н.контр.						План сетей электроосвещения.		
Утвердил						Корпус 1. Отм. +3.300		

Имя и фамилия
Подпись и дата
Взам.инв.№