



1. Прокладку кабелей освещения и управления выполнить внутри карнизов в трубе гофрированной $\Phi 25$ мм с расстоянием не менее 0,5м между ними.
2. Прокладку осветительной сети выполнить скрытым способом за подвесным потолком и в стенах в трубе гофрированной $\Phi 25$ мм.
3. Проходы через стены и перекрытия выполнять в существующих кабельных каналах по месту. В местах отсутствия каналов проход выполнять в стальной трубе $\Phi 32$ мм. После прокладки кабелей электромонтажная организация заполняет проемы в трубах несгораемым легкорастворимым составом.

Изм.	Кол.	Лист	Маск.	Подпись	Дата
Разработал	Азгачков				09.14
Проверил					
Исполн.	Умвердил				

Архитектурная подсветка		
Студия	Лист	Листов
Р	9	

План сетей электросвещения. Корпус 2. Отм. кровли	
---	--