



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - щит рабочего освещения;
- ⚡ - розетка двойная с заземляющим контактом, IP20;
- ⚡ - розетка одинарная с заземляющим контактом, IP20;
- ⚡ - розетка одинарная с заземляющим контактом, IP44;
- - линия розеточной сети в гофр. трубе;
- - линия розеточной сети в лотке;

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование помещения	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Выставочный зал	463,50	-
2	Котельная	9,13	-
3	Помещение уборочного инвентаря	6,18	В 4
4	Тамбур	4,35	-
5	Санузел для инвалидов	4,20	-
6	Санузел	8,30	-
7	Тамбур	10,87	-
8	Лестничная клетка	20,59	-

1. Прокладку розеточной сети выполнить скрытым способом за подвесным потолком в лотке и в трубе гофрированной $\phi 25$ мм. Опуски к розеткам выполнить скрыто сменяемо в трубе гофрированной $\phi 25$ мм.
2. Проходы через стены выполнить в стальной трубе $\phi 32$ мм. После прокладки кабелей электромонтажная организация заполняет проемы в трубах негорючим легкотвердеющим составом.
3. Блоки конечных устройств (силовые розетки) установить на высоте 0,3м от уровня чистого пола.

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Система электроснабжения. Внутренние сети	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					10.14 г.				
ГИП									
Н. контр.									