



N контура	Ø	Шаг укладки, мм	Длина петли, м	Площадь в полу, м ²	Нагрузка, Вт	Расход, кг/ч
1	16	150	70	8	320	28
2	16	150	50	5,5	220	19
3	16	150	22	3	120	10
4	16	150	13	2	80	7
5	16	150	65	5,5	220	19
6	16	150	86	18,5	680	57
7	16	150	87	10	400	34
8	16	150	95	10	400	34
9	16	150	65	4,5	180	16
10	16	150	60	3	120	10
11	16	150	100	9	360	31
12	16	150	130	13,5	540	47
13	16	150	93	12,5	500	43
14	16	150	92	13	520	45
15	16	150	88	10,5	420	36
16	16	150	115	16	720	62
17	16	150	110	13	520	45
18	16	150	100	12	480	41
19	16	150	88	11	440	38
20	16	150	110	17	680	59
21	16	150	120	14	560	48
22	16	150	120	14	560	48
23	16	150	80	11	440	38
24	16	150	110	14	560	48
25	16	150	110	11,5	480	40
26	16	150	80	6	240	21
27	16	150	40	2,5	100	9
28	16	150	120	15	600	52
29	16	150	50	5,5	220	19
30	16	150	90	16	640	55
31	16	150	134	17	680	59
32	16	150	90	13	520	45

Наименование помещения	Площадь, м ²
1.1 Прихожая-тамбур	8,9
1.2 Главная лестнично-лифтовая холл	23,6
1.3 Лифт	3,5
1.4 Гостевой санузел 1	6,9
1.5 Гардеробная 1	26,6
1.6 Прихожая-гардеробная	16,5
1.7 Гостиная с мини-кухней	39,7
1.8 Холл-библиотека	7,5
1.9 Лестница 1	8,1
1.10 Гостевой санузел 2	2,5
1.11 Прихожая-тамбур 2	9,3
1.12 Профессиональная кухня	18,6
1.13 Сервировочная	5,3
1.14 Холл при столовой	9,0
1.15 Кухня	17,6
1.16 Столовая	31,1
1.17 Зимний сад	14,8
1.18 Главная лестница	26,8
1.19 Холл при гостиной	13,2
1.20 Гостиная	89,4
1.21 Холл - прихожая	16,9
1.22 Спальня гостевая	41,2
1.23 Гостевой санузел 3	12,5
1.24 Кабинет	23,8

- Условные обозначения:
- — трубопроводы внутрипольного отопления
 - — демферная лента
 - 12 — контур внутрипольного отопления
 - — термостат электронный
 - — датчик температуры (в стяжке пола)

Наименование помещения	Площадь, м ²
1.1 Гартаж	116,5
1.2 Гартаж для скутеров и велосипедов	18,5
1.3 Санузел	2,5

Примечание:
 1. Прибыль шкафов коллекторов теплого пола и термостатов смотреть в проекте интерьеров
 2. Мощность теплого пола учтена при подборе отопительных приборов. В случае изменения площади теплого пола появятся настенные радиаторы

Инф. N позр. Подпись и дата Взам. инф. N Согласовано

3-РД/15-ГД-ОВ1							
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Разраб.							
Провер.							
Система внутрипольного отопления					Стадия	Лист	Листов
План 1-го этажа.					Р	9	17
Н.контроль							