


СОГЛАСОВАНО

взамен инв. N

подпись и дата

инв. N подл.



Условные обозначения:

- Щит распределительный;
- Трехпроводная линия сети электроосвещения;
- Поток групповых линий, проложенных в коробе;
- Кол-во проложенных жил кабелей;
- Вывод кабеля для подключения электрооборудования;
- Выключатель одноклавишный, скрытой установки;
- Светильник потолочный (Л1 - 350Вт, Л2 - 100Вт, IP54, Л3 - 120Вт, IP54, Л4 - 2x200Вт)

Примечание:

- Групповая сеть эл. освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS, прокладываемым:
  - в кабель-каналах по потолку и стенам;
  - открыто в гофрированных негорючих ПВХ трубах (НПБ 246-97);
- Типы светильников - см. дизайн-проект, все привязки и отметки уточнить по месту;
- Светильники (класс защиты II, Н>2250) в ванных комнатах устанавливаются в 3-й зоне и должны иметь степень защиты не менее IP21;
- Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм до оси от у.ч.п.;
- Высота установки щита - 1,8м до верха;
- Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щитов ЗЩР.1 (лист ??? ЭОМ);
- Прокладка проводки осуществляется с учетом других коммуникаций;

						ЭОМ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Электрооборудование 2-го и мансардного этажей.	Стадия	Лист	Листов
							Р		
Н.контр.									
Проверил						План мансардного этажа. Электроосвещение.			
Разработал									