


Плита перекриття монолітна Пм1 на позн. -0,070



Специфікація елементів плити перекриття Пм1

Марка, Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Пм1			
		Деталі:			
1	ДСТУ 3760: 2006	10A500C l=9400 м.п.	1	0,617	5800
		Матеріали:			
		Бетон С20/25		93,1	м3

Відомість потреби сталі на елемент, кг

Марка елемента	Вироби арматурні					Загальний обсяг
	ДСТУ 3760: 2006				Всього	
	Арматура класу					
	A240C	A500C				
		Ø10		Ітого		
Пм1	-	5800	-	5800	5800	5800

1. Даний аркуш розглядати разом з арк.  
2. Деформаційний шов виконати з використанням пінополістиролу ПСБ-С-35 ДСТУ Б.В.2.7.8-94, товщиною 20мм, загальною площею 2,15 м².

						002/2016.03-КЗ			
						вул. Серафимовича 93 <sup>а</sup> м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Замовник: гр. Ткачук А.О.			
Зміни	Кільк.	Аркуш	№ док	Підпис	Дата	Реконструкція нежитлової будівлі під "Торгівельний центр"	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Кондоус Ю.			04.16			РП	14	
Перевіри	Лаврова А.			04.16					
Т.контр.									
Розробив	Ковальський			04.16					
Н.контр.						Плита перекриття монолітна Пм1 на позн. -0,070.	ФОП Кондоус Ю.И. м. Кривий Ріг		
Затвердив	Кондоус Ю.			04.16					