



Экспликация помещений		
? пом.	Наименование помещений	Площадь м. кв.
1	Лестничная клетка	18,3
2	Гостевой холл с гардеробом посетителей	35,9
3	Зал для гостей	61,7
4	холодный цех	13,5
5	Моечная столовой посуды	8,44
6	Коридор	11,5
7	Санузел	1,6
8	Касса	1,9
	ВСЕГО	152,84

- К1 — бытовая самотечная канализация;
— К3 — производственная самотечная канализация;

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Точки подключения санитарно-технических приборов и технологического оборудования следует уточнять по месту.
2. Привязку технологического оборудования и его характеристики следует уточнять по проекту марки "ТХ".
3. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола показаны пунктиром.
4. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола следует защищать от механических повреждений путем прокладки их в футлярах.
5. Ревизии на стояках следует располагать на отм. 1,0м от чистого пола помещения.
6. При скрытой прокладке выполнять лючки размером не менее 300х400мм напротив ревизий.
7. В помещениях, с установленными в них трапами, лотками и приямками, выполнять уклон пола к трапам, лоткам и приямкам.
8. Подключение моек столовой посуды и технологического оборудования к системе канализации осуществлять через гидрозатворы с разрывом струи не менее 20мм.
9. Для улавливания жира в стоках под мойками установить жироловители ПЭ-0,5-25.