Демонтаж перегородок				
3.28	3.2	10.496	1.89	8.606
3.6	3.2	11.52		11.52
1.497	3.2	4.7904	2.73	2.0604
7.08	3.2	22.656	3.78	18.876
7.82	3.2	25.024	1.89	23.134
5.497	3.2	17.5904		17.5904
2.48	3.2	7.936	1.89	6.046
				87.8328
				0.12
				10.539936
				1.8
				18.971885

Перегородки					
4.47	3.2	14.304	-2.1	12.204	
2.184	3.2	6.9888	-3.36	3.6288	
2.27	3.2	7.264	-1.68	5.584	
				21.4168	
				0.15	
				3.21252	
Стены					
5.83	3.2	18.656	-3.36	15.296	36.7128
				0.25	73.4256
				3.824	

г.Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, 4

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости работ по ремонту помещения 1-го этажа под магазин "Верный"

Общая стоимость **4673543.44** руб;

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Объем (работа)	Цена работ, руб	Объем (материалы)	Цена материала, руб	Стоимость работ	Стоимость матриалов	Общая стоимость (работа плюс материалы)	НДС 18%	Общая стоимость
1	***ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ***										
1.1	Демонтаж дверных блоков	шт	23	296.61			6822.03		6822.03	1227.97	8050.00
1.2	Демонтаж кирпичных перегородок	м2	88	186.44			16406.78		16406.78	2953.22	19360.00
1.3	Разборка покрытий полов	м2	552	76.27			42101.69		42101.69	7578.31	49680.00
1.4	Разборка обшивки и облицовки стен	м2	36	67.80			2440.68		2440.68	439.32	2880.00
1.5	Разборка трубопроводов , водоснабжения и канализации	м.п	200	110.17			22033.90		22033.90	3966.10	26000.00
1.6	Демонтаж санитарно-технических приборов	шт	2	254.24			508.47		508.47	91.53	600.00
1.7	Погрузка и вывоз мусора	т	25	508.47			12711.86		12711.86	2288.14	15000.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"										***121570.00***
2	***СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ***										
2.1	**Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм**	**м2**	**21.42**	**254.24**			**5445.76**	**7686.77**	**13132.53**	2363.86	**15496.39**
	Пеноблок D400	м3			2.95	2118.64		6256.78			
	Раствор кладочный М50 на песке	м3			0.35	1745.76		616.43			
	Арматура для крепления перегородок к стенам	кг			30.00	27.12		813.56			
2.2	**Кладка стен из кирпича толщиной 250 мм**	**м3**	**3.82**	**2288.14**			**8740.68**	**17583.68**	**26324.36**	4738.38	**31062.75**
	Кирпич КОРПо М100	шт			1510.00	10.04		15163.98			
	Раствор кладочный М50 на песке	м3			0.92	1745.76		1606.10			
	Арматура для крепления стен к существующим стенам	кг			30.00	27.12		813.60			
2.3	**Укладка перемычек железобетонных**	**шт**	**7.00**	**144.07**			**1008.47**	**557.33**	**1565.81**	281.84	**1847.65**
	Перемычка 1ПБ13-1	шт			7.00	74.58		522.03			
	Раствор кладочный М100	м3			0.02	2016.95		35.30			
2.4	**Устройство металлической перемычки**	**кг**	**70.79**	**15.25**			**1079.85**	**2264.59**	**3344.44**	602.00	**3946.44**
	Швеллер № 16	кг			61.54	32.20		1981.80			
	Полоса 50х6	кг			7.75	30.51		236.44			
	Болты, гайки, шайбы	кг			1.30	35.59		46.36			

2.5	**Грунтование перемычки**	**м2**	**2.34**	**101.69**			**237.97**	**2.38**	**240.35**	43.26	**283.61**
	Грунттовка ГФ-021	кг			0.06	42.37		2.38			
2.6	**Расходные материалы**	**руб**						**842.84**	**842.84**	151.71	**994.55**
2.7	**Доставка материала**	**руб**						**2893.76**	**2893.76**	520.88	**3414.64**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ"										***57046.02***
3	***ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОМПРЕССОРЫ***										
3.1	**Утепление основания фундаментов с устройством гидроизоляционного слоя**	**м2**	**3.60**	**110.17**			**396.61**	**2123.53**	**2520.14**	453.63	**2973.77**
	Теплоизоляция Rockwool Флор Баттс, 100 мм	м2			4.00	265.15		1060.60			
	Клей для теплоизоляции Церезит СТ-190, 25 кг	меш			1.00	396.61		396.61			
	Техноэласт ЭПП	м2			5.20	204.41		1062.93			
3.2	**Устройство плит фундамента железобетонных**	**м3**	**0.51**	**3220.34**			**1642.37**	**5406.51**	**7048.88**	1268.80	**8317.68**
	Бетон В15	м3			0.52	2711.86		1410.71			
	Арматура и арматурная сетка	кг			124.08	32.20		3995.80			
3.3	**Расходные материалы**	**руб**						**225.90**	**225.90**	40.66	**266.56**
3.4	**Доставка материала**	**руб**						**775.59**	**775.59**	139.61	**915.20**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОМПРЕССОРЫ"										***12473.21***
4	***САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ***										
4.1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения**	**м.п**	**195**	**322.03**			**62796.61**	**11112.75**	**73909.36**	13303.68	**87213.05**
	Труба ПП д.15	м.п			55	18.14		997.70			
	Труба ПП д.20	м.п			8	31.36		250.88			
	Труба ПП д.25	м.п			40	53.14		2125.60			
	Труба ПП с/волокнод.15	м.п			45	28.90		1300.50			
	Труба ПП д.20	м.п			7	42.37		296.59			
	Труба ПП д.25	м.п			40	70.59		2823.60			
	Фитинги	шт			52	11.02		573.04			
	Крепления	шт			200	2.12		424.00			
	Кран шаровой Ду20	шт			4	109.07		436.28			
	Кран шаровой Ду15	шт			12	149.49		1793.88			
	Клапан обратный Ду20	шт			1	90.68		90.68			
4.2	**Врезка в действующие сети**	**шт**	**2**	**466.10**			**932.20**		**932.20**	167.80	**1100.00**
								11112.75			
4.3	**Установка счетчиков**	**шт**	**2**	**423.73**			**847.46**	**1091.19**	**1938.65**	348.96	**2287.60**
	Счетчик ВСХд-15	шт			1	554.75		554.75			

	Счетчик ВСГд -15	шт			1	536.44		536.44			
								1091.19			
4.4	**Установка фильтров**	**шт**	**2**	**593.22**			**1186.44**	**481.36**	**1667.80**	300.20	**1968.00**
	Фильтр механический	шт			2	240.68		481.36			
4.5	**Установка водонагревателей**	**шт**	**1**	**1525.42**			**1525.42**	**5254.06**	**6779.48**	1220.31	**7999.79**
	Водонагреватель Термекс 50 л	шт			1	5118.64		5118.64			
	Подводка гибкая	шт			2	67.71		135.42			
								5254.06			
4.6	**Установка ванн моечных**	**шт**	**2**	**1101.69**			**2203.39**	**12596.94**	**14800.33**	2664.06	**17464.39**
	Ванна моечная односекционная 500х500х300	шт			1	2847.46		2847.46			
	Ванна моечная двухсекционная 1200х600х860	шт			1	8542.37		8542.37			
	Сифон для мойки	шт			3	266.95		800.85			
	Подводка гибкая	шт			6	67.71		406.26			
								12596.94			
4.7	**Установка раковины фарфоровой**	**шт**	**3**	**593.22**			**1779.66**	**2824.07**	**4603.73**	828.67	**5432.40**
	Раковина Анимо-40	шт			3	661.02		1983.06			
	Сифон для раковины бутылочный	шт			3	144.92		434.75			
	Подводка гибкая	шт			6	67.71		406.26			
								2824.07			
4.8	**Установка унитазов**	**шт**	**2**	**762.71**			**1525.42**	**4694.74**	**6220.16**	1119.63	**7339.79**
	Унитаз Лига	шт			2	2279.66		4559.32			
	Подводка гибкая	шт			2	67.71		135.42			
								4694.74			
4.9	**Установка поддона стального**	**шт**	**1**	**508.47**			**508.47**	**1003.98**	**1512.45**	272.24	**1784.70**
	Поддон стальной 700х700 River	шт			1	932.20		932.20			
	Сифон для поддона	шт			1	71.78		71.78			
								1003.98			
4.10	**Установка смесителей**	**шт**	**8**	**550.85**			**4406.78**	**10103.40**	**14510.18**	2611.83	**17122.01**
	Смеситель для мойки Варион	шт			3	1155.93		3467.79			
	Смеситель однорычажный Amour	шт			4	584.75		2339.00			
	Смеситель для поддона со щлангом	шт			1	4296.61		4296.61			
								10103.40			
4.11	**Прокладка трубопроводов канализации**	**м.п**	**95**	**381.36**			**36228.81**	**14320.56**	**50549.37**	9098.89	**59648.26**
	Труба полиэтиленовая д.50	м.п			60	81.31		4878.81			
	Труба полиэтиленовая д.100	м.п			35	196.44		6875.42			
	Отводы, тройники	шт			44	47.46		2088.14			
	Прочистка д.50	шт			7	31.40		219.79			
	Прочистка д.100	шт			4	64.60		258.40			
4.12	**Врезка в действующие сети**	**шт**	**1**	**466.10**			**466.10**		**466.10**	83.90	**550.00**
								14320.56			
4.13	**Расходые материалы**	**руб**						**3174.15**	**3174.15**	571.35	**3745.50**

4.14	**Доставка материала**	**руб**						**6665.72**	**6665.72**	1199.83	**7865.55**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"										***221521.04***
5	***ВЕНТИЛЯЦИЯ***										
5.1	**Монтаж приточной и вытяжной установок**	**шт**	**2**	**2542.37**			**5084.75**	**167966.10**	**173050.85**	**31149.15**	**204200.00**
	Приточная установка Breezart 2500 Lux V	шт			1	124745.76		124745.76			
	Вытяжная установка Breezart 2500 Extra	шт			1	43220.34		43220.34			
								167966.10			
.5.2	**Установка вентиляторов**	**шт**	**1**	**508.47**			**508.47**	**3333.05**	**3841.53**	**691.47**	**4533.00**
	Вентилятор ВКК 125				1	3333.05		3333.05			
5.3	**Монтаж воздуховодов**	**м.п**	**282**	**169.49**			**47796.61**	**51741.53**	**99538.14**	17916.86	**117455.00**
	Воздуховод оц.д.125	м.п			130	122.88		15974.58			
	Воздуховод оц д.160	м.п			65	152.54		9915.25			
	Воздуховод оц. д.200	м.п			15	186.44		2796.61			
	Воздуховод оц. Д.450	м.п			20	423.73		8474.58			
	Воздуховод ал. д.125	м.п			12	97.46		1169.49			
	Воздуховод ал.д.160	м.п			40	113.56		4542.37			
	Отвод 90° д.125	шт			12	143.22		1718.64			
	Отвод 90° д.160	шт			4	161.02		644.07			
	Отвод 90° д.450	шт			5	872.03		4360.17			
	Отвод 90° д. 200	шт			1	197.46		197.46			
	Отвод 45° д.125	шт			1	111.02		111.02			
	Отвод 45° д.160	шт			1	117.80		117.80			
	Тройник д.125/д.125/д.125	шт			4	153.39		613.56			
	Тройник д.160/д.125/д.125	шт			1	183.05		183.05			
	Тройник д.160/д.160/д.160	шт			1	187.29		187.29			
	Тройник д.160/д.160/д.125	шт			2	183.05		366.10			
	Тройник д.200/д.160/д.160	шт			2	184.75		369.49			
								51741.53			
5.4	**Монтаж воздуховодов**	**м3**	**111.40**	**254.24**			**28322.03**	**57550.93**	**85872.96**	**15457.13**	**101330.10**
	Воздуховод оц. 300х300	м2			39.60	449.15		17786.44			
	Воздуховод оц. 400х300	м2			30.80	449.15		13833.90			
	Воздуховод оц. 500х300	м2			39.20	449.15		17606.78			
	Воздуховод оц.600х300	м2			1.80	449.15		808.47			
	Отвод 500х300	м2			2	449.15		988.14			
	Тройник 300х300/д.160/д.200	м2			0.72	449.15		323.39			
	Тройник 300х300/д.160/300х300	м2			3.33	449.15		1495.68			
	Тройник 400х300/д.160/300х300	м2			0.80	449.15		359.32			
	Тройник 400х300/д.160/400х300	м2			1.52	449.15		682.71			
	Тройник 500х300/д.160/400х300	м2			1.14	449.15		512.03			

	Тройник 500х300/д.125/500х300	м2			1.06	449.15		476.10			
	Тройник 500х300/д.160/500х300	м2			1.14	449.15		512.03			
	Переход оц. 600х300-500х300	м2			0.57	449.15		256.02			
	Переход оц.600х300-д.450	м2			0.69	449.15		309.91			
	Крепления для воздуховодов	кг			50.00	32.00		1600.00			
								57550.93			
5.5	**Монтаж решеток и диффузоров**	**шт**	**16**	**211.86**			**3389.83**	**3050.11**	**6439.94**	1159.19	**7599.13**
	Решетка воздухозаборная 600х300	шт			1	605.08		605.08			
	Диффузор ДПУ-125	шт			12	151.69		1820.34			
	Диффузор ДПУ-160	шт			3	196.61		589.83			
	Диффузор 4АПР 600х600	шт			18	1.94		34.86			
								3050.11			
5.6	**Установка регулировочных клапанов**	**шт**	**7**	**254.24**			**1779.66**	**5542.37**	**7322.03**	1317.97	**8640.00**
	Клапан регулировочный д.125	шт			12	334.75		4016.95			
	Клапан регулировочный д.160	шт			4	381.36		1525.42			
								5542.37			
5.7	**Шумоизоляция воздуховодов**	**м2**	**20**	**84.75**			**1694.92**	**2592.46**	**4287.37**	771.73	**5059.10**
	Минвата Glaswool M-11Ф Ursa 50 мм	м3			1.03	2516.95		2592.46			
5.8	**Установка зонтов**	**шт**	**3**	**550.85**			**1652.54**	**5158.47**	**6811.02**	1225.98	**8037.00**
	Зонт оц. д.800	шт			1	4175.42		4175.42			
	Зонт оц. д.290	шт			2	491.53		983.05			
								5158.47			
5.9	**Монтаж кондиционера**	**компл**	**2**	**5508.47**			**11016.95**	**91141.31**	**102158.26**	18388.49	**120546.75**
	Кондиционер кассетный General Climat 4C24HRN1	компл			2	44850.00		89700.00			
	Труба медная 3/8"	м.п			25	16.10		402.54			
	Труба медная 5/8"	м.п			25	18.64		466.10			
	Теплоизоляция K-Flex 6х10	м.п			25	10.07		251.69			
	Теплоизоляция K-Flex 6х15	м.п			25	12.84		320.97			
								91141.31			
5.10	**Прокладка трубы ВГП**	**м.п**	**30**	**322.03**			**9661.02**	**2028.31**	**11689.32**	2104.08	**13793.40**
	Труба ВГП Ду25	м.п			30	67.61		2028.31			
5.11	**Монтаж тепловой завесы**	**компл**	**3**	**1355.93**			**4067.80**	**40797.46**	**44865.25**	8075.75	**52941.00**
	Тепловая завеса КЭВ 6П3230Е	компл			3	13599.15		40797.46			
5.12	**Расходные материалы**							**12927.06**	**12927.06**	2326.87	**15253.93**
5.13	**Доставка материала**							**44382.92**	**44382.92**	7988.92	**52371.84**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВЕНТИЛЯЦИЯ"										***711760.25***
6	***ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ***										

6.1	**Монтаж шкафов распределительных на 48 модулей**	**шт**	**4**	**1016.95**			**4067.80**	**18305.08**	**22372.88**	4027.12	**26400.00**
	Шкаф на 48 модулей (в сборе)				4	4576.27		18305.08			
6.2	**Монтаж шкафов распределительных на 16 модулей**	**шт**	**3**	**720.34**			**2161.02**	**7118.64**	**9279.66**	1670.34	**10950.00**
	Шкаф на 16 модулей (в сборе)				3	2372.88		7118.64			
6.3	**Монтаж ВРУ**	**шт**	**1**	**8898.31**			**8898.31**	**67669.49**	**76567.80**	13782.20	**90350.00**
	ВРУ (в сборе)				1	67669.49		67669.49			
6.4	**Прокладка лотка 200х50**	**м.п**	**180**	**177.97**			**32033.90**	**79100.41**	**111134.31**	20004.18	**131138.49**
	Лоток оцинкованный 200х50	шт			90	683.27		61494.41			
	Комплектующие для лотка	кг			7	39.83		278.81			
	Перегородка разделительная для лотка	шт			90	188.81		16993.22			
	Скоба для крепления лотка	шт			121	2.76		333.97			
								79100.41			
6.5	**Прокладка кабеля**	**м.п**	**2705**				**278983.05**	**156212.79**	**435195.84**	78335.25	**513531.10**
	Прокладка кабеля в лотке	м.п	1050	127.12			133474.58				
	Прокладка кабеля в кабель-канале	м.п	455	118.64			53983.05				
	Прокладка кабеля в трубках	м.п	1200	76.27			91525.42				
							278983.05				
	Кабель-канал 50х105 с крышкой	шт			15	229.19		3437.80			
	Кабель-канал 100х40 с крышкой	шт			20	229.19		4583.73			
	Труба ПВХ жесткая д.20	м.п..			100	7.60		760.17			
	Труба ПВХ гофриров. д.20	м.п..			1000	4.77		4771.19			
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м.п..			480	16.74		8033.90			
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м.п..			750	29.59		22192.50			
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5	м.п..			70	48.60		3402.00			
	Кабель ВВГнг-LS 5х4	м.п..			30	68.29		2048.64			
	Кабель ВВГнг-LS 5х6	м.п..			70	98.00		6860.00			
	Кабель ВВГнг-LS 5х16	м.п..			50	253.15		12657.63			
	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5	м.п..			50	13.48		674.15			
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5	м.п..			400	67.08		26833.90			
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5	м.п..			500	88.60		44300.85			
	Кабель ВВГнг-FRLS 4х1,5	м.п..			5	55.94		279.70			
	Провод ПВ3 1х4	м.п..			100	14.25		1424.58			
	Провод ПВ3 1х16	м.п..			200	56.26		11252.54			
	Коробка уравнивания потенциалов КУП	шт			1	194.32		194.32			
	Клеммы для сети освещения	шт			300	3.60		1080.00			
	Распячная коробка	шт			70	20.36		1425.20			
								156212.79			
6.6	**Установка выключателей, розеток, постов кнопочных, звонков, ЯТП**	**шт**	**98**	**118.64**			**11627.12**	**10797.10**	**22424.22**	4036.36	**26460.58**

	Выключатель ОУ 1-клавишный 10А в кабелль-канале	шт			9.00	266.95		2402.54			
	Выключатель ОУ 1-клавишный 10А	шт			18.00	39.52		711.31			
	Розетка 16А с з/к 2-хместная	шт			7.00	61.35		429.43			
	Розетка 16А с з/к IP44 2-хместная	шт			33.00	106.53		3515.34			
	Розетка 16А с з/к 1 местная	шт			30.00	58.31		1749.15			
	Розетка 32А 380 В	шт			1.00	87.29		87.29			
	Пост управления кнопочный	шт			7.00	102.23		715.60			
	Звонок громкого боя	шт			1.00	237.29		237.29			
	ЯТП 220/36В	шт			1.00	949.15		949.15			
								10797.10			
6.7	**Монтаж светильников:**		**128**				**29059.32**	**236627.03**	**265686.35**	47823.54	**313509.89**
	Навесных	шт	42	211.86			8898.31				
	Прожекторов	шт	10	381.36			3813.56				
	Точечных	шт	12	211.86			2542.37				
	Встраиваемых	шт	47	254.24			11949.15				
	Световых указателей	шт	5	127.12			635.59				
	Аварийного освещения	шт	12	101.69			1220.34				
	Светильник ЛПО10-2х58	шт			35.00	870.36	29059.32	30462.75			
	Светильник ЛПП 30-2х58	шт			6.00	6783.90		40703.39			
	Светильник Technlux TLWP136	шт			1.00	638.14		638.14			
	Светильник Technolux 414 TLC	шт			47.00	938.14		44092.58			
	Прожектор фасадный ASD с МГЛ	шт			10.00	11028.81		110288.14			
	Светильник точечный поворотный ELPRO 35В	шт			12.00	474.58		5694.92			
	Светильник аварийного освещения 2х8	шт			12.00	203.39		2440.68			
	Выход	шт			5.00	396.61		1983.05			
	Датчик движения	шт			2.00	161.69		323.39			
								236627.03			
6.8	**Расходные материалы**	**руб**						**17274.92**	**17274.92**	3109.49	**20384.40**
6.9	**Доставка материала**	**руб**						**59310.55**	**59310.55**	10675.90	**69986.45**
	"ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"						***432860.00***	***769850.91***			***1202710.91***
7	***ПОЛЫ***										
7.1	**Грунтование пола грунтовкой "Бетон-контакт"**	**м2**	**551.96**	**40.00**			**22078.40**	**10459.32**	**32537.72**	5856.79	**38394.51**
	Грунтовка "Бетон-контакт", 6 л	банка			33.00	316.95		10459.32			
7.2	**Устройство армированной стяжки из ЦПР**	**м2**	**539.51**	**177.97**			**96014.49**	**52513.58**	**148528.07**	26735.05	**175263.13**
	Сетка 5Вр 100х100 (1,5х1)	шт			362.00	18.91		6844.25			
	Раствор ЦПР М150	м3			22.64	2016.95		45669.33			
7.3	**Устройство стяжки из ЦПР**	**м2**	**551.96**	**152.54**			**84197.29**	**22324.46**	**106521.74**	19173.91	**125695.66**

	Раствор ЦПР М150	м3			11.07	2016.95		22324.46			
	Раствор ЦПР М200	м3			0.34	2203.39					
7.4	**Устройство подстилающего слоя из бетона**	**м2**	**9.39**	**152.54**			**1432.37**	**355.51**	**1787.89**	321.82	**2109.71**
	Бетон В7,5				0.19	1855.93		355.51			
7.5	**стяжки**	**м2**	**3.06**	**177.97**			**544.58**	**2175.91**	**2720.48**	489.69	**3210.17**
	Бетон В20	м3			0.31	2627.12		819.98			
	Сетка сварная 10АIII	т			0.05	27118.64		1355.93			
7.6	**Устройство гидроизоляции оклеечной**	**м2**	**9.39**	**101.69**			**954.92**	**1885.59**	**2840.51**	511.29	**3351.80**
	Техноэласт ЭПП	м2			10.00	204.41		0.00			
	Мастика битумная	кг			25.00	75.42		1885.59			
7.7	**Устройство покрытия из керамогранита**	**м2**	**512.91**	**550.85**			**282535.17**	**180370.10**	**462905.27**	83322.95	**546228.22**
	Клей для плитки	кг			2308.10	8.61		19872.74			
	Керамогранит	м2			523.17	306.78		160497.36			
7.8	**Устройство напольного покрытия Sensor Tech**	**м2**	**39.05**	**508.47**			**19855.93**	**40506.10**	**60362.03**	10865.17	**71227.20**
	Напольное покрытие Sensor Tech	м2			39.83	1016.95		40506.10			
7.9	**Расходные материалы**	**руб**						**9003.94**	**9003.94**	1620.71	**10624.65**
7.10	**Доставка материала**	**руб**						**30913.52**	**30913.52**	5564.43	**36477.95**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ПОЛЫ"										***1012583.00***
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
8	***ПОТОЛОК***										
8.1	**Грунтование потолка**	**м2**	**571.32**	**29.66**			**16945.93**	**3136.55**	**20082.48**	3614.85	**23697.33**
	Грунтовка акриловая	кг			142.83	21.96		3136.55			
8.2	**Затирка швов и трещин с расчисткой старого покрытия**	**м2**	**571.32**	**118.64**			**67783.73**	**31736.44**	**99520.17**	17913.63	**117433.80**
	Штукатурная смесь типа Ротгипс, 30 кг	меш			171.00	185.59		31736.44			
8.3	**Грунтование и шпатлевание потолка под окраску**	**м2**	**79.35**	**254.24**			**20173.73**	**3974.61**	**24148.34**	4346.70	**28495.05**
	Грунтовка акриловая	кг			19.84	21.96		435.63			
	Шпатлевечная смесь, 20 кг (типа "Крепс")	меш			12.00	294.92		3538.98			
8.4	**Облицовка потолка плитами Гипрок с утеплением**	**м2**	**20.1**	**330.51**			**6643.22**	**10520.59**	**17163.81**	3089.49	**20253.29**
	Теплоизоляция Rockwool Флор Баттс, 100 мм	м2			22.00	265.15		5833.30			
	Панели Гипрок, 2500х1200х12,5	лист			8.00	247.46		1979.66			
	Профиль направляющий 28х27	шт			9.00	57.63		518.64			
	Профиль потолочный 60х27	шт			21.00	104.24		2188.98			
8.5	**Окраска потолка на 2 раза**	**м2**	**99.45**	**118.64**			**11799.15**	**2401.91**	**14201.07**	2556.19	**16757.26**

	Грунтовка акриловая	кг			24.86	21.96		545.98			
	Краска водоэмульсионная (W4), 14 кг	банка			5.00	371.19		1855.93			
8.6	**Расходные материалы**	**руб**						**1553.10**	**1553.10**	279.56	**1832.66**
8.7	**Доставка материала**	**руб**						**5332.32**	**5332.32**	959.82	**6292.14**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ПОТОЛКИ"										***206636.72***
9	***СТЕНЫ и КОЛОННЫ***										
9.1	**Штукатурка новых стен и перегородок**	**м2**	**73.4**	**233.05**			**17105.93**	**8754.66**	**25860.59**	4654.91	**30515.50**
	Штукатурная смесь типа Ротгипс, 30 кг	меш			45.00	185.59		8351.69			
	Грунтовка акриловая	кг			18.35	21.96		402.97			
9.2	**Затирка швов и трещин с расчисткой старого покрытия**	**м2**	**508.45**	**173.73**			**88332.42**	**31100.85**	**119433.27**	21497.99	**140931.26**
	Штукатурная смесь типа Ротгипс, 30 кг	меш			152.54	185.59		28309.46			
	Грунтовка акриловая	кг			127.11	21.96		2791.39			
9.3	**Шпатлевание стен под окраску**	**м2**	**448.16**	**233.05**			**104444.07**	**19565.48**	**124009.55**	22321.72	**146331.27**
	Грунтовка акриловая	кг			112.04	21.96		2460.40			
	Шпатлевечная смесь, 20 кг (типа "Крепс")	меш			58.00	294.92		17105.08			
9.4	**Облицовка стен панелями Гипрок с утеплением**	**м2**	**60.29**	**313.56**			**18904.49**	**28434.22**	**47338.71**	8520.97	**55859.67**
	Теплоизоляция Rockwool Флор Баттс, 100 мм	м2			62.00	265.15		16439.30			
	Панели Гипрок, 2500x1200x12,5	лист			22.00	247.46		5444.07			
	Профиль направляющий 28x27	шт			16.00	57.63		922.03			
	Профиль потолочный 60x27	шт			54.00	104.24		5628.81			
9.5	**Облицовка стен панелями Гипрок без утеплителя**	**м2**	**104.1**	**296.61**			**30877.12**	**19663.56**	**50540.68**	9097.32	**59638.00**
	Панели Гипрок, 2500x1200x12,5	лист			34.00	247.46		8413.56			
	Профиль направляющий 28x27	шт			27.00	57.63		1555.93			
	Профиль потолочный 60x27	шт			93.00	104.24		9694.07			
9.6	**Окраска стен на 2 раза**	**м2**	**612.55**	**101.69**			**62293.22**	**14498.49**	**76791.71**	13822.51	**90614.22**
	Грунтовка акриловая	кг			153.14	21.96		3362.90			
	Краска водоэмульсионная (W4), 14 кг	банка			30.00	371.19		11135.59			
9.7	**Обшивка колонн листом Alucobond**	**м2**	**69.77**	**338.98**			**23650.85**	**45457.63**	**69108.47**	12439.53	**81548.00**
	Листы Alucobond	м2			72.00	631.36		45457.63			
9.8	**Облицовка стен профлистом**	**м2**	**165.5**	**254.24**			**42076.27**	**25644.07**	**67720.34**	12189.66	**79910.00**
	Профлист С8	м2			170.00	150.85		25644.07			
9.9	**Облицовка стен керамической плиткой**	**м2**	**36.92**	**381.36**			**14079.66**	**13999.30**	**28078.96**	5054.21	**33133.18**
	Плитка керамическая для стен	м2			38.00	338.98		12881.36			
	Клей для плитки, типа КС2, 30 кг	меш			6.00	152.54		915.25			
	Грунтовка акриловая	кг			9.23	21.96		202.69			
9.10	**Расходные материалы**	**руб**						**6213.55**	**6213.55**	1118.44	**7331.99**
9.11	**Доставка материала**	**руб**						**21333.18**	**21333.18**	3839.97	**25173.15**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "СТЕНЫ И КОЛОННЫ"										***750986.24***

10	***ПРОЕМЫ***										
10.1	**Установка деревянных дверных блоков (ламинированных, финских)**	**шт**	**14**	**1144.07**			**16016.95**	**29979.66**	**45996.61**	8279.39	**54276.00**
	Полотно 21-8	шт			14.00	1170.34		16384.75			
	Коробка	компл			14.00	659.32		9230.51			
	Наличник плоский	компл			20.00	49.15		983.05			
	Пена монтажная	шт			14.00	241.53		3381.36			
10.2	**Установка алюминиевых дверных блоков**	**шт**	**4**	**2966.10**			**11864.41**	**95203.41**	**107067.81**	19272.21	**126340.02**
	Блок дверной алюминиевый ДО 21-16	шт			4.00	23559.32		94237.29			
	Пена монтажная	шт			4.00	241.53		966.12			
10.3	**Установка металлических противопожарных дверей**	**шт**	**9**	**2966.10**			**26694.92**	**102597.50**	**129292.41**	23272.63	**152565.05**
	Дверь металлическая противопожарная ДН21-13	шт			4.00	12288.14		49152.54			
	Дверь металлическая противопожарная ДН21-12	шт			2.00	11864.41		23728.81			
	Дверь металлическая противопожарная ДН21-8	шт			2.00	8898.31		17796.61			
	Дверь металлическая противопожарная ДН21-10	шт			1.00	9745.76		9745.76			
	Пена монтажная	шт			9.00	241.53		2173.77			
10.4	**Расходные материалы**	**руб**						**6833.42**	**6833.42**	1230.02	**8063.43**
10.5	**Доставка материала**	**руб**						**23461.40**	**23461.40**	4223.05	**27684.45**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ПРОЕМЫ"										***368928.95***
11	***ПАНДУС***										
11.1	**Разработка грунта вручную**	**м3**	**2.5**	**847.46**			**2118.64**		**2118.64**	2500.00	**4618.64**
11.2	**Устройство грунтовой подсыпки с уплотнением**	**м2**	**13.5**	**254.24**			**3432.20**		**3432.20**	617.80	**4050.00**
11.3	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**13.5**	**254.24**			**3432.20**	**771.19**	**4203.39**	756.61	**4960.00**
	Щебень фр.20-40	м3			0.70	1101.69		771.19			
11.4	**Устройство пандуса**	**м3**	**4.4**	**3220.04**			**14168.18**	**8348.32**	**22516.50**	4052.97	**26569.47**
	Бетон В7,5				4.49	1855.93		8329.41			
	Сетка сварная Вр5 100х100	шт			1.00	18.91		18.91			
11.5	**Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента**	**м2**	**5.8**	**110.17**			**638.98**	**1093.64**	**1732.63**	311.87	**2044.50**
	Мастика битумная	кг			14.50	75.42		1093.64			
11.6	**Устройство стяжки бетонной**	**м2**	**14**	**152.54**			**2135.59**	**1325.13**	**3460.73**	622.93	**4083.66**
	Бетон В7,5				0.71	1855.93		1325.13			
11.7	**армированной**	**м2**	**14**	**177.97**			**2491.53**	**2839.37**	**5330.89**	959.56	**6290.45**
	Бетон В7,5				1.43	1855.93		2650.27			
	Сетка сварная Вр5 100х100	шт			10.00	18.91		189.10			
11.8	**Облицовка пандуса плиткой**	**м2**	**14**	**550.85**			**7711.86**	**6355.93**	**14067.79**	2532.20	**16599.99**

	Керамогранит антискользящий	м2			14.50	406.78		5898.31			
	Клей для плитки, типа КС2, 30 кг	меш			3.00	152.54		457.62			
11.9	**Установка ограждения пандуса**	**м.п**	**16**	**593.22**			**9491.53**	**23247.86**	**32739.39**	5893.09	**38632.48**
	Оргаждение	м.п			16.00	1452.99		23247.86			
11.10	**Расходные материалы**	**руб**						**1319.44**	**1319.44**	237.50	**1556.94**
11.11	**Доставка материала**	**руб**						**4398.14**	**4398.14**	791.67	**5189.81**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ПАНДУС"										***114595.95***
12	***ФАСАД (сплошной)***										
12.1	**Облицовка фасада на Н=1,0 м профлистом**	**м2**	**36.4**	**254.24**			**9254.24**	**19613.56**	**28867.80**	5196.20	**34064.00**
	Профлист С8	м2			38.00	150.85		5732.20			
	Подсистема	м2			36.40	381.36		13881.36			
12.2	**Облицовка фасада металлокассетами**	**м2**	**73**	**466.10**			**34025.42**	**107288.14**	**141313.56**	25436.44	**166750.00**
	Металлокассеты из оц.стали	м2			75.00	1059.32		79449.15			
	Подсистема	м2			73.00	381.36		27838.98			
12.3	**Расходные материалы**	**руб**						**3807.05**	**3807.05**	685.27	**4492.32**
12.4	**Доставка материала**	**руб**						**13070.87**	**13070.87**	2352.76	**15423.63**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ФАСАД"										***220729.95***
13	***БЛАГОУСТРОЙСТВО***										
13.1	**Демонтаж старого покрытия**	**м2**	**216**	**169.49**			**36610.17**		**36610.17**	6589.83	**43200.00**
13.2	**Срезка растительного слоя**	**м3**	**3.2**	**508.47**			**1627.12**		**1627.12**	292.88	**1920.00**
13.3	**Уплотнение грунта**	**м2**	**125**	**169.49**							
13.4	**Устройство основания из щебня**	**м2**	**125**	**186.44**			**23305.08**	**22557.20**	**45862.29**	8255.21	**54117.50**
	Щебень фр.5-10	м3			20.48	1101.69		22557.20			
13.5	**Устройство асфальтобетонного покрытия**	**м2**	**125**	**381.36**			**47669.49**	**14600.00**	**62269.49**	11208.51	**73478.00**
	Асфальтобетон холодный	тн			7.30	2000.00		14600.00			
13.6	**Поверхностная обработка битумной эмульсией**	**м2**	**125**	**21.19**			**2648.31**	**4780.19**	**7428.50**	1337.13	**8765.63**
					0.45	10593.22		4780.19			
13.7	**Устройство покрытий из плитки Бехатон (с устройством основания)**	**м2**	**110**	**381.36**			**41949.15**	**62779.66**	**104728.81**	18851.19	**123580.00**
	Песок	м3	12.1		12.10	677.97		8203.39			
	Плитка Бехатон	м2			115.00	474.58		54576.27			
13.8	**Установка бортовых камней**	**м.п**	**99**	**550.85**			**54533.90**	**27781.36**	**82315.25**	14816.75	**97132.00**
	Камень бортовой БР 100.30..18	шт			80.00	305.00		24400.00			
	Камень бортовой БР 100.20.8	шт			19.00	177.97		3381.36			
13.9	**Расходные материалы**	**руб**						**3974.95**	**3974.95**	715.49	**4690.44**
13.10	**Доставка материала**	**руб**						**13647.34**	**13647.34**	2456.52	**16103.86**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"										***422987.43***
	ВСЕГО:										***4673543.44***