


Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.



- Дымоход
- Вентиляционный канал
- ⊗ Чистка

Пояснительная записка

- Дымо ventilационный стояк монтировать из обожженного или огнеупорного кирпича.
- Расстояние между кровлей и оголовником стояка должно быть не менее 0,5 м в месте максимального приближения.
- Расстояние между внутренней стенкой дымового канала и ближайшей деревянной конструкцией перекрытия должна быть не менее 400 мм.
- В нижней части дымового канала обязательно устройство кармана для чистки. Глубина кармана - не менее 250 мм.
- Расстояние между верхней частью вентиляционной решетки и низом перекрытия должно быть не более 150 мм.



							ГСВ		
Изм	Колум	Лист	№ док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП							П	5	
Разраб.									
Проверил									
Н. контр.						Схема развертки дымоходов и вентиляционных каналов.			