Г
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2020 ред.1-4

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12

Система охранного телевидения

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 1040-СОТ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2021

Сметная стоимость	1091,85	(225,04)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	0,11	(0,01)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	0,00 (2,1)
монтажных работ	163,34	(22,01)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	216,55
оборудования	746,43	(165,51)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,70
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ФЕР46-03-014-02	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм Объем=1 / 100	100 отверстий			0,01				
	1	ОТ					67,64		0,68	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0				
		ЗТ	чел.-ч	7,93		0,0793				
		Итого по расценке					67,64		0,68	
		ФОТ							0,68	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			0,67	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			0,40	
		Всего по позиции							**1,75**	
2	ФЕР46-03-014-15	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-02 (до 300 мм) Объем=1 / 100	100 отверстий			0,01				
		ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)								
	1	ОТ					2,90	10	0,29	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10	0				
		ЗТ	чел.-ч	0,34	10	0,034				
		Итого по расценке					2,90		0,29	
		ФОТ							0,29	

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99		0,29
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5		0,17
		Всего по позиции						**0,75**
3	ФЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных Объем=1 / 100	100 отверстий			0,01		
	1	ОТ					517,34	5,17
	2	ЭМ					2,50	0,03
	3	в т.ч. ОТм					1,08	0,01
	4	М					446,18	4,46
		ЗТ	чел.-ч	60,65		0,6065		
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0008		
		Итого по расценке					966,02	9,66
		ФОТ						5,18
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.19	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78		4,04
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50		2,59
		Всего по позиции						**16,29**
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,003	519,80	-1,56
5	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,002	1 430,00	-2,86
6	ФССЦ-14.2.02.12-0801	Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)	шт			1	357,60	357,60
		Итоги по разделу 1 Строительные работы :						
	1	Строительные работы						14,37
		В том числе:						
		оплата труда						6,14
		эксплуатация машин и механизмов						0,03
		материалы						0,04
		накладные расходы						5,00
		сметная прибыль						3,16
	1	Монтажные работы						357,60

		В том числе:							
		материалы							357,60
		Итого ФОТ (справочно)							6,15
		Итого накладные расходы (справочно)							5,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							3,16
		Итого по разделу 1 Строительные работы							**371,97**
Раздел 2. Монтажные работы									
7	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Мультиформатный видеорегистратор)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,79	1,2	10,55
	2	ЭМ					10,51	1,2	12,61
	3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	2,23
	4	М					0,18		0,18
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,192			
		Итого по расценке					19,48		23,34
		ФОТ							12,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			11,76
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			8,31
		Всего по позиции							**43,41**
8	ФЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Жесткий диск 8ТВ, WD80PURX)	шт			2			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,90	1,2	21,36
	2	ЭМ					0,66	1,2	1,58
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,2	0,29
	4	М					0,18		0,36
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	2,472			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,024			
		Итого по расценке					9,74		23,30
		ФОТ							21,65
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			19,92
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			14,07
		Всего по позиции							**57,29**

9	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Неуправляемый PoE-коммутатор, TRASSIR TR-NS1010-96-8POE v3)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,79	1,2	10,55
	2	ЭМ					10,51	1,2	12,61
	3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	2,23
	4	М					0,18		0,18
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,192			
		Итого по расценке					19,48		23,34
		ФОТ							12,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			11,76
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			8,31
		Всего по позиции							**43,41**
10	ФЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные Объем=5+11	шт			16			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					29,21	1,2	560,83
	4	М					0,58		9,28
		ЗТ	чел.-ч	2,67	1,2	51,264			
		Итого по расценке					29,79		570,11
		ФОТ							560,83
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			448,66
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			336,50
		Всего по позиции							**1 355,27**
11	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Рабочая станция оператора)	шт			2			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,79	1,2	21,10
	2	ЭМ					10,51	1,2	25,22
	3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	4,46
	4	М					0,18		0,36
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	2,472			

		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,384			
		Итого по расценке					19,48		46,68
		ФОТ							25,56
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			23,52
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			16,61
		Всего по позиции							**86,81**
12	ФЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (SNR-UPS-LIRM-3000-PS - 2 шт, ИБП SKAT-UPS 3000/1800 - 2 шт) Объем=2+2	шт			4			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					59,62	1,2	286,18
	4	М					7,26		29,04
		ЗТ	чел.-ч	5,76	1,2	27,648			
		Итого по расценке					66,88		315,22
		ФОТ							286,18
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			228,94
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			171,71
		Всего по позиции							**715,87**
13	ФЕРм11-01-001-04	Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг (Полка для оборудования консольная 19)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					9,00	1,2	10,80
	2	ЭМ					9,51	1,2	11,41
	3	в т.ч. ОТм					1,00	1,2	1,20
	4	М					47,17		47,17
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,2	0,12			
		Итого по расценке					65,68		69,38
		ФОТ							12,00
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			9,60
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			7,20

		Всего по позиции							**86,18**
14	ТД ГАРАНТ	Полка для оборудования консольная 19, 400мм, серая, LN-RAF-RMO-1U40-BL Цена=1559,98/7,42/1,2	шт			1	175,20	1,02	178,70
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
15	ФЕРм11-01-001-05	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг (Кронштейн для телевизоров)	шт			2			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					10,22	1,2	24,53
	2	ЭМ					16,64	1,2	39,94
	3	в т.ч. ОТм					2,14	1,2	5,14
	4	М					56,19		112,38
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	2,472			
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,2	0,504			
		Итого по расценке					83,05		176,85
		ФОТ							29,67
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			23,74
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			17,80
		Всего по позиции							**218,39**
16	ТД ГАРАНТ	Кронштейн для телевизоров, WALL3145 W Цена=8690/7,42/1,2	шт			2	975,97	1,02	1 990,98
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
17	ФЕРм11-03-001-02	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (Телевизор 43", 43UK6200PLA)	шт			2			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					10,22	1,2	24,53
	4	М					2,43		4,86
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	2,472			
		Итого по расценке					12,65		29,39
		ФОТ							24,53
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			19,62

	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			14,72
		Всего по позиции							**63,73**
18	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Монитор 28", U28E590D "R")	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,79	1,2	10,55
	2	ЭМ					10,51	1,2	12,61
	3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	2,23
	4	М					0,18		0,18
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,192			
		Итого по расценке					19,48		23,34
		ФОТ							12,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			11,76
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			8,31
		Всего по позиции							**43,41**
19	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Управляемый 16-портовый Fast Ethernet PoE-коммутатор, DH-PFS4218-16ET-190)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,79	1,2	10,55
	2	ЭМ					10,51	1,2	12,61
	3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	2,23
	4	М					0,18		0,18
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,192			
		Итого по расценке					19,48		23,34
		ФОТ							12,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			11,76
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			8,31
		Всего по позиции							**43,41**

20	ФЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е, ЛЮ-ПКС-5е.24.1Р) Объем=2+2+2	шт			6			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,90	1,2	64,08
	2	ЭМ					0,66	1,2	4,75
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,2	0,86
	4	М					0,18		1,08
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	7,416			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,072			
		Итого по расценке					9,74		69,91
		ФОТ							64,94
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			59,74
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			42,21
		Всего по позиции							**171,86**
21	ТД ГАРАНТ	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е, ЛЮ-ПКС-5е.24.1Р Цена=24990/7,42/1,2	шт			2	2 806,60	1,02	5 725,46
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
22	ТД ГАРАНТ	Организатор кабельный 19”, 1U, 5 колец 40мм, металл, цвет черный, ЛЮ-ОРК-5К40.1Р.М19 Цена=743,59/7,42/1,2	шт			2	83,51	1,02	170,36
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
23	ТД ГАРАНТ	Организатор задний для панелей коммутационных, металл, ЛЮ-ОР-ЗдМ Цена=232/7,42/1,2	шт			2	26,06	1,02	53,16
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
24	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (Кабель HDMI - HDMI, Шнур коммутационный U/UTP Кат.5е) Объем=(1+2+22+9)*2	шт			68			

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					2,07	1,2	168,91
	4	М					0,04		2,72
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,2	17,952			
		Итого по расценке					2,11		171,63
		ФОТ							168,91
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			155,40
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			109,79
		Всего по позиции							**436,82**
25	ТД ГАРАНТ	Кабель HDMI - HDMI, 1.5 м, Philips Цена=990/7,42/1,2	шт			1	111,19	1,02	113,41
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
26	ТД ГАРАНТ	Кабель HDMI - HDMI, 5 м, Philips Цена=1999/7,42/1,2	шт			2	224,51	1,02	458,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
27	ТД ГАРАНТ	Шнур коммутационный U/UTP Кат.5е, LSZH нг(А)-HFLTx, цвет синий, 0,5 м, NMC-PC4UD55B-005-C-B-L Цена=61/7,42/1,2	шт			22	6,85	1,02	153,71
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
28	ТД ГАРАНТ	Шнур коммутационный U/UTP Кат.5е, LSZH нг(А)-HFLTx, цвет синий, 2 м , NMC-PC4UD55B-020-C-BL Цена=78/7,42/1,2	шт			9	8,76	1,02	80,42
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
29	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Видеораспределитель с транзитным выходом VTD-1/4TP)	шт			7			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					9,91	1,2	83,24
	2	ЭМ					5,43	1,2	45,61
	3	в т.ч. ОТм					0,76	1,2	6,38
	4	М					0,56		3,92

		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	8,652			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,2	0,504			
		Итого по расценке					15,90		132,77
		ФОТ							89,62
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			85,14
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			58,25
		Всего по позиции							**276,16**
30	ФЕРм10-04-066-07	Розетка микрофонная (Компьютерная розетка RJ-45)	шт			18			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,53	1,2	184,25
	4	М					0,78		14,04
		ЗТ	чел.-ч	1	1,2	21,6			
		Итого по расценке					9,31		198,29
		ФОТ							184,25
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			169,51
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			119,76
		Всего по позиции							**487,56**
31	ТД ГАРАНТ	Компьютерная розетка RJ-45, накладная, 1 порт, Rexant -1 RJ-45, CAT5e 03-0121 Цена=87/7,42/1,2	шт			18	9,77	1,02	179,38
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
32	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=219 / 100	100 м			2,19			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					139,54	1,2	366,71
	4	М					16,79		36,77
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,2	39,9456			
		Итого по расценке					156,33		403,48
		ФОТ							366,71
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			348,37

	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			238,36
		Всего по позиции							**990,21**
33	ФССЦ-01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт			-3,83	8,00		-30,64
34	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м			219	3,24		709,56
35	ФССЦ-23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм Объем=500 / 10	10 шт			50	2,90		145,00
36	ФССЦ-01.7.15.14-0221	Шурупы стальные (саморезы) 3,5х32мм Объем=500*0,00165	кг			0,825	12,20		10,07
37	ФССЦ-01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые Объем=500 / 100	100 шт			5	86,00		430,00
38	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Объем=95 / 100	100 м			0,95			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					42,21	1,2	48,12
	2	ЭМ					1,81	1,2	2,06
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,2	0,30
	4	М					11,27		10,71
		ЗТ	чел.-ч	4,49	1,2	5,1186			
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,0228			
		Итого по расценке					55,29		60,89
		ФОТ							48,42
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			46,00
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			31,47
		Всего по позиции							**138,36**
39	ТД ГАРАНТ	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-3ф 2х0,75 Цена=47,44/7,42/1,2	м			95	5,33	1,02	516,48
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							

40	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=124 / 100	100 м			1,24			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					50,67	1,2	75,40
	2	ЭМ					3,62	1,2	5,39
	3	в т.ч. ОТм					0,50	1,2	0,74
	4	М					14,48		17,96
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,2	8,02032			
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,2	0,05952			
		Итого по расценке					68,77		98,75
		ФОТ							76,14
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			72,33
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			49,49
		Всего по позиции							**220,57**
41	ТД ГАРАНТ	Кабель U/UTP, Кат.5е, внутренний LSZH нг(А)-HFLTx - малодымный, без галогенов, низкотоксичный, оранж. NKLR 2100C-OR Цена=22,88/7,42/1,2	м			124	2,57	1,02	325,05
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
42	ФЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 Объем=959 / 100	100 м			9,59			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					9,68	1,2	111,40
	2	ЭМ					1,81	1,2	20,83
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,2	2,99
	4	М					9,93		95,23
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	11,85324			
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,23016			
		Итого по расценке					21,42		227,46
		ФОТ							114,39
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			108,67

	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			74,35
		Всего по позиции							**410,48**
43	ТД ГАРАНТ	Кабель U/UTP, Кат.5е, внутренний LSZH нг(А)-HFLTx - малодымный, без галогенов, низкотоксичный, оранж. NKLR 2100C-OR Цена=22,88/7,42/1,2	м			959	2,57	1,02	2 513,92
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
44	ТД ГАРАНТ	BNC универсальный (штекер), пружинный Цена=21,60/7,42/1,2	шт			16	2,43	1,02	39,66
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
45	ТД ГАРАНТ	Стяжки кабельные хомут нейлоновый 150х3 мм Цена=0,50/7,42/1,2	шт			300	0,06	1,02	18,36
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
46	ТД ГАРАНТ	Бирка маркировочная квадратная У-153 Цена=0,92/7,42/1,2	шт			100	0,10	1,02	10,20
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2							
47	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (устройство гильз, применительно) Объем=1 / 100	100 м			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки ра процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					231,62	1,2	2,78
	2	ЭМ					110,45	1,2	1,33
	3	в т.ч. ОТм					9,54	1,2	0,11
	4	М					262,94		2,63
		ЗТ	чел.-ч	24,64	1,2	0,29568			
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,2	0,00912			
		Итого по расценке					605,01		6,74
		ФОТ							2,89
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			2,75
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			1,88
		Всего по позиции							**11,37**

48	ФССЦ-23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1	15,33		15,33
49	ТД ГАРАНТ	Блок силовых розеток, для 8 штепсельных вилок, RS19-8SH-S-16-2EU (удлинитель) Цена=2768/7,42/1,2	шт	1	310,87	1,02	317,09
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2					
50	ТД ГАРАНТ	USB брелок емкостью 64 Гбайт, Jetflash 370 64ГБ, USB2.0 Цена=890/7,42/1,2	шт	16	99,96	1,02	1 631,35
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2					
		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :					
	1	Монтажные работы					21 655,58
		В том числе:					
		оплата труда					2 096,42
		эксплуатация машин и механизмов					208,56
		материалы					16 144,24
		накладные расходы					1 868,95
		сметная прибыль					1 337,41
		Итого ФОТ (справочно)					2 127,81
		Итого накладные расходы (справочно)					1 868,95
		Итого сметная прибыль (справочно)					1 337,41
		Итого по разделу 2 Монтажные работы					**21 655,58**
Раздел 3. Оборудование							
51	ТД ГАРАНТ	Мультиформатный видеорегистратор, TRASSIR XVR-5216 Цена=43990/4,51/1,2	шт	1	8 128,23	1,04236	8 472,54
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
52	ТД ГАРАНТ	Жесткий диск 8TB, WD80PURX Цена=22310,01/4,51/1,2	шт	2	4 122,32	1,04236	8 593,88
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
53	ТД ГАРАНТ	Неуправляемый PoE-коммутатор, TRASSIR TR-NS1010-96-8POE v3 Цена=7890/4,51/1,2	шт	1	1 457,87	1,04236	1 519,63
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
54	ТД ГАРАНТ	Сетевая 4 Мп камера, TRASSIR TR-D3141IR1 (2.8 мм) Цена=11690/4,51/1,2	шт	5	2 160,01	1,04236	11 257,54
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
55	ТД ГАРАНТ	Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (HDMI (Full-HD)). Исполнение Компактное. Конфигурация ID3, Intel Core i5, ОЗУ 16GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 128GB. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 95Вт, макс. потребление 67Вт, вес нетто/брутто 5.011/6.911кг, габариты WxLxH 63x220x197мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. Цена=121227/4,51/1,2	шт	2	22 399,67	1,04236	46 697,04
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
56	ТД ГАРАНТ	Источник бесперебойного питания, ИБП SKAT-UPS 3000/1800 Цена=27890/4,51/1,2	шт	2	5 153,36	1,04236	10 743,31
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
57	ТД ГАРАНТ	Источник бесперебойного питания, SNR-UPS-LIRM-3000-PS Цена=31526/4,51/1,2	шт	2	5 825,20	1,04236	12 143,91
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
58	ТД ГАРАНТ	Монитор 28", U28E590D "R" Цена=21490/4,51/1,2	шт	1	3 970,81	1,04236	4 139,01

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
59	ТД ГАРАНТ	Телевизор 43", 43UK6200PLA Цена=34990/4,51/1,2	шт	2	6 465,26	1,04236	13 478,26
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
60	ТД ГАРАНТ	Сетевая 4 Мп камера, TRASSIR TR-D3142ZIR2 Цена=17990/4,51/1,2	шт	11	3 324,09	1,04236	38 113,88
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
61	ТД ГАРАНТ	Управляемый 16-портовый Fast Ethernet PoE-коммутатор, DH-PFS4218-16ET-190 Цена=28990/4,51/1,2	шт	1	5 356,61	1,04236	5 583,52
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
62	ТД ГАРАНТ	Видеораспределитель с транзитным выходом VTD-1/4TP Цена=1250/4,51/1,2	шт	7	230,97	1,04236	1 685,28
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
		Итоги по разделу 3 Оборудование :					
	3	Оборудование					162 427,80
		Итого по разделу 3 Оборудование					**162 427,80**
Раздел 4. Программное обеспечение							
63	ТД ГАРАНТ	Программа-клиент для всех систем видеонаблюдения TRASSIR-Client Цена=7990/4,51/1,2	шт	2	1 476,35	1,04236	3 077,78
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
		Итоги по разделу 4 Программное обеспечение :					
	3	Оборудование					3 077,78

	Итого по разделу 4 Программное обеспечение	**3 077,78**	
	Итоги по смете:		
1	Строительные работы	14,37	7,42
	В том числе:		
	оплата труда	6,14	
	эксплуатация машин и механизмов	0,03	
	материалы	0,04	
	накладные расходы	5,00	
	сметная прибыль	3,16	
1	Монтажные работы	22 013,18	7,42
	В том числе:		
	оплата труда	2 096,42	
	эксплуатация машин и механизмов	208,56	
	материалы	16 501,84	
	накладные расходы	1 868,95	
	сметная прибыль	1 337,41	
3	Оборудование	165 505,58	4,51
	Итого ФОТ (справочно)	2 133,96	
	Итого накладные расходы (справочно)	1 873,95	
	Итого сметная прибыль (справочно)	1 340,57	
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат	22 027,55	
	НДС 20%	37 506,63	
	ВСЕГО по смете	**225 039,76**	

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
) г. Минстроя РФ

тыс.руб.
чел.час.
чел.час.

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
12

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

ıбочего , мебель и иные
2%)
2%)
2%)

бочего , мебель и иные
2%)
2%)
2%)
2%)
бочего , мебель и иные

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

2%)

2%)

2%)

бочего
, мебель и иные

2%)

2%)

107
163 338
746 430
163 445
181 975,00
1 091 850,00