Г
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2020 ред.1-4

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6

Система контроля и управления доступом

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 1040-СКУД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2021

Сметная стоимость	2685,07	(542,11)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	10,06	(1,36)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	0,00	(11,02)
монтажных работ	500,21	(67,41)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1162,14
оборудования	1727,30	(382,99)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		8,48
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ФЕР46-03-014-02	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм Объем=1 / 100	100 отверстий			0,01				
	1	ОТ					67,64		0,68	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0				
		ЗТ	чел.-ч	7,93		0,0793				
		Итого по расценке					67,64		0,68	
		ФОТ							0,68	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			0,67	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			0,40	
		Всего по позиции							**1,75**	
2	ФЕР46-03-014-15	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-02 (до 300мм) Объем=1 / 100	100 отверстий			0,01				
		ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)								
	1	ОТ					2,90	10	0,29	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10	0				
		ЗТ	чел.-ч	0,34	10	0,034				
		Итого по расценке					2,90		0,29	
		ФОТ							0,29	

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99		0,29
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5		0,17
		Всего по позиции						**0,75**
3	ФЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных Объем=1 / 100	100 отверстий			0,01		
	1	ОТ					517,34	5,17
	2	ЭМ					2,50	0,03
	3	в т.ч. ОТм					1,08	0,01
	4	М					446,18	4,46
		ЗТ	чел.-ч	60,65		0,6065		
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0008		
		Итого по расценке					966,02	9,66
		ФОТ						5,18
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.19	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78		4,04
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50		2,59
		Всего по позиции						**16,29**
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,003	519,80	-1,56
5	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,002	1 430,00	-2,86
6	ФССЦ-14.2.02.12-0801	Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)	шт			1	357,60	357,60
		Итоги по разделу 1 Строительные работы :						
	1	Строительные работы						14,37
		В том числе:						
		оплата труда						6,14
		эксплуатация машин и механизмов						0,03
		материалы						0,04
		накладные расходы						5,00
		сметная прибыль						3,16
	1	Монтажные работы						357,60

		В том числе:							
		материалы							357,60
		Итого ФОТ (справочно)							6,15
		Итого накладные расходы (справочно)							5,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							3,16
		Итого по разделу 1 Строительные работы							**371,97**
Раздел 2. Монтажные работы									
Оборудование системы СКУД									
7	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Компьютер-моноблок DEPO Neos)	шт			3			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,79	1,2	31,64
	2	ЭМ					10,51	1,2	37,84
	3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	6,70
	4	М					0,18		0,54
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	3,708			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,576			
		Итого по расценке					19,48		70,02
		ФОТ							38,34
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			35,27
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			24,92
		Всего по позиции							**130,21**
8	ФЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Патч-панель высокой плотности)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,90	1,2	10,68
	2	ЭМ					0,66	1,2	0,79
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,2	0,14
	4	М					0,18		0,18
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,012			
		Итого по расценке					9,74		11,65
		ФОТ							10,82
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			9,95
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			7,03

		Всего по позиции							**28,63**
9	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Коммутатор SG220-50)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и и загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,79	1,2	10,55
	2	ЭМ					10,51	1,2	12,61
	3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	2,23
	4	М					0,18		0,18
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,192			
		Итого по расценке					19,48		23,34
		ФОТ							12,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			11,76
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			8,31
		Всего по позиции							**43,41**
10	ФЕРм10-08-001-09	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (Контроллер СКУД ACS-102-CE-B)	шт			35			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и и загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					59,00	1,2	2 478,00
	4	М					4,38		153,30
		ЗТ	чел.-ч	5,7	1,2	239,4			
		Итого по расценке					63,38		2 631,30
		ФОТ							2 478,00
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			1 982,40
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			1 486,80
		Всего по позиции							**6 100,50**
11	ФЕРм08-01-121-01	Аккумуляторная батарея	шт			35			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и и загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					19,82	1,2	832,44
	4	М					20,65		722,75
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,2	86,52			
		Итого по расценке					40,47		1 555,19
		ФОТ							832,44

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			790,82
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			541,09
		Всего по позиции							**2 887,10**
12	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Считыватель R10-EHT Gray)	шт			52			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					9,91	1,2	618,38
	2	ЭМ					5,43	1,2	338,83
	3	в т.ч. ОТм					0,76	1,2	47,42
	4	М					0,74		38,48
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	64,272			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,2	3,744			
		Итого по расценке					16,08		995,69
		ФОТ							665,80
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			632,51
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			432,77
		Всего по позиции							**2 060,97**
13	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Кнопка выхода ELTIS B-72)	шт			18			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					17,06	1,2	368,50
	4	М					0,34		6,12
		ЗТ	чел.-ч	2	1,2	43,2			
		Итого по расценке					17,40		374,62
		ФОТ							368,50
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			294,80
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			221,10
		Всего по позиции							**890,52**

14	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Замок электромагнитный AL-300 Premium)	шт			33			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					9,91	1,2	392,44
	2	ЭМ					5,43	1,2	215,03
	3	в т.ч. ОТм					0,76	1,2	30,10
	4	М					0,74		24,42
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	40,788			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,2	2,376			
		Итого по расценке					16,08		631,89
		ФОТ							422,54
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			401,41
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			274,65
		Всего по позиции							**1 307,95**
15	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Комплект монтажа электромагнитного замка МК AL-300PR Цена=2550/7,42/1,2	шт			33	286,39	1,02	9 639,89
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%							
16	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Электромеханический замок SL-130B)	шт			2			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					9,91	1,2	23,78
	2	ЭМ					5,43	1,2	13,03
	3	в т.ч. ОТм					0,76	1,2	1,82
	4	М					0,74		1,48
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	2,472			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,2	0,144			
		Итого по расценке					16,08		38,29
		ФОТ							25,60

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			24,32
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			16,64
		Всего по позиции							**79,25**
17	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			35			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					11,01	1,2	462,42
	2	ЭМ					2,11	1,2	88,62
	4	М					2,32		81,20
	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1		35			
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,2	46,62			
		Итого по расценке					15,44		632,24
		ФОТ							462,42
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			374,56
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			334,10
		Всего по позиции							**1 340,90**
18	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Аварийная кнопка выхода УДП4А-G000SF-S214-01)	шт			35			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					17,06	1,2	716,52
	4	М					0,34		11,90
		ЗТ	чел.-ч	2	1,2	84			
		Итого по расценке					17,40		728,42
		ФОТ							716,52
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			573,22
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			429,91
		Всего по позиции							**1 731,55**
19	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Надежный настольный мультиформатный считыватель R5-USB)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							

		1	ОТ					8,79	1,2	10,55
		2	ЭМ					10,51	1,2	12,61
		3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	2,23
		4	М					0,18		0,18
			ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
			ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,192			
			Итого по расценке					19,48		23,34
			ФОТ							12,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2		НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			11,76
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2		СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			8,31
			Всего по позиции							**43,41**
20	ФЕРм11-04-002-01		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (Планшетный сканер для паспортов OpticSlim 550)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и и загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
		1	ОТ					8,79	1,2	10,55
		2	ЭМ					10,51	1,2	12,61
		3	в т.ч. ОТм					1,86	1,2	2,23
		4	М					0,18		0,18
			ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	1,236			
			ЗТм	чел.-ч	0,16	1,2	0,192			
			Итого по расценке					19,48		23,34
			ФОТ							12,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2		НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			11,76
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2		СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			8,31
			Всего по позиции							**43,41**
Оборудование домофонной связи										
21	ФЕРм10-10-007-02		Монтаж видеодомофона (видеодомофон COMMAX CDV-70HM2 и вызывные панели)	шт			9			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и и загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
		1	ОТ					44,51	1,2	480,71
		4	М					0,89		8,01
			ЗТ	чел.-ч	4,56	1,2	49,248			
			Итого по расценке					45,40		488,72
			ФОТ							480,71

	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			384,57
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			288,43
		Всего по позиции							**1 161,72**
22	ФЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (РИП-12 резервный источник питания)	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					36,76	1,2	44,11
	4	М					4,60		4,60
		ЗТ	чел.-ч	3,6	1,2	4,32			
		Итого по расценке					41,36		48,71
		ФОТ							44,11
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80		80			35,29
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60		60			26,47
		Всего по позиции							**110,47**
23	ФЕРм08-01-121-01	Аккумуляторная батарея	шт			1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					19,82	1,2	23,78
	4	М					20,65		20,65
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,2	2,472			
		Итого по расценке					40,47		44,43
		ФОТ							23,78
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			22,59
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			15,46
		Всего по позиции							**82,48**
Монтажные работы									
24	ФЕРм10-04-066-07	Розетка микрофонная (Розетка RJ-45)	шт			35			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					8,53	1,2	358,26
	4	М					0,78		27,30
		ЗТ	чел.-ч	1	1,2	42			
		Итого по расценке					9,31		385,56

		ФОТ							358,26
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			329,60
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			232,87
		Всего по позиции							**948,03**
25	ТД ГАРАНТ	Розетка RJ-45, накладная, 1 порт, Rexant -1 RJ-45, CAT5e 03-0121 Цена=87/7,42/1,2	шт			35	9,77	1,02	348,79
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%							
26	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (Шнур коммутационный U/UTP Кат.5е) Объем=70*2	шт			140			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					2,07	1,2	347,76
	4	М					0,04		5,60
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,2	36,96			
		Итого по расценке					2,11		353,36
		ФОТ							347,76
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92		92			319,94
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	65		65			226,04
		Всего по позиции							**899,34**
27	ТД ГАРАНТ	Шнур коммутационный U/UTP Кат.5е, LSZH нг(A)-HFLTx, цвет синий, 0,5 м, NMC-PC4UD55B-005-C-B-L Цена=61/7,42/1,2	шт			70	6,85	1,02	489,09
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%							
28	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=1599 / 100	100 м			15,99			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					139,54	1,2	2 677,49

		4	М					16,79	268,47
			ЗТ	чел.-ч	15,2	1,2	291,6576		
			Итого по расценке					156,33	2 945,96
			ФОТ						2 677,49
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95		2 543,62
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65		1 740,37
			Всего по позиции						**7 229,95**
29	ФССЦ-01.7.15.07-0152		Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт			-27,98	8,00	-223,84
30	ФССЦ-24.3.01.02-0001		Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м			1599	3,24	5 180,76
31	ФССЦ-23.8.03.02-0002		Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм Объем=4797 / 10	10 шт			479,7	2,90	1 391,13
32	ФССЦ-01.7.15.07-0014		Дюбели распорные полипропиленовые Объем=4797 / 100	100 шт			47,97	86,00	4 125,42
33	ФССЦ-01.7.15.14-0221		Шурупы стальные (саморезы) 3,5х32мм Объем=4797*0,00165	кг			7,92	12,20	96,62
34	ФЕРм08-02-412-01		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Объем=(434+183+169) / 100	100 м			7,86		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
		1	ОТ					42,21	1,2	398,12
		2	ЭМ					1,81	1,2	17,07
		3	в т.ч. ОТм					0,26	1,2	2,45
		4	М					11,27		88,58
			ЗТ	чел.-ч	4,49	1,2	42,34968		
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,18864		
			Итого по расценке					55,29		503,77
			ФОТ							400,57
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			380,54
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			260,37
			Всего по позиции							**1 144,68**

35	ФССЦ-21.1.08.01-0141	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 Объем=434 / 1000	1000 м			0,434	4 088,02		1 774,20
36	ФССЦ-21.1.08.01-0142	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 Объем=183 / 1000	1000 м			0,183	5 167,54		945,66
37	ФССЦ-21.1.08.01-0144	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 Объем=169 / 1000	1000 м			0,169	6 331,06		1 069,95
38	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=813 / 100	100 м			8,13			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и и загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					50,67	1,2	494,34
	2	ЭМ					3,62	1,2	35,32
	3	в т.ч. ОТм					0,50	1,2	4,88
	4	М					14,48		117,72
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,2	52,58484			
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,2	0,39024			

		Итого по расценке					68,77		647,38
		ФОТ							499,22
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			474,26
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			324,49
		Всего по позиции							**1 446,13**
39	ООО ВЕКТОР	Кабель малодымный, без галогенов, низкотоксичный; оранжевый NIKOLAN, UTP cat.5e 4x2x0,5 нг(А)-HFLTx Цена=39/7,42/1,2	м			813	4,38	1,02	3 632,16
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%							
40	ФЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 Объем=1910 / 100	100 м			19,1			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					9,68	1,2	221,87
	2	ЭМ					1,81	1,2	41,49
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,2	5,96
	4	М					9,93		189,66
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,2	23,6076			
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,4584			
		Итого по расценке					21,42		453,02
		ФОТ							227,83
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			216,44
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			148,09
		Всего по позиции							**817,55**
41	ООО ВЕКТОР	Кабель малодымный, без галогенов, низкотоксичный; оранжевый NIKOLAN, UTP cat.5e 4x2x0,5 нг(А)-HFLTx Цена=39/7,42/1,2	м			1910	4,38	1,02	8 533,12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%							
42	ФССЦ-25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134 Объем=650 / 100	100 шт			6,5	125,00		812,50

43	ООО ВЕКТОР	Кабельная стяжка нейлоновая, неоткрываемая, 100х2,5 мм (белая) Цена=0,38/7,42/1,2	шт			650	0,04	1,02	26,52
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%							
44	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (устройство гильз, применительно) Объем=1 / 100	100 м			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки раб при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и ин загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
	1	ОТ					231,62	1,2	2,78
	2	ЭМ					110,45	1,2	1,33
	3	в т.ч. ОТм					9,54	1,2	0,11
	4	М					262,94		2,63
		ЗТ	чел.-ч	24,64	1,2	0,29568			
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,2	0,00912			
		Итого по расценке					605,01		6,74
		ФОТ							2,89
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95		95			2,75
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65		65			1,88
		Всего по позиции							**11,37**
45	ФССЦ-23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м			1	15,33		15,33
		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :							
	1	Строительные работы							1 340,90
		В том числе:							
		оплата труда							462,42
		эксплуатация машин и механизмов							88,62
		материалы							81,20
		накладные расходы							374,56
		сметная прибыль							334,10
	1	Монтажные работы							67 055,93
		В том числе:							
		оплата труда							10 553,25
		эксплуатация машин и механизмов							738,56
		материалы							39 550,23
		накладные расходы							9 489,58
		сметная прибыль							6 724,31

		Итого ФОТ (справочно)					11 121,94
		Итого накладные расходы (справочно)					9 864,14
		Итого сметная прибыль (справочно)					7 058,41
		Итого по разделу 2 Монтажные работы					**68 396,83**
Раздел 3. Оборудование							
Оборудование системы СКУД							
46	ТД ГАРАНТ	Компьютер-моноблок DEPO Neos C522_G2 W7P_W10P/i3-6100/1x4G2133/T500G/21B/ KBu/Mu/CAM/WF/CAR1AIO, DEPO Neos C522_G2 DEPO Цена=98250/4,51/1,2	шт	3	18 154,10	1,04236	56 769,32
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
47	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Патч-панель высокой плотности 19", 48п, UTP, Cat.5e, 1U Цена=3332/4,51/1,2	шт	1	615,67	1,04236	641,75
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
48	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Коммутатор SG220-50 Цена=40399/4,51/1,2	шт	1	7 464,71	1,04236	7 780,92
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
49	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Контроллер СКУД ACS-102-CE-B Цена=16190/4,51/1,2	шт	35	2 991,50	1,04236	109 137,70
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
50	ФССЦ-62.4.01.01-0004	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	35	77,50		2 712,50
51	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Считыватель R10-EHT Gray Цена=4800/4,51/1,2	шт	52	886,92	1,04236	48 073,47
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					

52	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Кнопка выхода ELTIS B-72 Цена=990/4,51/1,2	шт	18	182,93	1,04236	3 432,22
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
53	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Замок электромагнитный AL-300 Premium Цена=8730/4,51/1,2	шт	33	1 613,08	1,04236	55 486,53
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
54	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Электромеханический замок SL-130B Цена=5160/4,51/1,2	шт	2	953,44	1,04236	1 987,66
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
55	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Доводчик коричневый, усилие EN2 3 4 Abloy DC120 Цена=2752,11/4,51/1,2	шт	35	508,52	1,04236	18 552,13
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
56	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Аварийная кнопка выхода УДП4А-G000SF-S214-01 Цена=2005,21/4,51/1,2	шт	35	370,51	1,04236	13 517,17
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
57	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Надежный настольный мультиформатный считыватель R5-USB Цена=6600/4,51/1,2	шт	1	1 219,51	1,04236	1 271,17
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
58	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Планшетный сканер для паспортов OpticSlim 550 Цена=20718/4,51/1,2	шт	1	3 828,16	1,04236	3 990,32
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
Оборудование домофонной связи							
59	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Видеодомофон с диагональю экрана 7 дюймов, подключение 2-х вызывных панелей COMMAX CDV-70HM2 Цена=10248/4,51/1,2	шт	9	1 893,57	1,04236	17 764,03
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
60	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Вызывная панель на 5 абонентов COMMAX DRC-5UC Цена=12030/4,51/1,2	шт	1	2 222,84	1,04236	2 317,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
61	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Вызывная панель на 3 абонента COMMAX DRC-3UC Цена=10268/4,51/1,2	шт	1	1 897,27	1,04236	1 977,64
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
62	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Вызывная панель на 1 абонента COMMAX DRC-41UN Цена=6936/4,51/1,2	шт	6	1 281,60	1,04236	8 015,33
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
63	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Резервированный источник питания РИП-12 исп.12 Цена=3797,04/4,51/1,2	шт	1	701,60	1,04236	731,32
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
64	ФССЦ-62.4.01.01-0004	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	1	77,50		77,50
		Итоги по разделу 3 Оборудование : Оборудование					354 235,68

		3	Оборудование					351 445,68
		3	Инженерное оборудование					2 790,00
			Итого по разделу 3 Оборудование					**354 235,68**
Раздел 4. Программное обеспечение								
65	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Автоматизированное рабочее место, АРМ «Бюро пропусков». Цена=20300/4,51/1,2	шт	1	3 750,92	1,04236	3 909,81
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
66	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Автоматизированное рабочее место, АРМ «Модуль администрирования данных». Цена=31700/4,51/1,2	шт	2	5 857,35	1,04236	12 210,93
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
67	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Автоматизированное рабочее место, АРМ «Модуль фото/видео верификации». Цена=30700/4,51/1,2	шт	1	5 672,58	1,04236	5 912,87
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
68	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Распознование документов, PassportReader SDK Цена=13200/4,51/1,2	шт	1	2 439,02	1,04236	2 542,34
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
69	ООО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ		АРМ оператора СКУД, ARM_Standart Цена=10854/4,51/1,2	шт	2	2 005,54	1,04236	4 180,99
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные расходы для оборудования - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)					
			Итоги по разделу 4 Программное обеспечение :					
		3	Оборудование					28 756,94
			Итого по разделу 4 Программное обеспечение					**28 756,94**

	Итоги по смете:		
1	Строительные работы	1 355,27	7,42
	В том числе:		
	оплата труда	468,56	
	эксплуатация машин и механизмов	88,65	
	материалы	81,24	
	накладные расходы	379,56	
	сметная прибыль	337,26	
1	Монтажные работы	67 413,53	7,42
	В том числе:		
	оплата труда	10 553,25	
	эксплуатация машин и механизмов	738,56	
	материалы	39 907,83	
	накладные расходы	9 489,58	
	сметная прибыль	6 724,31	
	Оборудование	382 992,62	
3	Оборудование	380 202,62	4,51
3	Инженерное оборудование	2 790,00	4,51
	Итого ФОТ (справочно)	11 128,09	
	Итого накладные расходы (справочно)	9 869,14	
	Итого сметная прибыль (справочно)	7 061,57	
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат	68 768,80	
	НДС 20%	90 352,28	
	ВСЕГО по смете	**542 113,70**	

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
) г. Минстроя РФ

тыс.руб.
чел.час.
чел.час.

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
12

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

%)

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

%)

очего процесса,
ные

%)

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

очего процесса,
ные

%)

очего процесса,
ные

%)

%)

очего процесса,
ные

10 056
500 208
1 727 297
1 714 714
12 583
510 264
447 512,20
2 685 073,20