Приложение Б

Схема складирования

- комплектующие и сырье
- полуфабрикаты
- готовая продукция
- оборудование
- вспомогательное оборудование
- мебель
- брак и отходы

1–10 выходы входы в помещения



Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата				
Рук. гр.						ООО "ЗЕТТЕК" ПО АДРЕСУ: Г. ЧЕХОВ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д. 2			
Гл. спец.							Р		
Испол.									

1 этаж производственного корпуса

№ пом.	Наименование помещения	Что хранится	Площадь, кв. м	Категория помещения
1	Тамбур	-	4,1	
2	Пост охраны	-	10,6	
3	Лестница	-	12,9	
4	Производственное	Фасовка цеха мягкой упаковки. Готовая продукция – 30 паллетов ()	189	
5	Производственное	Фасовка цеха мягкой упаковки. Готовая продукция – 15 коробок ()	117,2	
6	Мастерская токаря		46,8	
7	Мастерская механики		49,3	
8	Цех	Производство мягкой упаковки неткантка полиэтилен, пропилен, лавсан, 20 деревянных палетов (1 паллет – 450 кг), 3 т полипропилена, полиэтилена и лавсана (равными частями)	655,6	
9	Электрощитовая		24	
10	Склад	Комплектующие паллет. 66 паллет полиэтилена. (1 паллет – 1 т) 24 паллет пластиковых пресс-форм. (1 паллет – 50 кг) 36 палет картона (1 паллет – 250 кг)	227	
11	Цех	Производство комплектующих из полипропилена полиэтилена	249,1	
12	Кладовая	-	24	
13	Тамбур	-	6,8	
14	Склад	Промежуточное хранение нетканных материалов – 100 паллет (1 паллет – 450 кг)	223,5	
15	Склад	Промежуточное хранение нетканных материалов – 10 паллет (1 паллет – 450 кг)	83,3	
16	Склад	Дебаркадер приемки комплектующих с хранением материалов на 130 паллет полипропилен с вискозой. (1 паллет – 450 кг)	372,3	
16.1	Склад	Место хранения габаритных запчастей	148,3	
16.2	Цех	Фасовка флоупак	140,2	
17.1	Склад	Нетканный материал на деревянных паллетах – 6 шт. (1 паллет – 450 кг), 1,5 т полипропилена, полиэтилена и лавсана (равными частями)	267	
17.2	Цех	Цех флоупак салфетки в мягкую упаковку. 10 паллет нетканного материала (1 паллет – 450 кг) 1,5 т полипропилена, полиэтилена и лавсана (равными частями)	264,2	
18	Водоподготовка	-	107	
19	Цех	Производство салфеток в пластиковую упаковку. Нетканный материал на деревянных паллетах – 10 шт. (1 паллет – 450 кг)	313,5	

20	Склад	Картон – 440 паллет (1 паллет – 250 кг)	228	
21	Склад	Хранение деревянных паллет – 1200-900, высота 3 м – 48 стоек	206,3	
22.1	Коридор	-	182,5	
22	Зарядная комната	На 5 электрокаров	58,6	
23	Инвентарная	-	14,7	
24, 25, 26	Санузлы	-	35,2	
27	Коридор	-	24	
28	Комната приема пищи	На 6 столов по 4 человека	37,8	
29	Склад	Первичная упаковка, 586 паллет (полиэтилен, лавсан, полипропилен) (1 паллет – 24 кг)	476,7	

1. Вес деревянных паллет – 30 кг

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ЛИТ. Б. 2ой этаж, офис – весь этаж отдан под офисные помещения

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН № 2 СТРОЕНИЯ ЛИТ Б.стр.11 - мужская раздевалка

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН № 3 СТРОЕНИЯ ЛИТ Б.стр.12 3 этаж -

Промежуточный этаж (1.5-ый)



2-ой этаж


Бухгалтерия
47,97
Бухгалтерия
42,81
ПТО
42,81
Директор
41,76
800
800
800
800
2,75
1500
Коридор 1 27,86
1000
800
800
1100
Коридор 2 11,05
1000
1000
Комната приема пищи
12,34
С/у
10,75
600
600
600
900
Кабинет
46,41
Офис
43,45
Приемная
43,45

Промежуточный этаж (2.5–ый)



3–ий этаж



Промежуточный этаж (3.5–ый)