

Техническое задание
Выполнение работ на капитальный ремонт кровли

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	I. Разборка кровли (демонтажные работы)		
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (9 слоев)	100 м2	200.93
2.	Разборка покрытий полов цементных толщ.60мм	100 м2	11.164
3.	Разборка стяжек асфальтовых и асфальтобетонных 80 мм (применительно)	100 м2	16.744
4.	Разборка засыпки шлаковой (применительно)	1 м3	390.7
5.	Разборка утеплителя из пенобетона (применительно)	1 м3	312.56
6.	Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг	1 т груз	60.28
7.	Погрузка при автомобильных перевозках шлака	1 т груз	312.56
8.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груз	576.0
9.	Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми	1 т груз	948.84
	II. Устройство кровли		
10.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2	22.326
11.	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м2	22.326
12.	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	22.326
13.	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке	100 м2	44.652
14.	Утепление покрытий керамзитом (разуклонка)	1 м3	223.26
15.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	22.326
16.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	33.489
17.	Армирование стяжки (применительно)	1 т	3.563
18.	Устройство плоских однослойных кровель их ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен	100 м2	22.326
19.	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	100 м2	3.082
20.	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	10 м2	9.745
21.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1.54