

ALS

АЛС

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

WWW.ALS-PRO.RU

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АЛС”

Пристройка к МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №8 с
углубленным изучением отдельных
предметов" по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.8

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 “Архитектурные решения”

Книга 1 “Архитектурные решения пристройки к
средней общеобразовательной школе №8”

249-13-AP1

Том 3.1

2013

ALS

ALS

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

WWW.ALS-PRO.RU

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АЛС”

Пристройка к МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №8 с
углубленным изучением отдельных
предметов" по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.8

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 “Архитектурные решения”

Книга 1 “Архитектурные решения пристройки к
средней общеобразовательной школе №8”

249-13-AP1

Том 3.1

Директор



Главный инженер проекта

С.В. Глухов

А.В. Большакова

2013

[illegible]

Подпись и дата

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№

						24-9-13-AP1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП		Гозулин				Пристройка к средней общеобразовательной школе №8	Страница	Лист
Архитектор		Бацова					П	1.1
Н.контр.		Ягилева				Таблица учета изменений	ООО "А/С"	
ГИП		Большакова					г. Н. Новгород	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта													
				Лист	Наименование	Примечание							
Согласовано				1.1	Таблица учета изменений								
				1.2	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (начало)								
				1.3	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (окончание)								
				1.4	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов								
				1.5	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей								
				1.6	Ведомость спецификаций								
				1.7	Технико-экономические показатели								
				1.8	Общие указания (начало)								
				1.9	Общие указания (продолжение)								
				1.10	Общие указания (продолжение)								
				1.11	Общие указания (продолжение)								
				1.12	Общие указания (продолжение)								
				1.13	Общие указания (окончание)								
Согласовано				2	План подвального этажа на отм.-2,700								
				3	План 1-го этажа на отм. 0,000								
				4	План 2-го этажа на отм. +4,500								
				5	План 3-го этажа на отм. +8,400								
				6	План 4-го этажа на отм. +12,300								
				7	План выхода на кровлю								
				8	План кровли								
				9	Фрагменты планов 1, 2 и 3-го этажей на отм. 0,000, +3,280, +6,560 (переход)								
				10	Кладочный план подвального этажа на отм.-2,700								
				11	Кладочный план 1-го этажа на отм. 0,000								
Взам. инв.№				12	Кладочный план 2-го этажа на отм. +4,500								
				13	Кладочный план 3-го этажа на отм. +8,400								
				14	Кладочный план 4-го этажа на отм. +12,300								
				Подпись и дата				15	Разрез 1-1				
								16	Разрез 2-2				
								17	Разрез 3-3				
								18	Разрез 4-4				
				Инв.№ подл.				19	Фасад в осях 9-1				
20	Фасад в осях Е-А												
				Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	249-13-AP1		Лист	
													1.2

[illegible]

Согласовано

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

249-13-AP1

Луст

1.4

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
249-13-ГП	Генеральный план	
249-13-АР	Архитектурные решения	
249-13-ТХ	Технологические решения	
249-13-АС	Архитектурно-строительные решения	
249-13-ВК1	Внутренние сети водоснабжения	
249-13-ВК2	Внутренние сети водоотведения	
249-13-НВ	Наружные сети водоснабжения	
249-13-НК	Наружные сети водоотведения	
249-13-ОВ	Отопление и вентиляция	
249-13-ТП	Тепловой пункт	
249-13-ТС	Тепломеханические решения тепловых сетей	
249-13-УЧТ	Узлы учета	
249-13-РТ	Радиосвязь, радиовещание, телефония и телевидение	
249-13-ПС	Пожарная сигнализация	
249-13-НСС	Наружные сети связи	
249-13-ЭМ	Силовое электрооборудование	
249-13-ЭО	Электрическое освещение (внутреннее)	
249-13-ЭС	Электроснабжение	
249-13-ЭН	Наружное электроосвещение	
249-13-МЗ	Молниезащита и заземление	

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Лист
						249-13-АР1	15

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
15	Спецификация элементов заполнения дверных проёмов	
16	Спецификация элементов заполнения оконных проёмов	
17	Спецификация элементов заполнения витражей	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	249-13-AP1	Лист
							1.6

[illegible]

Согласовано

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

249-13-AP1

Луст

1.7

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемое здание пристройки к МОУ Средней общеобразовательной школе №8 предназначено для улучшения условий обучения существующего количества детей в школе. Пристройка рассчитана на обучение 450 человек – старшие классы.

Здание пристройки к школе – четырехэтажное, имеет неотапливаемый подвал с отапливаемыми техническими помещениями венткамеры, теплового пункта, водомерного узла.

Кровля плоская с внутренним водостоком, неэксплуатируемая.

Здание пристройки имеет габариты в плане 62,00м x 32,25м. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа здания пристройки, соответствующая абсолютной отметке 161,65.

Высота parapeta здания пристройки 17,500м. Высота 1 этажа здания (от пола до пола следующего этажа) – 4,5 м; высота 2...4 этажей 3,9 м; высота подвала – 2,7м (от пола до пола 1 этажа). Высота спортивного зала (в чистоте) – 9,02 м.

Эвакуация из помещений каждого этажа здания обеспечивается через коридоры шириной 2600 – 3400 мм по двум лестничным клеткам 1 типа, имеющим выходы наружу.

Лестничные клетки предусмотрены с лестничными маршами шириной 1350мм (в чистоте). Выходы наружу из лестничных клеток и из холла 1-го этажа предусмотрены с утепленным тамбуром.

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения на 1-ый этаж здания предусмотрены пандусы с уклоном $i=5\%$.

Здание имеет подвал и техническом подполье.

В техническом подполье для подачи озонотушащего вещества предусмотрены окна размерами 0,9 x 1,2 м с прямыми шириной 0,9м.

В отапливаемой части подвального этажа здания размещены технические помещения: ИТП; электрощитовая, венткамеры, помещение водомерного узла, помещение временного хранения люминесцентных ламп.

Первый этаж здания имеет вестибюльную группу в центре. На первом этаже расположен гардероб, спортивное ядро, актовый зал, столовая. Также на первом этаже расположены помещения пищеблока, медпункт с прививочным и процедурным кабинетами, с/узел для персонала и инвалидов, комнаты охраны

На втором этаже располагается блок администрации, включающий кабинет директора, приемную, кабинет секретаря, зимний сад, санузел, служебное и техническое помещения, помещение уборочного инвентаря, а также учебные кабинеты:

- Кабинет биологии с лаборантской,
- Кабинет физики с лаборантской,
- Кабинет истории,

Согласовано				
	Взам. инв.№			
	Подпись и дата			
	Инв.№ подл.			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						1.8

На третьем этаже располагаются методический кабинет , служебные помещения, санузелы, помещение уборочного инвентаря, а также учебные кабинеты:

- Два кабинета информатики с лаборантскими
- Три кабинета математики
- Кабинет химии с лаборантской
- Кабинет географии
- Методический кабинет

На четвертом этаже располагаются радиоузел, помещение мультимедийного центра, служебные помещения, санузелы, помещение уборочного инвентаря, а также учебные кабинеты:

- Кабинет русского языка и МХК
- Два кабинета русского языка и литературы
- Четыре кабинета иностранного языка
- Лингафонный кабинет
- Кабинет черчения и рисования

Площадь и назначение помещений здания запроектировано в соответствии с требованиями СНиП 31.06–2009 «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.4.1.2660 – 10 и Техническим заданием Заказчика.

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Лист
						249-13-AP1	1.9

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Лист
						249-13-AP1		1.11

3. Описание обоснования использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Принятое архитектурно-планировочное решение, объемно-пространственная композиция проектируемого здания решено с учётом окружающей застройки и сложившейся градостроительной ситуации. Архитектура и цветовое решение фасадов здания выполнено в современном стилистическом направлении, с применением экологически чистых отделочных материалов, соответствующих стилистике окружающей застройки. Многоцветное цветовое решение фасадов и облика здания выполненное из облицовочного материала – вентилируемых фасадов разных цветов, выделяет здание из общей массы окружающих сооружений что соответствует его функциональному назначению, но в то-же время гармонично вписывает его в среду сложившихся застройки.

При оформлении фасадов применены такие стилистические приемы как, компоновка нескольких архитектурных элементов в крупные блоки, путем их объединения, цветом и формой. Цветовые полосы на фасаде, объединяют отдельные части здания, придавая архитектурную выразительность, выделяя и подчеркивая общий вид здания.

Цветовое решение вентилируемых фасадов приняты с учетом облика существующей школы, цвета и архитектуры существующих зданий.

4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического помещения.

Проектом предусматриваются следующие виды отделки помещений:

Стены:

– помещения пищеблока, санузлы, процедурные, сушильные для одежды, помещения с влажным режимом – керамическая глазурованная плитка ГОСТ 6141-91;
кабинеты, лаборанские, лестницы, вестибюли, коридоры по путям эвакуации – окраска стен водоземлемой и акриловой окраской ГОСТ 19214-80.

Потолки:

– санузлы, туалетные, другие помещения с влажным режимом, помещения для хранения дезинфицирующих средств – подвесной реечный потолок;
– помещения пищеблока (цеха, моечные) – окраска масляной краской ГОСТ 30884-2003 ;
– вестибюли, коридоры (в том числе пути эвакуации) – подвесной потолок типа «Армстронг»;
– кабинеты, лаборанские – водоземлемая окраска ГОСТ 19214-80.
– электрощитовая, венткамера, помещение для хранения ламп – силикатная окраска ГОСТ 18958-73;
– помещения медицинского блока – подвесной потолок "MediCare Plus"
– помещения технического подполья – известковая побелка ГОСТ 9179-77;
– технические помещения подвала- клеевая окраска ГОСТ 18958-73;
– Кабинет директора, секретар, приемная, – подвесной потолок "Ecorphon"
– помещения административного назначения – окраска водоземлемой краской ГОСТ 19214-80.
– спортзал – подвесной потолок типа «Армстронг»;

Полы:

–Коридоры, лестничные клетки, санузлы, душевые, помещения пищеблока, помещения медицинского блока, бассейна, электрощитовая – керамическая плитка ГОСТ 6787-2001;
–Кабинеты, лаборанские, помещения административного персонала – линолеум Tarkett ;
–Спортзал – деревянный пол;
–Актовый зал – ламинат
–Технические помещения, расположенные в подвале – бетонный пол, покраска ГОСТ 30884-2003.

Согласовано				
	Взам. инв.№			
	Подпись и дата			
	Инв.№ подл.			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						249-13-AP1
						1.12

5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

В учебных помещениях запроектировано боковое естественное левостороннее освещение

Окна учебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные, восточные стороны горизонта, на северную сторону ориентированы кабинеты черчения и рисования, информатики.

Продолжительность инсоляции в учебных кабинетах непрерывная по продолжительности не менее 2 ч.

Прилагается расчет продолжительности инсоляции объекта: 'Присройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.8'

Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей на рабочих местах предусмотрено естественное освещение через оконные проемы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Принятые архитектурно планировочные решения соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". Все помещения с пребыванием людей соответствуют принятым нормам.

Выполнен Расчет КЕО объекта: "Присройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением отдельных предметов".

6. Описание архитектурно – строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и другого воздействия.

Помещение актового зала расположено отдельно и выполнена звукоизоляция стен плитами ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС.

Технические помещения с источниками шума и вибраций (электрощитовая, венткамера) не располагаются под помещениями классов.

Физкультурный зал расположен на первом этаже здания, и отделен от других помещений.

Принятые архитектурно планировочные решения соответствуют СН 2.2.4/2.1.8562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".

7. Описание решений по декоративно – художественной и цветовой отделке интерьеров

В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, применяются отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, на северную сторону – теплые тона. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения.


Согласовано			

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						249-13-AP1
						1.13



Экспликация помещений на опт. +12,300			
Номер помещения	Название помещения	Площадь, м2	Категория помещения
411	Кабинет ин. языка на 14 чел.	56,32	
412	Лингвонный кабинет	47,22	
413	Кабинет ин. языка на 14 чел.	40,31	
414	Кабинет ин. языка на 14 чел.	48,46	
415	Премия мультимедийного центра	62,12	
416	Каб. черчения и рисования	85,76	
417	Санузел	16,44	
418	Санузел	18,56	
419	Помещение уборочного инвентаря	6,05	
420	Комната личной гигиены	3,70	
		1 066,70 м2	


- ОЖЗ – обозначение окна
- ВНП – обозначение вытраха
- ДС – обозначение двери
- номер помещения
- площадь помещения
- ограждение
- номер пола

1. Данный лист смотреть совместно с листами АР1 – 23-26, 28
2. Ведомость отделки помещений см. лист АР1 – 25
3. Экспликация полов см. АР1 – 26
4. Спецификации заполнения стальных проемов, окон и выхлопов см. л. АР1 – 23, 24.
5. Габаритные чертежи окон, выхлопов, дверей см. л. АР1 – 24, 25.
6. Подоконники выполнять из ПВХ профиля фактур изопропиленом окон и выхлопов – шириной в соответствии с толщиной стены, – влиной по месту.

На путях эвакуации подоконники выполнять заподлицо со стеной.

						249-13-AP1						
							Пристройка к МБОУ "Средней общеобразовательной школе №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу Ярославская область, г. Пушкино изд. Чехова 0,6					
Имя	Фамилия	Листы	№ВКБ	Подпись	Дата	Пристройка к средней общеобразовательной школе №8						
ГАП	Гарулин											
Архитектор			Будачева			Стоимость		Листы				
			Захарова			П		6				
Инженер			Якушева									
							План 4-го этажа на опп +12,300					
							ООО "АИС" г. Н. Новгород					

Спецификация	Всего: 1 шт.
Получено в 2016	
М.П. №10	



Состав негорючей кровли


- Одно слой рубль на антисептированной фанерной плите МЛК-7,5х10х100 2889-80 - 17 мм
- Гидроизоляция - 2 слоя изопласта
- Цементно-песчаная стяжка - 50 мм
- Разрубка - керамзитовый слой - 30-650 мм
- Утеплитель - ROCKWOOL Рун Баттс h - 50 мм
- Утеплитель - ROCKWOOL Рун Баттс h - 150 мм
- Пароизоляция - 2 слоя изопласта
- Цементно-песчаная стяжка - 20 мм
- К/З плита

Примечание


1. Водный лист отрезать согласно с листами АР - 10-22, 27-28
2. Конструкция каменной кладки чертёж КМ и КЖ
3. Размеры и размещение отверстий - см. раздел АС, ВК, ВЛ
4. Вентиляторы - утепленные с зонтиком, отсылаются "Сэндвич" 50 мм на высоту 1000 мм от уровня кровли, см. раздел ВБ

						249-13-АР1		
						Пристройка к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чекалова, д. 8		
Изм.	Кол. ч.	Лист	Маск	Подпись	Дата	Пристройка к средней общеобразовательной школе №8	Стр.	Лист
А.П.	Голубин	Васильев	Заварова				П	8
Исполн.	Васильев	Заварова				План кровли	ООО "АИС" г. Н. Набережьи	


Фрагмент плана 1-го этажа на отм. 0,000
М1:100 (переход)



Фрагмент плана 2-го этажа на отм. +3,280
М1:100 (переход)



Фрагмент плана 3-го этажа на отм. 5,560
М1:100 (переход)



Экспликация помещений на отм. +3,280 (переход)			
Номер помещения	Название помещения	Площадь, м2	Категория помещения
220	Переход	82,39	
221	Коридор	97,22	


1	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
2	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
3	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
4	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
5	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
6	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
7	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
8	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
9	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
10	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм
11	Гидроизоляция пола (TPO)	100 мм

Условные обозначения

OK	- обозначение окна
BN	- обозначение балкона
DS	- обозначение двери
101	- номер помещения
429	- площадь помещения
101	- обозначение
429	- номер пола
101	- обозначение
429	- обозначение
101	- обозначение
429	- обозначение

- Примечания
- Данный лист читать совместно с листами АР1 - 15-26, 27-30 и с разделом КК, КК.А, АС, ВК, ВБ, ВП, ТХ.
 - На чертежах указаны отметки чистого пола.
 - Конструкция наружных и внутренних стен см. раздел АР.
 - Размеры и размещения отверстий - см. раздел АС, ВБ, ВК.
 - Воздухопроницаемость конструкций из ТПО и ТХВ выполнять после монтажа стоек ВК.
 - Выполнить вентиляцию после монтажа воздуховодов.
 - Конструкция козырька, выходящего за пределы АС, ВК.
 - Получить проект см. раздел ВК.
 - Перекрытия помещений с напольным покрытием из полимерно-глиняного кирпича (техническое предложение ТОО 530-2007).
 - Стены из полимерно-глиняного кирпича в помещениях с напольным покрытием из полимерно-глиняного кирпича (техническое предложение ТОО 530-2007).
 - Воздухопроницаемость помещений см. раздел АР1 - 25.
 - Экспликация полов см. АР1 - 26.
 - Спецификация заполнения фактурной плиткой, окон и дверей см. л. АР1 - 23, 24.
 - Получить чертежи окон, дверей, фактур см. л. АР1 - 24, 25.
 - Получить чертежи фактурной плиткой, окон и дверей см. л. АР1 - 23, 24.
 - Шторы в соответствии с техническими условиями.
 - Воздухопроницаемость помещений см. раздел АР1 - 25.
 - На путях эвакуации выполнить заградительные стены.
 - Крышные стены (карнизные) сделать с фактурой фактурной плиткой (ф. ВП 530х500 мм) через 1 м по высоте.
 - Крышные стены (карнизные) сделать с фактурой фактурной плиткой (ф. ВП 530х500 мм) через 4 ряда по высоте.


249-13-АР1			
Присоединение к МОН "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8			
Присоединение к средней общеобразовательной школе №8			
Фрагменты планов 1, 2 и 3-го этажей на отм. 0,000, +3,280, +5,560 (переход)			
000 "А/С" г. Н. Набережные			



Примечание
1. Данный лист смотреть совместно с листом АР1 - 15-22, 27-30 и в разрезе КК, КК/К, АБ, ВК, ЗОН, ТХ
2. В чертежах указаны размеры чистого пола
3. Конструкция перекрытия в выделенном слое см. разрез АР
4. Разметка и конструктивные отсылки – см. разрез АБ, ВК, ВК
5. Взагоды инженерных коммуникаций из Г/П и Г/В. Выполнять после монтажа стоек ВК
6. Взагоды вентиляционных выхлопов после монтажа выхлопных колод
7. Конструкция стиральной. А/в/д/в см. разрез АБ, КК
8. Габариты порталов см. разрез ВК
9. Перекрытия выполняются с учетом разницы высот из планового эскизного чертежа технологической префекции (ГОСТ 530-2007).
10. Кирпичная стена толщиной 120 мм. Высота потолка выше 1 м на высоте
Кирпичные стены толщиной 120 мм. Высота потолка выше 1 м на высоте

– зашивка холодных спен утеплителем Рокил Флекси Батинс, толщ. 100мм

							249-13-AP1		
							Пристройка к МОН "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, с. Пушкино, ул. Чекалова, д.8		
Имя	Кол	ср	дист	ВЭЗ	Полное	Дата			
ГАП					Григорьев				
Архитектер					Богданова				
Архитектер					Заварова				
							Пристройка к средней общеобразовательной школе №8		
							с/дист	дист	дист
							П		Ю
							Кладовый этаж подпольного этажа на этаж-2,700		
							000 "АЛС"		
							на Подпольный		



1

150 мм

300 мм

100 мм

45 мм

45 мм

- Гидроизоляционные слои 300 мм
- Теплоизоляция "Пеноплекс" ВЕНТА БАТТС 300 мм
- Пенополиуретановая теплоизоляция "Тепло Изолон" 100 мм
- Вентиляционный слой 45 мм
- Защитные слои фанеры "Мелитон/супер" 45 мм
- Пенобетонные слои "Мелитон/супер" 45 мм

2

150 мм

300 мм

100 мм

45 мм


45 мм

- Гидроизоляционные слои 300 мм
- Теплоизоляция "Пеноплекс" ВЕНТА БАТТС 300 мм
- Пенополиуретановая теплоизоляция "Тепло Изолон" 100 мм
- Вентиляционный слой 45 мм
- Защитные слои фанеры "Мелитон/супер" 45 мм
- Пенобетонные слои "Мелитон/супер" 45 мм

[illegible]







							249-13-AP1		
							Приписка к МОН "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, с. Пушкино, ул. Чехова, 8/8		
	Имя	Кол	уч	Адрес	МФАС	Подпись	Дата		
	ГАП			Госавтоин				Средств	Листов
	Архитектор			Бюро				П	12
	Архитектор			Заказчик					
	Приписка к средней общеобразовательной школе №8								
	Инициал	Подпись							
	МФАС	Архитектор							
	Кладовый билет 2-20 эксп. на отп. +4,500							000 "А/С" с Н. Наварой	

[illegible]

[illegible]

Гидроизоляция – 2 слоя изопласта
Цементно-песчаная стяжка – 30 мм
Разуклонка – керамзитовый гравий – 30-200 мм
Утеплитель – ROCKWOOL Рфа. Баттлс h – 50мм
Утеплитель – ROCKWOOL Рфа. Баттлс h – 150мм
Пароизоляция – 2 слоя изопласта
Цементно-песчаная стяжка – 20 мм
Ж/б плита – 200 мм

Разрез 1-1




Примечания

1. Данный лист смотреть совместно с листом АР1 – 2-8, 16-18, 27 и разделими АС, ОВ, КЖ, КЖ.О
2. Конструкция входов смотри раздел АС, КЖ, конструкция приемных и фундаментов раздел КЖ.О

249-13-АР1					
Пристройка к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" на адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Чекалова, д.8					
Изм.	Кол. ч.	Лист	Маск	Подпись	Дата
А/П	Голубин	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
Архитектор	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
Архитектор	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
Исполн.	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
Г/П	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
Пристройка к средней общеобразовательной школе №8				Стр.	Лист
Разрез 1-1				П	15
ООО "А/С" г. Н. Набереж					

14.1.17. roční	Podpis učitel	Luzaroban				






Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листом АР1 – 2-8, 16-18, 27 и разделами АС, ОВ, КЖ, КЖО
2. Конструкция входов смотри раздел АС, КЖ, конструкция приямков и фундаментов раздел КЖО

249-13-AP1												
по приказу № МЭН Среднего общеобразовательного школы №8 с дополнительным учебным предметом "История" от 01.09.2013г. на территории Московской области, с. Пушкино ул. Чкалова 8/8												
Имя	Фамилия	Инициалы	Фамилия	Инициалы	Фамилия	Инициалы						
Г.А.И	Г.А.И	Г.А.И	Г.А.И	Г.А.И	Г.А.И	Г.А.И						
А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И						
А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И	А.И.И						
Приложение к среднему общеобразовательному школы №8				<table border="1"> <tr> <td>Страница</td> <td>Всего</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </table>			Страница	Всего	Листов	1	16	
Страница	Всего	Листов										
1	16											
Разреш 2-2				000 "А/С з. Н. Наварро								

Разрез 3-3


Гидроизоляция – 2 слоя изопласта
Цементно-песчаная стяжка – 50-200 мм
Утеплитель – ROCKWOOL, Риф Баттс Н – 50мм
Утеплитель – ROCKWOOL, Риф Баттс Н – 150мм
Пароизоляция – 2 слоя изопласта
Цементно-песчаная стяжка – 20 мм
Ж/б плита – 200 мм



Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листом АР1 – 2-8, 16-18, 27 и разделами АС, ОБ, КЖ, КЖО
2. Конструкция входов смотри раздел АС, КЖ, конструкция приямков и фундаментов раздел КЖО

						24-9-13-AP1		
						Приостановка на МОН "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чкалова, д.8.		
Имя	Фамилия	Адрес	Место	Подпись	Дата			
А.П.И.	Григорьев	Буд.обл.		<i>[Подпись]</i>				
А.П.И.	Григорьев	Буд.обл.		<i>[Подпись]</i>				
Приостановка с средней общеобразовательной школы №8						Средняя	Адрес	Адрес
						№	17	
Инициалы	Фамилия	Подпись				Разреш 3-3		
	Борисов	<i>[Подпись]</i>				000 "АЛС" г. Н. Новороссийск		




- Покрытие пола перехода – 80мм
- Плита монолитная ж/б – 250мм
- Утеплитель "Rockwool" ВЕНТИ БАТТС – 170мм
- Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap
- Вентилируемый зазор – 60мм
- Фасадные кассеты фирмы МеталлПрофиль
- нафесная фасадная система "Newton systems" – 30мм

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листом АР1 – 2-8, 16-18, 27 и разделами АС, ОВ, КЖ, КЖ.О
2. Конструкция входов смотри раздел АС, КЖ, конструкция приямков и фундаментов раздел КЖ.О

						249-3-AP1		
Приостановка в МОН Гречина общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов по адресу: Московская область, с/поселок д. Чичава, д.8								
Имя	Фамилия	Инициалы	Место	Подпись	Дата			
Г.П.И.	Гречина			<i>Гречина</i>		Приостановка в средней общеобразовательной школе №8		
Администрация	Борисов			<i>Борисов</i>		Специализация	Адрес	Листов
Администрация	Заварова			<i>Заварова</i>		П	18	
Инициалы	Савицкая			<i>Савицкая</i>		Разреш 4-4. 000 "З.Н. Голосов" г.Н. Новгород		
Г.П.И.	Борисов			<i>Борисов</i>				



2. Открывание окон и встрайей показано на схеме заполнения дверных, оконных проёмов и встрайей

[illegible]

Спецификация	Возврат
№ п/п	Наименование
1	Фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 2007
2	Фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 9000
3	Фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 1013
4	Фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 7040
5	Кирпич лицевой, фирма BRAER Россия, цвет карачевый, рифленый



























- Условные обозначения
- Фасадные системы фирмы МеталлФасад
 - Навесная фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 2007
 - Фасадные системы фирмы МеталлФасад
 - Навесная фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 9000
 - Фасадные системы фирмы МеталлФасад
 - Навесная фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 1013
 - Фасадные системы фирмы МеталлФасад
 - Навесная фасадная система "Newton systems" цвет по RAL - 7040
 - Кирпич лицевой, фирма BRAER Россия, цвет карачевый, рифленый

Примечание

- Данный лист см. совместно с листами АР1 - 2-9, 19-22, 23-24, 28-30
- Открытие окон и вытяжки показано на схеме заполнения верхних, оконных проемов и вытяжки

						249-13-АР1		
						Пристройка к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чекалова, д. 8		
						Пристройка к средней общеобразовательной школе №8		
						Фасад в осях 1-9		
Изм.	Кол. изм.	Лист	Маск	Подпись	Дата	Страна	Лист	Листов
АИП		Газарян				П	22	
Архитектор		Васильев						
Архитектор		Заварова						
Наименование		Васильев						
ГМП		Большакова						



Спецификация элементов заполнения оконных проёмов							
Марка, поз	Обозначение	Наименование	Размер оконного блока, мм	Размер проёма в стене, мм	Кол-во	Масса ед, кг	Примечание
ВМ-1	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	5 250x2 420	5 290x2 500	1		указан
ВМ-2	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	6 250x2 420	6 290x2 500	1		указан
ВМ-3	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	3 945x2 420	3 985x2 500	6		указан
ВМ-4	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	4 500x2 500	4 500x2 500	2		указан
ВМ-5	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 960x2 420	3 000x2 500	3		указан
ВМ-6	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 060x5 820	2 100x5 900	2		указан
ВМ-6*	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 060x5 820	2 100x5 900	2		указан
ВМ7-	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	3 360x5 820	3 400x5 900	2		указан см. разд. 08
ВР-1	ГОСТ 30674-99	Внепр. элемент	960x2 520	1 000x2 600	1		см. разд. 08
ОК-1	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	1 160x2 420	1 200x2 500	32		указан
ОК-2	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	860x2 420	900x2 500	87		указан
ОК-2*	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	860x2 420	900x2 500	6		указан
ОК-2/1	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	860x2 220	900x2 300	10		указан
ОК-3	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	560x2 420	600x2 500	17		указан
ОК-4	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 060x2 420	2 100x2 500	18		указан
ОК-4*	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 060x2 420	2 100x2 500	23		указан
ОК-4/1	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 060x2 220	2 100x2 300	5		указан
ОК-5	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	1 160x2 420	1 200x2 500	2		указан
ОК-6	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	860x1 420	900x1 500	3		указан
ОК-7	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	880x1 420	920x1 500	1		указан
ОК-8	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	1 510x2 420	1 550x2 500	3		указан
ОКП-1	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	1 160x2 420	1 200x2 500	2		указан см. разд. 08
ОКП-4	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 060x2 420	2 100x2 500	1		указан см. разд. 08
ОКП-4*	ГОСТ 30674-99	ОП ОЦП П-Фр	2 060x2 420	2 100x2 500	1		указан см. разд. 08

Примечание:

1. Даний лист спотерти собствено с листами API- 2-9, 15-22.
2. Габаритные размеры изделия (покрытия) уточняйте по адресованным проектам по месту.
3. Овна предусматриваются с ПМ-профилем с записом обдухивающими стеклоклепками.
4. Швелл проекции сены по RAL 7040.
5. Все записания окановки проекции (интегр. подоконники) доски, соответствующие ширине окна.
6. Все записания окановки проекции (интегр. подоконники) доска, соответствующие ширине окна.
7. Не окановки и выпуклости предусматриваются специально для защиты пилы.
8. Не черпайте записания размеры элементов окановки досок и выпуклости (дв. учета зазор) в Р. Размер проекции – см. спецификации.
8. Окна и выпуклости с обломочными отрывками фронца при пожаре.

[illegible]

Ведомость отделки помещений подвального этажа на отм. -2,700

Номер помещения	Названия помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
001	ИТП	шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска	58,57	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска	67,86	
002	Водомерный узел	шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска	55,06	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска	65,76	
003	Электрощитовая	шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	21,36	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	61,09	
004	Венткамера	шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	85,11	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	118,27	
005	Форкамера	шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	28,37	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	60,61	
006	Подвал	шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	251,50	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	247,35	
007	Лестница №1	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	23,51	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	99,59	
008	Тамбур	штукатурка по сетке, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	17,52	штукатурка по сетке, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	49,28	
009	Лестница №2	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	23,67	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	91,69	
010	Техподполье	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	456,93	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	171,22	
011	Помещение хранения отработ. люмин. ламп	шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	8,60	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, силикатная покраска	18,75	
012	Технический канал	-	23,46	-	57,03	
013	Технический канал	-	21,67	-	54,54	

Примечание:

- Данные листы смотреть совместно с листами АР – 2-9.
- Отделочные материалы применить согласно статье 134. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ №123 от 10июля 2012г.
- Все угловые элементы и откосы (включая дверные проемы) закрыть антибандальным профилем из нер. стали толщ. 15 мм или ПВХ профиля на всю высоту
- Площади отделки стен даны с учетом площади, дверей и проемов.
- Устройства подвешенного потолка(саундинг) на металлических направляющих монтировать после монтажа свесов под светодиодные светильники.
- Во всех помещениях где не предусмотрена облицовка плиткой, окола раковин, выполнить фартуки из керамической плитки 1,35хх1,2 (S=1,62м2)
- В помещениях с различными ограждающими конструкциями выполнить следующую подготовку под финишную отделку стен: кирпичные стены – штукатурка, шпатлёвка; монолит – шпатлёвка; утеплитель – штукатурка по сетке; ГВЛ/ГВЛВ – шпатлёвка
- Отделка откосов оконных и дверных проёмов – штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска. Площади отделки включены в отделку помещений.

249-13-AP1

Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.8

Пристройка к средней общеобразовательной школе №8

Ведомость отделки помещений подвального этажа на отм.-2,700

Страница

П

Лист

25.1

Листов

ООО "А/С" г. Н. Новгород

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Ведомость отделки помещений 1го этажа на отм. 0,000 (начало)

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
101	Тамбур	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	7,67	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	22,61	
102	Холл, коридор, рекреация	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	140,47	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	279,65	
103	Лестница №1	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	24,29	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	112,31	
104	Лестница №2	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	24,28	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	116,35	
105	Помещение охранника	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	18,07	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	56,78	
106	Гардеробные	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	95,04	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	77,20	
107	Актёрский зал с эстрадой на 100 мест	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	119,48	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	148,22	
108	Тамбур	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	3,37	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	21,08	
109	Помещение для актёрского зала	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	11,36	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	41,04	
110	Приёмочный кабинет	подвесной потолок "MediCare Plus" (h=3,85 м от чист. пола)	15,88	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	56,05	
111	Приготовление растворов и хранение уборочного инвентаря	подвесной потолок реечный (h=3,85 м от чист. пола)	7,50	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	29,54	
112	Процедурный кабинет	подвесной потолок "MediCare Plus" (h=3,85 м от чист. пола)	20,51	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	55,42	
113	Кабинет врача	подвесной потолок "MediCare Plus" (h=3,85 м от чист. пола)	25,32	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	76,57	
114	Столовая на 150 мест	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	203,30	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	210,61	
115	Горячий цех	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	29,93	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	79,83	
116	Холодный цех	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	11,88	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	50,04	
117	Мясо-рыбный цех	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	12,47	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	55,30	
118	Овощной цех	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	12,03	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	55,53	
119	Загрузочная и хранение овощей	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,96	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	43,04	
120	Временное хранение отходов	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	2,68	шпатлёвка, грунтовка, масляная краска	24,06	

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						25.2

249-13-AP1

Ведомость отделки помещений 1го этажа на отм. 0,000 (продолжение)

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
121	Первичная обработка обоев	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	6,34	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	31,25	
122	Моечная оборотной тары	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	4,96	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	33,54	
123	Помещение уборочного инвентаря	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	4,16	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	32,95	
124	Моечная кухонной посуды	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	4,91	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	39,33	
125	Моечная столовой посуды	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,03	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	37,20	
126	Хранение сухих продуктов	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	6,56	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	39,29	
127	Холодильные камеры	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	5,79	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	38,66	
128	Холодильные камеры	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	5,79	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	39,24	
129	Коридор	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	51,81	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	208,88	
130	Тамбур	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	2,87	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	15,02	
131	Гардероб	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,85 м от чист. пола)	11,41	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	47,72	
132	Санузел	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	2,34	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	16,66	
133	Душевая для девочек	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	12,60	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	50,18	
134	Раздевалка для девочек	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	14,23	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	47,92	
135	Санузел для девочек	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	8,67	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	43,51	
136	Санузел для мальчиков	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	8,67	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	44,23	
137	Раздевалка для мальчиков	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	14,15	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	47,66	
138	Душевая для мальчиков	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	12,54	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	49,67	
139	Санузел для персонала	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	6,78	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	37,73	
140	Санузел для персонала	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	4,66	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	31,38	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						25.3

249-13-AP1

Ведомость отделки помещений 1го этажа на отм. 0,000 (окончание)

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
141	Тамбур	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	4,01	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	14,43	
142	Зал ожидания родителей	подвесной потолок "Armstrong" (h=4,75 м от чист. пола)	13,49	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	47,49	
143	Снарядная	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	15,43	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	65,46	
144	Спортзал 14x24	подвесной потолок "Armstrong" (h=7 м от чист. пола)	337,03	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	245,68	
145	Санузел для инвалидов	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	5,90	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазурир. плиткой	26,96	
146	Тамбур	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	5,67	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	24,39	
147	Помещение уборочного инвентаря	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	6,75	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазурир. плиткой	33,39	
148	Коридор	подвесной потолок "Armstrong" (h=4,75 м от чист. пола)	9,51	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	47,56	
149	Душевая	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	1,65	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазурир. плиткой	12,70	
150	Помещение уборочного инвентаря	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	4,06	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазурир. плиткой	22,06	
151	Санузел медблока	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	2,96	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазурир. плиткой	20,30	
152	Коридор	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	3,68	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	14,22	
153	Гардероб для посетителей	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	2,78	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	18,71	
154	Коридор	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	3,84	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	14,59	

Примечание:

- Данные листы смотреть совместно с листами АР – 2-9.
- Отделочные материалы применить согласно статье 134. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ №123 от 10июля 2012г.
- Все угловые элементы и откосы (включая дверные проемы) закрыть антивандальным профилем из нер. стали толщ. 15 мм или ПВХ профиля на всю высоту
- Площади отделки стен даны с учетом площади, дверей и проемов.
- Устройство подвесного потолка(сайдинг) на металлических направляющих монтировать после монтажа свесов под светодиодные светильники.
- Во всех помещениях где не предусмотрена облицовка плиткой, около раковин, выполнить фартуки из керамической плитки 135х1,2 (S=162м2)
- В помещениях с различными ограждающими конструкциями выполнить следующую подготовку под финишную отделку стен:
кирпичные стены – штукатурка, шпатлёвка;
монолит – шпатлёвка;
утеплитель – штукатурка по сетке;
ГВЛ/ГВЛВ – шпатлёвка.
- Отделка откосов оконных и дверных проёмов – штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска. Площади отделки включены в отделку помещений.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						25.4

249-13-AP1

Согласовано				

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Ведомость отделки помещений 2го этажа на отм. +3,900

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
200	Холл, рекреация	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	113,42	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	60,41	
201	Коридор	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	179,80	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	354,54	
202	Служебное помещение	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,81	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	36,14	
203	Кабинет биологии	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	68,09	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	96,45	
204	Кабинет физики	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	67,06	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	78,90	
205	Кабинет истории	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	68,40	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	96,65	
206	Техническое помещение	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	25,72	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	54,62	
207	Санузел	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	16,44	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуруб. плиткой	54,68	
208	Санузел	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	18,56	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуруб. плиткой	59,25	
209	Помещение уборочного инвентаря	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	4,63	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуруб. плиткой	24,07	
210	Лаборантская	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	24,87	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуруб. плиткой (h= 2 м от пола)	62,63	
211	Лаборантская	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	19,49	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуруб. плиткой (h= 2 м от пола)	55,87	
212	Зимний сад	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	39,44	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	46,30	
213	Приёмная	подвесной потолок "Есophon" (h=3,3 м от чист. пола)	20,19	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, виниловые обои	49,96	
214	Кабинет директора	подвесной потолок "Есophon" (h=3,3 м от чист. пола)	39,97	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, виниловые обои	64,14	
215	Секретарь	подвесной потолок "Есophon" (h=3,3 м от чист. пола)	28,97	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, виниловые обои	49,93	
216	Лестница №1	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	25,02	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	68,47	
217	Лестница №2	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	26,55	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	80,11	
218	Учительская	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	51,36	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	97,75	
219	Служебное помещение	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,26	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	24,89	

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

249-13-AP1

Лист
25.5

Ведомость отделки помещений 2го этажа на отм. +3,900

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
220	Переход	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	82,39	декоративная штукатурка "Ceresit"	56,66	
221	Коридор	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	97,22	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	46,07	
222	Комната личной гигиены	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	3,70	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	23,89	

Согласовано

Примечание:

1. Данные листы смотреть совместно с листами АР – 2-9.
2. Отделочные материалы применить согласно статье 134. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ №123 от 10 июля 2012г.
3. Все угловые элементы и откосы (включая дверные проемы) закрыть антивандалным профилем из нер. стали толщ. 15 мм или ПВХ профиля на всю высоту
4. Площади отделки стен даны с вычетом площади, дверей и проемов
5. Устройство подвесного потолка(сайдинг) на металлических направляющих монтировать после монтажа свесов под светодиодные светильники.
6. Во всех помещениях где не предусмотрена облицовка плиткой, около раковин, выполнить фартуки из керамической плитки 135hх1,2 (S=162м2)
7. В помещениях с различными ограждающими конструкциями выполнить следующую подготовку под финишную отделку стен:
кирпичные стены – штукатурка, шпатлёвка,
монолит – шпатлёвка,
утеплитель – штукатурка по сетке;
ГВЛ/ГВЛВ – шпатлёвка.
8. Отделка откосов оконных и дверных проёмов – штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска. Площади отделки включены в отделку помещений.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						249-13-AP1
						25.6

Ведомость отделки помещений 3го этажа на отм. +7,800

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
300	Холл, рекреация	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	112,84	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	69,07	
301	Коридор	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	220,03	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	289,32	
302	Радиозел	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,15	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	28,70	
303	Лестница №1	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	25,02	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	68,47	
304	Серверная	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,83	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	30,04	
305	Лестница №2	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	26,55	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	66,93	
306	Кабинет информатики на 14 чел.	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	71,52	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	107,73	
307	Кабинет математики	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	64,46	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	76,77	
308	Кабинет математики	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	62,90	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	95,69	
309	Методический кабинет	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	50,83	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, виниловые обои	84,61	
310	Кабинет математики	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	73,11	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	106,38	
311	Кабинет географии	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	72,89	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	71,73	
312	Кабинет химии	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	67,36	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	71,56	
313	Кабинет информатики на 14 чел.	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	84,03	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная покраска	110,73	
314	Лаборантская	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	23,53	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	57,56	
315	Лаборантская	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	16,94	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	50,17	
316	Лаборантская	шпатлёвка, грунтовка, водоэмульсионная краска	28,97	штукатурка цем. смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой (h= 2 м от пола)	46,86	
317	Санузел	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	16,44	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	54,67	
318	Санузел	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	18,56	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	59,18	

Согласовано				

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						25.7

249-13-AP1

Ведомость отделки помещений 3го этажа на отм. +7,800

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
319	Помещение уборочного инвентаря	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	6,05	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	24,07	
320	Комната личной гигиены	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	3,70	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	23,89	

Согласовано

Примечание:

1. Данные листы смотреть совместно с листами АР – 2-9.
2. Отделочные материалы применить согласно статье 134. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ №123 от 10июля 2012г.
3. Все угловые элементы и откосы (включая дверные проемы) закрыть антивандальным профилем из нер. стали толщ. 15 мм или ПВХ профиля на всю высоту
4. Площади отделки стен даны с вычетом площади, дверей и проёмов
5. Устройство подвесного потолка(саундинг) на металлических направляющих монтировать после монтажа свесов под светодиодные светильники.
6. Во всех помещениях где не предусмотрена облицовка плиткой, окола раковин, выполнить фартуки из керамической плитки 1,35hх1,2 (S=1,62м2)
7. В помещениях с различными ограждающими конструкциями выполнить следующую подготовку под финишную отделку стен:
кирпичные стены – штукатурка, шпатлёвка;
монолит – шпатлёвка;
утеплитель – штукатурка по сетке;
ГВЛ/ГВЛВ – шпатлёвка.
8. Отделка откосов оконных и дверных проёмов – штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска. Площади отделки включены в отделку помещений.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						25.8

249-13-AP1

Ведомость отделки помещений 4го этажа на отм. +11,700

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
400	Холл, рекреация	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	112,03	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	67,92	
401	Коридор	подвесной потолок "Armstrong" (h=3,3 м от чист. пола)	218,54	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	361,95	
402	Служебное помещение	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,14	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	27,54	
403	Служебное помещение	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	7,83	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	22,76	
404	Лестница №1	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	25,02	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	68,47	
405	Лестница №2	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	26,55	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	66,93	
406	Радиозел	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	38,41	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	77,80	
407	Кабинет русского языка и МХК	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	65,43	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	73,93	
408	Кабинет рус. яз. и литературы	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	67,06	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	78,68	
409	Кабинет рус. яз. и литературы	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	66,33	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	93,69	
410	Кабинет ин. языка на 14 чел.	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	47,42	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	81,44	
411	Кабинет ин. языка на 14 чел.	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	56,32	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	92,78	
412	Лигафонный кабинет	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	47,22	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	85,99	
413	Кабинет ин. языка на 14 чел.	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	40,31	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	73,89	
414	Кабинет ин. языка на 14 чел.	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	48,46	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	69,39	
415	Помещ. мультимедийного центра	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	62,12	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	87,27	
416	Каб. черчения и рисования	шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная краска	85,76	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, водоземельсионная покраска	113,05	
417	Санузел	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	16,44	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	54,67	
418	Санузел	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	18,56	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	59,18	
419	Помещение уборочного инвентаря	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	6,05	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	24,07	
420	Комната личной гигиены	подвесной потолок реечный (h=3 м от чист. пола)	3,70	штукатурка цементными смесями, облицовка керамич. глазуров. плиткой	23,89	

Согласовано				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

249-13-AP1

Лист
25.9

Ведомость отделки помещений выхода на кровлю

Номер помещения	Наименование помещения	Потолок	Площадь, м2	Стены\перегородки	Площадь, м2	Примеч.
501	Лестница №1	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	25,02	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	74,85	
502	Лестница №2	шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	25,45	штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, акриловая краска FEIDAL	75,70	
503	Техническое помещение	Побелка	6,38	Побелка	33,79	

Примечание:

1. Данные листы смотреть совместно с листами АР – 2-9.
2. Отделочные материалы применить согласно статье 134. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ФЗ №123 от 10июля 2012г.
3. Все узловые элементы и откосы (включая дверные проемы) закрыть антибандальным профилем из нер. стали толщ. 15 мм или ПВХ профиля на всю высоту
4. Площади отделки стен даны с вычетом площади, дверей и проёмов.
5. Устройство подвесного потолка(сайдинг) на металлических направляющих монтировать после монтажа свесов под светодиодные светильники.
6. Во всех помещениях где не предусмотрена облицовка плиткой, около раковин, выполнить фартуки из керамической плитки 1,35х1,2 (S=1,62м2)
7. В помещениях с различными ограждающими конструкциями выполнить следующую подготовку под финишную отделку стен:
кирпичные стены – штукатурка, шпатлёвка;
монолит – шпатлёвка;
утеплитель – штукатурка по сетке;
ГВЛ/ГВЛВ – шпатлёвка.
8. Отделка откосов оконных и дверных проёмов – штукатурка, шпатлёвка, грунтовка, клеевая покраска. Площади отделки включены в отделку помещений.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Лист
						25.10

249-13-AP1





Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Экспликация полов на отм. -2,700

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола, мм (наименование, толщина, основание и др.)	Площадь пола, м ²
004, 005, 006, 008, 011	1		- бетон В20 с железнением - 40 мм - керамзитобетон В3,5 - 40 мм - гидроизоляция - пленка ПВХ - 0,2 мм - подстилающий слой (см. раздел КР)	389,69
007, 009	2		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 5 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 25мм - подстилающий слой (см. раздел КР)	46,98
003	3		- бетон В20 с железнением - 40 мм - керамзитобетон В3,5 - 140 мм - гидроизоляция - пленка ПВХ - 0,2 мм - подстилающий слой (см. раздел КР)	21,19
001, 002	4		- бетон В20 с железнением - 40 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 40 мм - гидроизоляция - пленка ПВХ - 0,2 мм - подстилающий слой (см. раздел КР)	110,76

Примечание:

1. Устройство полов производить после прокладки внутренних инженерных коммуникаций в подготовке пола и установки сантехнического оборудования.
2. Чистые полы выполнять после внутренней отделки помещений.
3. Трапы в полах помещений влажным и мокрым режимами устанавливать по чертежам КЖ и ВК.
4. В помещениях с влажным и мокрым режимами:
 - гидроизоляцию полов завести на стены и перегородки выше пола и за пределы дверных проемов на 300мм;
 - места соединения гидроизоляции с трапами усилить дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.
 - полы в помещениях с мокрым режимом выполнить с уклоном 0.01 в сторону лотков и трапов, уровень чистого пола должен быть на 20мм ниже уровня пола смежных помещений;
 - керамические плитки применять с нескользкой поверхностью (шероховатую, рифленую).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						26.1

249-13-AP1








Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация полов на отм. 0,000 (начало)

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола, мм (наименование, толщина, основание и др.)	Площадь пола, м ²
101, 103, 104, 108, 130, 146	5		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 3 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 25мм - гидроизоляция - 1 слой стеклоизола - самовыравнивающийся состав Кренис ТП-пол - 13мм - ж.б. плита	33,10
141	5*		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 3 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 45мм - гидроизоляция - 1 слой стеклоизола - самовыравнивающийся состав Кренис ТП-пол - 13мм - ж.б. плита	4,01
102, 105, 106, 129, 153, 154	6		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 3 мм - выравнивающая стяжка ЦПР марки М150 - 30мм - керамзитобетон класса В 3,5 - 37мм - пленка ПВХ - 0,2мм - ж.б. плита)	215,45
142, 143, 148	6*		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 3 мм - выравнивающая стяжка ЦПР марки М150 - 30мм - керамзитобетон класса В 3,5 - 57мм - пленка ПВХ - 0,2мм - ж.б. плита)	44,42
103, 104	2		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 5 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 25мм - ж.б. плита	37,50
109	7		- линолеум коммерческий гетерогенный Tarkett по слою специального клея - 4мм - самовыравнивающаяся мастика САМ 200 - 3мм - стяжка ЦПР марки М150 - 28мм - керамзитобетон класса В 3,5 - 45мм - пленка ПВХ - 0,2мм - ж.б. плита	13,12
115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 145, 147, 149, 150, 151	8		- керамическая плитка - 10 мм - плиточный клей - 3 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 30мм - гидроизоляция - 2 слоя стеклоизола - самовыравнивающийся состав Кренис ТП-пол - 13мм - ж.б. плита	163,85

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата





Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

249-13-AP1

Лист
26.2

Экспликация полов на отм. 0,000 (окончание)

110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 126, 127, 128, 131, 134, 137	9		- керамическая плитка – 10 мм - плиточный клей – 3 мм - стяжка ЦПР марки М150 – 30мм - гидроизоляция – 1 слой стеклоизола - выравнивающая стяжка ЦПР марки М150 – 33мм - ж.б. плита	34,2,16
144	10		- покраска - доски шпунтованные – 40мм - лаги 150х30(н) с шагом 500мм – 30мм - прокладка из ДСП ГОСТ 10632-2007 – 20мм - "Пенотерм" – 10мм - подстилающий слой (см. раздел КР)	337,03
107	11		- ламинат Tarkett – 10мм - пенополиуретановая подложка – 10мм - стяжка ЦПР марки М150 – 30мм - керамзитобетон класса В 3,5 – 30мм - ж.б. плита	88,82
107	11*		- ламинат Tarkett – 10мм - пенополиуретановая подложка – 10мм - влагостойкая фанера – 20мм - лаги 150х30(н) с шагом 500мм – 30мм - металлокаркас сцены (см. раздел КР1.2ГЧ)	30,70

Примечание:

1. Устройство полов производить после прокладки внутренних инженерных коммуникаций в подготовке пола и установки сантехнического оборудования.
2. Чистые полы выполнять после внутренней отделки помещений.
3. Трапы в полах помещений влажным и мокрым режимами устанавливать по чертежам КЖ и ВК.
4. В помещениях с влажным и мокрым режимами:
 - гидроизоляцию полов завести на стены и перегородки выше пола и за пределы дверных проемов на 300мм;
 - места соединения гидроизоляции с трапами усилить дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике;
 - полы в помещениях с мокрым режимом выполнить с уклоном 0,01 в сторону лотков и трапов, уровень чистого пола должен быть на 20мм ниже уровня пола смежных помещений;
 - керамические плитки применять с нескользкой поверхностью (шероховатую, рифленую).
5. При устройстве сцены в помещении 107 (тип пола 11*) торцы сцены зашить ламинатом. Площадь покрытия 6,6 м².

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

249-13-AP1

Лист

26.3

Экспликация полов на отм. +4,500

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола, мм (наименование, толщина, основание и др.)	Площадь пола, м²
201, 203, 204, 205, 210, 211, 213, 214, 215	7		- линолеум коммерческий гетерогенный Tarkett - слой специального клея - 4мм - самовыравнивающаяся мастика САМ 200 - 3мм - стяжка ЦПР марки М150 - 28мм - керамзитобетон класса В 3,5 - 45мм - пленка ПВХ - 0,2мм - ж.б. плита	622,18
207, 208, 209, 222	8		- керамическая плитка - 10 мм - плиточный клей - 3 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 30мм - гидроизоляция - 2 слоя стеклоизола - самовыравнивающийся состав Крепс ТП-пол - 13мм - ж.б. плита	44,39
216, 217	2		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 5 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 25мм - ж.б. плита	51,57
202, 206, 212, 218, 219, 220	6		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита- 3 мм - выравнивающая стяжка ЦПР марки М150 - 30мм - керамзитобетон класса В 3,5 - 37мм - пленка ПВХ - 0,2мм - ж.б. плита)	131,63

Примечание:

1. Устройство полов производить после прокладки внутренних инженерных коммуникаций в подготовке пола и установки сантехнического оборудования.
2. Чистые полы выполнять после внутренней отделки помещений.
3. Трапы в полах помещений влажным и мокрым режимами устанавливать по чертежам КЖ и ВК.
4. В помещениях с влажным и мокрым режимами:
 - гидроизоляцию полов завести на стены и перегородки выше пола и за пределы дверных проемов на 300мм;
 - места соединения гидроизоляции с трапами усилить дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.
 - полы в помещениях с мокрым режимом выполнить с уклоном 0.01 в сторону лотков и трапов, уровень чистого пола должен быть на 20мм ниже уровня пола смежных помещений;
 - керамические плитки применять с нескользкой поверхностью (шероховатую, рифленую).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	249-13-AP1	Лист
							26.4






Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация полов на отм. +8,400

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола, мм (наименование, толщина, основание и др.)	Площадь пола, м ²
301, 306, 307, 308, 309, 316	7		- линолеум коммерческий гетерогенный Tarkett по слою специального клея – 4мм - самовыравнивающаяся мастика САМ 200 – 3мм - стяжка ЦПР марки М150 – 28мм - керамзитобетон класса В 3,5 – 45мм - пленка ПВХ – 0,2мм - ж.б. плита	490,22
301, 310, 311, 312, 313, 314, 315	7*		- линолеум коммерческий гетерогенный Tarkett по слою специального клея – 4мм - самовыравнивающаяся мастика САМ 200 – 3мм - стяжка ЦПР марки М150 – 53мм - пленка ПВХ – 0,2мм - ж.б. плита	460,83
317, 318, 319, 320	8		- керамическая плитка – 10 мм - плиточный клей – 3 мм - стяжка ЦПР марки М150 – 30мм - гидроизоляция – 2 слоя стеклотекстурной бумаги - самовыравнивающийся состав Крепс ТП-пол – 13мм - ж.б. плита	44,36
303, 305	2		- керамгранитная плитка – 10 мм - клей для керамгранита – 5 мм - стяжка ЦПР марки М150 – 25мм - ж.б. плита	51,57
302, 304	6		- керамгранитная плитка – 10 мм - клей для керамгранита – 3 мм - выравнивающая стяжка ЦПР марки М150 – 30мм - керамзитобетон класса В 3,5 – 37мм - пленка ПВХ – 0,2мм - ж.б. плита	14,99

Примечание:

1. Устройство полов производить после прокладки внутренних инженерных коммуникаций в подготовке пола и установке сантехнического оборудования.
2. Чистые полы выполнять после внутренней отделки помещений.
3. Трапы в полах помещений влажным и мокрым режимами устанавливать по чертежам КЖ и ВК.
4. В помещениях с влажным и мокрым режимами:
 - гидроизоляцию полов завестись на стены и перегородки выше пола и за пределы дверных проемов на 300мм;
 - места соединения гидроизоляции с трапами усилить дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.
 - полы в помещениях с мокрым режимом выполнить с уклоном 0.01 в сторону лотков и трапов, уровень чистого пола должен быть на 20мм ниже уровня пола смежных помещений;
 - керамические плитки применять с нескользкой поверхностью (шероховатую, рифленую).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						26.5

249-13-AP1





Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация полов на отм. +12,300

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола, мм (наименование, толщина, основание и др.)	Площадь пола, м ²
401, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416	7		- линолеум коммерческий гетерогенный Tarkett по слою специального клея – 4мм - самовыравнивающаяся мастика САМ 200 – 3мм - стяжка ЦПР марки М150 – 30мм - керамзитобетон класса В 3,5 – 45мм - пленка ПВХ – 0,2мм - ж.б. плита	956,07
417, 418, 419, 420	8		- керамическая плитка – 10 мм - плиточный клей – 3 мм - стяжка ЦПР марки М150 – 30мм - гидроизоляция – 2 слоя стеклоизола - самовыравнивающийся состав Кренис ТП-пол – 13мм - ж.б. плита	44,36
404, 405	2		- керамгранитная плитка – 10 мм - клей для керамгранита– 5 мм - стяжка ЦПР марки М150 – 25мм - ж.б. плита	51,57
402, 403	6		- керамгранитная плитка – 10 мм - клей для керамгранита– 3 мм - выравнивающая стяжка ЦПР марки М150 – 30мм - керамзитобетон класса В 3,5 – 37мм - пленка ПВХ – 0,2мм - ж.б. плита)	14,99

Примечание:

1. Устройство полов производить после прокладки внутренних инженерных коммуникаций в подготовке пола и установки сантехнического оборудования.
2. Чистые полы выполнять после внутренней отделки помещений.
3. Трапы в полах помещений влажным и мокрым режимами устанавливать по чертежам КЖ и ВК.
4. В помещениях с влажным и мокрым режимами:
 - гидроизоляцию полов завести на стены и перегородки выше пола и за пределы дверных проемов на 300мм;
 - места соединения гидроизоляции с трапами усилить дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.
 - полы в помещениях с мокрым режимом выполнить с уклоном 0.01 в сторону лотков и трапов, уровень чистого пола должен быть на 20мм ниже уровня пола смежных помещений;
 - керамические плитки применять с нескользкой поверхностью (шероховатую, рифленую).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						26.6

249-13-AP1



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация полов на отм. +16,200

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола, мм (наименование, толщина, основание и др.)	Площадь пола, м ²
501, 502	2		- керамгранитная плитка - 10 мм - клей для керамгранита - 5 мм - стяжка ЦПР марки М150 - 25мм - ж.б. плита	50,17
503	12		- стяжка ЦПР марки М150 - 50мм - плита теплоизоляционная ROCKWOOL Руф Баттс В - 40мм - плита теплоизоляционная ROCKWOOL Руф Баттс Н - 160мм - пленка ПВХ - 0,2мм - плита перекрытия	6,38


Согласовано

Примечание:

1. Устройство полов производить после прокладки внутренних инженерных коммуникаций в подготовке пола и установки сантехнического оборудования.
2. Чистые полы выполнять после внутренней отделки помещений.
3. Трапы в полах помещений влажным и мокрым режимами устанавливать по чертежам КЖ и ВК.
4. В помещениях с влажным и мокрым режимами:
 - гидроизоляцию полов завести на стены и перегородки выше пола и за пределы дверных проемов на 300мм;
 - места соединения гидроизоляции с трапами усилить дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.
 - полы в помещениях с мокрым режимом выполнить с уклоном 0.01 в сторону лотков и трапов, уровень чистого пола должен быть на 20мм ниже уровня пола смежных помещений;
 - керамические плитки применять с нескользкой поверхностью (шероховатую, рифленую).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						26.7

249-13-AP1

[illegible]

Состав краблн см лист AP-16, 17, 18, 19

Утеплитель "Rockwool" ВЕНТИ БАТТС

Фасадная кассета ВФ МФ 2005

Гидро-ветрозащитная мембрана

Крепежный кронштейн

Саморез Ш4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины

Кастыль (оц сталь 40х2мм полоса, шаг 300-400мм)

Отлив оконный

Заклетка стальная

Дюбель фасадный

Крепежный элемент

250

100

110

Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами АР1– 15–18.
2. В качестве фасадной системы применить навесную фасадную систему "Newton systems". Фасадные кассеты фирмы МеталлПрофиль.

						249-13-AP1			
						Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.8			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Гоголин				Пристройка к средней общеобразовательной школе №8	П	27	
Архитектор		Бацуба							
Архитектор		Захарова							
Н.контр.		Ягулева				Узел 1, узел 2, узел 3. М1:10	ООО "А/С" г. Н.Новгород		
ГИП		Большакова							

Согласовано					
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взаим. имя №			

Схема ограждения Тип 1





Схема ограждения на лестнице Тип 1
Вид с внутренней стороны лестницы



Типовая схема ограждения кровли




Схема ограждения Тип 2





Схема ограждения на лестнице Тип 2
Вид с внутренней стороны лестницы



Примечания

1. Данный лист читать совместно с листами АР1 - 2-22.
2. Ступни металлических элементов производить электрообработку 3-42 по ГОСТ 9467-75*.
Швы тщательно зачищать.
3. Металлические элементы ограждений покрыты цинком.
Эквив. 10-15 ГОСТ 6465-76) по слою цинка. "Эквив. 10-15 (ТУ 2316-003-0-31953544-96).
(Вместо серого - RAL 7040).
4. Перед изготовлением ограждений выполнить замеры.
5. На чертеже приведены типовые схемы ограждений. Ограждение подбирается из типовых секций (высота 1000мм).
приведены на чертеже. В случае, если нужен меньший размер, секции уменьшать на требуемую величину.
6. Расстояние между металлическими стойками Ø 15мм не может быть больше 100мм.
7. Высота ограждения не менее 1,2 м для типа 1, не менее 0,9 м для типа 2 и ограждения кровли.
Общая длина ограждений типа 1 - 88,58 м, типа 2 - 33,84 м, кровельных ограждений - 70,80 м.

						249-13-AP1		
						Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8		
Изм.	Кол. ун.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Пристройка к средней общеобразовательной школе №8	Студия	Лист
Архитектор			Борисова				П	28
Архитектор			Захарова					
Начальник			Язиева			Схемы ограждений Тип 1, тип 2, ограждение кровли	ООО "А/ЛС" г. Н. Новгород	
Ген. дир.			Борисова					

A horizontal arrow labeled F_1 points to the right, ending at a vertical line representing a wall.




– поликарбонат
(прозрачный)



1. Данный лист смотреть совместно с листами АР1 – 3, 15–22,
2. Покрытие прямка стовой поликарбонат – прозрачный
3. На чертеже показана типовая схема ограждения прямка с открыванием.
4. Ограждение с открыванием предусмотреть в прямках с лестницей, остальные – выполнить по аналогии, без открывания.
6. Для защиты от проникновения через ограждение с открыванием, предусмотреть запорный механизм.

						249-13-AP1			
						Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.8			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Гогулин				Пристройка к средней общеобразовательной школе №8	П	30	
Архитектор		Бацова							
Архитектор		Захарова							
Н.контр.		Ягилева				Схемы ограждений прямых		ООО "АЛС" г. Н. Новгород	
ГИП		Большакова							



1. Данный лист смотреть совместно с листом АР1 – 4.
2. И с разделом КК, КЖ, АС, ВК, ОБ, ЗОМ ТХ.
3. На чертежах указать отметки чистого пола.
4. Конструкция наружных и внутренних стен см. раздел Размеры и размещение отверстий – см раздел АС, ОБ.
5. Выдавать инженерные коммуникации из Г/В/В, Выдавать вентканалы выхлопные после монтажа в/в.
6. Конструкция козырьков, входов см раздел АС, КК.
7. Приблизку работ см раздел ВК.
8. Перегородки помещений с норм. режим. выхлопны. пластического прессования ГОСТ 530-2007.

[illegible][illegible]

