



ФПМ-1



Разрез I-I



Примечания:

1. За отм. 0.000 принята отм. уровня чистого пола
2. Под фундаментную плиту выполнить подготовку из крупнозернистого песка толщиной 600 мм. Выступ подготовки за край фундаментной плиты - 200 мм.
3. Приямки условно не показаны - выполнить согласно чертежам разделов АР, ТХ. Арматуру обрезать по месту
4. На настоящем чертеже показаны привязки металлических колонн
5. Защитный слой бетона составляет 50 мм, если не указано иное

П 02/01 01.2009-КЖО						Санкт-Петербург, ул. Харченко, участок I (севернее дома №39, литер А по ул. Харченко).		
Изм.	Лист	Дата	№ док.	Лист	Подп.	Автономка на 6 постов с административными помещениями		
Разраб.	Обухов				02.09			
Пров.	Кикин				02.09			
Н. контр.								
ГАП						Общий вид ФФм I. Привязка базы колонн к ФФм I		
ГИП	Кикин				02.09			
						ООО "СК "Корнер"		