



№	Название зоны	Площадь м2
1	ВЕСТИБЮЛЬ	46,63
2	С/У	11,45
3	С/У	11,93
4	ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ	221,54
5	Моенная столовой посуды	18,3
7	ЗАГОТОВочНАЯ ХОЛОДНЫХ БЛЮД	6,01
8	Раздаточная	10,95
9	Хлебопекарня	4,16
11	Холодный цех	20,08
12	КОТЕЛЬНАЯ	48,60
13	Мучной цех	14,24
14	Кладовая обоешей	8,08
15	Помещение хранения пищевых отходов	7,90
16	Кладовая сухих продуктов	6,50
17	Воздухоочистная	11,12
18	Мясо-рыбный цех	11,20
19	Холодильная камера	23,2
20	Общий цех	9,37
24	КОРИДОР	29,36
25	Горячий цех	49,77
26	Гардероб персонала	7,21
27	С/У	2,04
28	ДУШЕВАЯ	5,72
29	КОМНАТА ЗАВ. ПРОИЗВ.	5,98
30	КОРИДОР	9,99
31	ТАМБУР	2,32
32	КОМНАТА ПЕРСОНАЛА	7,99

ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА (внутри наружных стен) 630 м2

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (снаружи - внутренняя) Наружная опалубочная штукатурка, керамическая облицовка, цементно-песчаная стяжка, лист СМЛ плотность 1100-1150 кг/м<sup>2</sup> (листья с обеих сторон). Пенополиуретановый утеплитель, керамзитовый наполнитель, пенополиуретановый утеплитель, керамзитовый наполнитель, пенополиуретановый утеплитель, керамзитовый наполнитель. Плотность 930-950 кг/м<sup>3</sup>.

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ - стальной профиль ЛСТК, обшитый с 2-х сторон СМЛ 10мм (плотность 930-950 кг/м<sup>3</sup>)

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ с звукоизоляцией - стальной профиль ЛСТК, обшитый с 2-х сторон СМЛ 10мм (плотность 930-950 кг/м<sup>3</sup>) звукоизоляцией (звукоизолирующая ватная прокладка, минеральная вата, пенополиуретановый утеплитель, керамзитовый наполнитель, пенополиуретановый утеплитель, керамзитовый наполнитель). Плотность 930-950 кг/м<sup>3</sup>.

Ведомость полов здания столовой

Номер помещения	Тип пола	Состав пола	Площадь пола м <sup>2</sup>	Примечание
29,32	1	Полы из Подложка "Parosol" Слой из керамзитовых гранул Мембранная гидроизоляция Мембранная гидроизоляция Мембранная гидроизоляция	15	10-25мм
1-28,30,31	2	Слой из керамзитовых гранул Мембранная гидроизоляция Мембранная гидроизоляция Мембранная гидроизоляция	595	ФБМ50мм-29742 ФБМ50мм-29742 ФБМ50мм-29742

- ПРИМЕЧАНИЕ**
- Размеры по стенам даны без учета облицовки
  - Прибытка и посадка здания уточняется вертикальной планировкой территории и разбивочным чертежом в составе рабочего проекта по разделу ГП
  - СОСТАВ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОМЕЩЕНИЙ КУХНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТОЧНЕН ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО КУХНЕ
  - Ведомость заполнения оконных проемов см. лист 9
  - Ведомость заполнения дверных проемов см. лист 10

М 1:50

За 0.000 принята отметка чистого пола первого эт

0000-3-AP			
Детский оздоровительный лагерь в г. Владикавказ			
Изм/Лист	№ докум.	Подг.	Дата
Генеральный директор	Б.В.		
ГАП	Департамент И.А.		
Этажное здание столовой		Лист	Листов
		р	3
План 1 этажа. Ведомость полов			