СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____ 2012 г. "_____ " _____2012 г.

г. *********, Детский садик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на Установку домофона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 52000,00 руб.

Сметная трудоемкость _____302,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	мате-риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ТЕРм10-04-112-01**	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 (шт.)	1	105,48 91,2		14,28	105	91		14	5	5
2	**Цена поставщика**	Блок вызова CYFRAL 2094.1 tc (шт.)	1	2600			2600					
3	**ТЕРм10-06-037-05**	Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840 (шт.)	1	121,83 35,43	1,8 0,39	84,6	122	35	2	85	2,06	2,06
4	**Цена поставщика**	Шкаф металлический навесной (шт.)	1	1100			1100					
5	**ТЕРм10-02-016-03**	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до: 25 (1 номер)	23	139,11 71,01	9,62 2,59	58,48	3200	1633	221 60	1346	3,38	77,74
6	**Цена поставщика**	Коммутатор CYFRAL кмг-100 (шт.)	1	900			900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**ТЕРм10-08-003-03**	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля (шт.)	1	78,3 69,66	0,11	6,46	78	70		6	3,6	3,6
8	**Цена поставщика**	Блок питания CYFRAL БП-2 (шт.)	1	900			900					
9	**ТЕРм08-01-081-01**	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 (шт.)	1	31,05 20,61	9,25 1,76	1,19	31	21	9 2	1	1,13	1,13
10	**Цена поставщика**	Электромагнитный замок CYFRAL ML-400 (шт.)	1	1400			1400					
11	**Цена поставщика**	Контроллер Z 5-R (шт.)	1	550			550					
12	**ТЕРм10-01-039-06**	Реле, ключ, кнопка и др., с подготовкой места установки (шт.)	1	32,32 32,32			32	32			2	2
13	**Цена поставщика**	Кнопка выхода КОДсп-2 (шт.)	1	500			500					
14	**ТЕРм10-02-030-02**	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный (шт.)	23	140,77 131,33		9,44	3238	3021		217	7,2	165,6
15	**Цена поставщика**	Трубка абонентская CYFRAL КС (шт.)	23	250			5750					
16	**ТЕРм08-02-396-05**	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (100 м)	0,3	1637,4 670,03	744,65 329,93	222,72	491	201	223 99	67	37,6	11,28
17	**Цена поставщика**	Кабель-канал 10х15 (м)	30	30		30	900			900		
18	**ТЕРм08-02-399-01**	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 (100 м)	8,5	190,92 62,73	59,98 37,54	68,21	1623	533	510 319	580	3,52	29,92
19	**Цена поставщика**	Кабель КСПВ 2*0,4 (м)	600	2,9		2,9	1740			1740		
20	**Цена поставщика**	Кабель КСПВ 14х4 (м)	250	9,2		9,2	2300			2300		
21	**ТЕР46-03-002-01**	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий)	0,05	1479,23 424,99	856,6 570,64	197,64	74	21	43 29	10	23,3	1,17
22	**ТЕРм10-03-032-02**	Проверка и настройка цепей и линий диспетчерской связи (1 цепь (линия) диспетчерской связи)	1	100,06 100,06			100	100			3,4	3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							27734	5758	1008 509	7266		302,9

Прямые затраты		27734
Материальные затраты, в т.ч.		7266
Материалы, учтенные расценками		2326
Материалы, не учтенные расценками по справочникам		4940
Оборудование		13700
Основная зарплата		5758
Эксплуатация машин		1008
в тч ЗП машинистов		509
Накладные расходы		5223
Сметная прибыль		3831
ОЗП с учетом работ под напряжением	1	5758
ЭМ с учетом работ под напряжением	1	1008
ЗМ с учетом работ под напряжением	1	509
---Переход в текущие цены (Письмо РЦЦС ЛО №1523 от 2012 т.3.2.1. п.3.2.1-02.09-00 "Внутренние сети связи")---		
З/плата основных рабочих	8,47	**48770**
З/плата машинистов	8,47	8538
Эксплуатация машин	5,98	**6028**
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	2,54	5908
Материалы, не учтенные расценками по справочникам	1	4940
Итого материалы		**10848**
Оборудование	1	**13700**
Итого в текущих ценах		**79346**
ФОТ		57308
НР с учетом работ под напряжением	1	5223
СП с учетом работ под напряжением	1	3831
Накладные расходы от ФОТ	8,47	44239
Сметная прибыль от ФОТ	8,47	32449
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		156034
Договорной коэффициент	0,333	52000
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**52000**

Составил: _____

Проверил: _____