УТВЕРЖДАЮ **СОГЛАСОВАНО**

"___" _____ 2013 г. "____" _____ 2013 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Замена оконных блоков на блоки из ПВХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
Сметная стоимость	55441,63 руб.	89000,00 руб.
Средства на оплату труда	767,43 руб.	13982,58 руб.

Составлен(а) в ценах на

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	*Справочно* ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**ТЕР46-04-012-01**	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1632	1767,24			октябрь 2012 г. п/п 10418		30,771,26
		ЗП			1525,29		248,93	18,22	4535,5	
		ЭМ			241,95		39,48	7,75	305,97	
		в т.ч. ЗПМ			89,78		14,65	18,22	266,92	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		0,9	260,94	0,9	4754,40	
		СП от ФОТ	%	60		0,85	158,15	0,85	2881,45	
		Всего по позиции					**707,5**		**12477,32**	
2	**ТЕР10-01-034-08**	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1632	171501,14			октябрь 2012 г. п/п 3942_		27,990,13
		ЗП			1303,66	1,15	244,67	18,22	4457,89	
		ЭМ			413,79	1,25	84,41	7,81	659,24	
		в т.ч. ЗПМ			7,66	1,25	1,56	18,22	28,42	
		МР			169783,69		27708,7	1,41	39069,27	
		НР от ФОТ	%	106		0,9	261	0,9	4755,49	
		СП от ФОТ	%	54		0,85	132,96	0,85	2422,61	
		Всего по позиции					**28431,74**		**51364,50**	
3	**ТСЦ-203-8040**	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	-16,32	1582,2		-25821,5	октябрь 2012 г. п/п 3942_1,41	-36408,32	
4	**ФССЦ-203-1079**	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	12,17	2360,09		28722,3	октябрь 2012 г. п/п 13660_0,94	26998,96	
5	**ФССЦ-203-0971**	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	4,16	2379,82		9900,05	октябрь 2012 г. п/п 13558 0,98	9702,05	
6	**прайс лист**	Соединитель усиленный армированный из ПВХ		2,16	1237,78		2673,60		2673,60	
7	**прайс-лист**	Соединитель ПВХ		7,6	491,58		3736,01		3736,01	
8	**ТЕР10-01-035-01**	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,09	4199,17			октябрь 2012 г. п/п 3943		2,19
		ЗП			180,75	1,15	18,71	18,22	340,9	
		ЭМ			14,33	1,25	1,61	7,7	12,4	
		в т.ч. ЗПМ			0,46	1,25	0,05	18,22	0,91	
		МР			4004,09		360,37	2,35	846,87	
		НР от ФОТ	%	106		0,9	19,89	0,9	362,32	
		СП от ФОТ	%	54		0,85	10,13	0,85	184,58	
		Всего по позиции					**410,71**		**1747,07**	
9	**ФССЦ-101-2912**	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	9	365,59		3290,31	октябрь 2012 г. п/п 1754 0,94	3092,89	
10	**ТЕРр58-20-1**	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,078	2516,07			октябрь 2012 г. п/п 420_		3,230,01
		ЗП			353,23		27,55	18,22	501,96	
		ЭМ			5,99		0,47	7,72	3,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,93		0,07	18,22	1,28	
		МР			2156,85		168,23	3,33	560,21	
		НР от ФОТ	%	83			22,92		417,69	
		СП от ФОТ	%	65			17,95		327,11	
		Всего по позиции					**237,12**		**1810,60**	
11	**ТСЦ-101-1706**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	-0,0144	11200,01		-161,28	октябрь 2012 г. п/п 420 3,33	-537,06	
12	**ТСЦ-101-2411**	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	7,8	26,49		206,62	октябрь 2012 г. п/п 1180 5,33	1101,28	
13	**ТЕР15-01-050-04**	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,105	2053,38			октябрь 2012 г. п/п 5082_		20,10,01
		ЗП			1528,19	1,15	184,53	18,22	3362,14	
		ЭМ			46,33	1,25	6,08	7,69	46,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,93	1,25	0,12	18,22	2,19	
		МР			478,86		50,28	1,62	81,45	
		НР от ФОТ	%	95		0,9	175,42	0,9	3196,11	
		СП от ФОТ	%	47		0,85	86,79	0,85	1581,24	
		Всего по позиции					**503,1**		**8267,70**	
14	**ТСЦ-101-4169**	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	5,25	37,3		195,83	октябрь 2012 г. п/п 602_5,25	1028,11	
15	**ТЕР11-01-040-01**	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,21	1375,66			октябрь 2012 г. п/п 4401		2,17
		ЗП			87,74	1,15	21,19	18,22	386,08	
		ЭМ			2,62	1,25	0,69	7,68	5,3	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		18,22	0	
		МР			1285,3		269,91	1,92	518,23	
		НР от ФОТ	%	111		0,9	23,52	0,9	428,55	
		СП от ФОТ	%	64		0,85	13,56	0,85	247,09	
		Всего по позиции					**328,87**		**1585,25**	

		ЗП			1525,29		248,93	18,22	4535,5	
16	**СЦП1-01**	Погрузка строительного мусора вручную	1 т	1,3	4,15			октябрь 2012 г.		0,75
		ЗП			4,15		5,4	18,22	98,39	
		ЭМ							0	
		в т.ч. ЗПМ							0	
		МР							0	
		НР от ФОТ	%	100			5,4		98,39	
		СП от ФОТ	%	60			3,24		59,03	
		Всего по позиции					**14,04**		**255,81**	
17	**СЦП2-10**	Перевозка автомобильным транспортом грузов 1-го класса, расстояние перевозки: 10 км	1 т	1,3	14,63			октябрь 2012 г.		
		ЗП							0	
		ЭМ			14,63		19,02	5,48	104,23	
		в т.ч. ЗПМ							0	
		МР							0	
		НР от ФОТ	%	0					0,00	
		СП от ФОТ	%	0					0,00	
		Всего по позиции					**19,02**		**104,23**	
Итого									89000,00	77612,48
Без НДС										
ВСЕГО по смете									89000,00	

Составил: _____

Проверил: _____