Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	Наименование	Примечание
1	Общие данные	на 1-м листе
2	Пояснительная записка	на 2-х листах
1	План сетей	на 1-м листе

Основные показатели проекта

Наименование	м	Прим
Длина сети	1065	

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования на 1 л.	
	Ссылочные документы	
ВСН 60-89	Устройство связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий	
ПУЭ Энергоатомиздат	Правила устройства электроустановок.	
РП 6. 030-1-87	Руководящие технические материалы	

Общие указания

Настоящий раздел рабочей документации на внешнюю телефонную сеть разработан на основании следующих документов:
- утвержденного задания на проектирование;
- исходных данных на проектирование, выданных Заказчиком;
- действующих нормативных документов Минсвязи РФ.

Настоящим проектом предусмотрена телефонизация Перинатальный центр на 150 коек в г.Абакан Республики Хакасия.
Внешняя телефонная сеть выполняется кабелеми марки ТППэп 10х2х0,5 ТС-36, ТППэп 20х2х0,5 ТС-36, ТППэп 100х2х0,5 ТС-36.

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и заключениями, выданными органами государственного надзора (контроля), эксплуатационными и заинтересованными организациями при подготовке исходно-разрешительной документации.

В проекте применена сертифицированная продукция, перечень которой согласован для использования на территории РФ.

Все отступления от проектно-сметной документации, возникшие в процессе выполнения строительно-монтажных и наладочных работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с проектной организацией до их выполнения.
Проектные решения приняты на основе вариантных проработок.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок	Подпись	Дата				
						Внешняя телефонная сеть	Стадия	Лист	Листов
							РД		
ГИП						Общие данные			
Исполнит.									