



**ЭКСПЛИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ**

- 1. Главный корпус перинатального центра.
- 2. Пищеблок
- 3. Хозяйственный корпус
- 4. Теплая стоянка на 10 м. мест
- 5.1. Проходная №1
- 5.2. Проходная №2
- 5.3. Проходная №3

**ОБЪЕМ РАБОТ**

- 1) строительство 2 отв. телефонной канализации - 307,6 м;
- 2) строительство 1 отв. телефонной канализации - 220 м;
- 3) строительство колодцев типа ККС - 14 шт.

- существующее здание
- проектируемое здание
- проектируемая телефонная канализация
- существующая телефонная канализация
- проектируемый колодец ККС
- существующий колодец

Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата				
						Подключение телефонной канализации	Стадия	Лист	Листов
							РД		
						Телефонная канализация			
						План сетей			
						М 1:500			