

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2013г.

"___" _____ 2013г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт козырьков входных групп корпуса №10. ГБУЗ "Сахалинская областная больница"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость строительных работ _____ 180,789 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 21,043 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 71,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	09-03-014-01	Демонтаж каркаса козырька из уголков (1 т конструкций) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0</i> <i>НР. (385,2 руб.): 73% от ФОТ (527,67 руб.)</i> <i>СП. (260,14 руб.): 58%*0,85 от ФОТ (527,67 руб.)</i>	0,0568	12301,89 8921,46	3380,43 368,41	698,75	506,74	192,01 20,93	63,28	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали (100 м2 покрытий кровель) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 НР, (25,82 руб.): 74% от ФОТ (34,89 руб.) СП, (18,14 руб.): 52% от ФОТ (34,89 руб.)</i>	0,0185	1890,06 1885,69	4,37	34,97	34,89	0,08	10,49	0,19
2,1	509-9900	Строительный мусор (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	0,00185							
3	м38-01-003-4	Изготовление сварных металлических конструкций (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 НР, (3055,47 руб.): 56% от ФОТ (5456,2 руб.) СП, (1745,98 руб.): 32% от ФОТ (5456,2 руб.)</i>	0,20392	97910,41 26601,99	4028,76 154,55	19965,89	5424,68	821,55 31,52		
4	ФЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса козырьков (1 т конструкций) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4-15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (2279,75 руб.): 73% от ФОТ (3122,94 руб.) СП (1539,61 руб.): 58%*0,85 от ФОТ (3122,94 руб.)</i>	0,20392	22718,53 14656,69	6036,49 657,87	4632,76	2988,79	1230,96 134,15	63,28	12,9
5	103-1489	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40мм, толщина стенки 40мм (м) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	35,81	439,31		15731,61				
6	09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа (100 м2 покрытия) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (377,18 руб.): 73% от ФОТ (516,68 руб.) СП (254,72 руб.): 58%*0,85 от ФОТ (516,68 руб.)</i>	0,0594	15625,97 8222,34	6059,37 475,86	928,18	488,41	359,93 28,27	35,5	2,11
6,1	101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	0,000059	82819,04		4,89				
6,2	101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм (кг) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	0,13068	245,34		32,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6,3	101-0116	Винты с полукруглой головкой (Т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	0,002	108066,42		216,13				
7	101-4341	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,8 (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	0,06103	81943,47		5001,01				
8	10-01-022-01	Устройство доски толщиной 25мм (100 м2 потолков) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>НР, (878,64 руб.): 95% от ФОТ (924,88 руб.)</i> <i>СП, (338,04 руб.): 43%*0,85 от ФОТ (924,88 руб.)</i>	0,07	49974,19 13126,54	712,78 86,05	3498,19	918,86	49,89 6,02	57,33	4,01
9	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (м3) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	-0,138756	19074,64		-2646,72				
10	102-0051	Доски обрезные шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта (м3) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	0,186	15300,22		2845,84				
11	46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром: 10 мм (100 отверстий) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i> <i>НР, (1194,55 руб.): 89% от ФОТ (1342,19 руб.)</i> <i>СП, (547,61 руб.): 48%*0,85 от ФОТ (1342,19 руб.)</i>	0,23	20570,65 4070,26	6579,41 1765,37	4731,25	936,16	1513,26 406,03	17,3	3,98
12	06-01-015-06	Установка анкеров остающихся в теле бетона (1 т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i> <i>НР, (6,18 руб.): 84% от ФОТ (7,36 руб.)</i> <i>СП, (2,75 руб.): 44%*0,85 от ФОТ (7,36 руб.)</i>	0,0007	84977,51 10270,48	4735,54 240,27	59,48	7,19	3,31 0,17	46,33	0,03
13	111-3138	Анкер химический (компл) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	23	2107,43		48470,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	69-10-01	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2 обработанной поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (29,76 руб.): 70% от ФОТ (42,51 руб.) СП, (17 руб.): 40% от ФОТ (42,51 руб.)</i>	0,0746	764,01 567,11	19,19 2,67	57	42,31	1,43 0,20	2,51	0,19
15	26-02-015-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "Эврика" (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (2268,42 руб.): 80% от ФОТ (2835,53 руб.) СП, (1156,9 руб.): 48%*0,85 от ФОТ (2835,53 руб.)</i>	0,0746	136418,94 38009,81	415,49	10176,85	2835,53	31	159,9	11,93
16	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 НР, (97,02 руб.): 73% от ФОТ (132,9 руб.) СП, (54,22 руб.): 48%*0,85 от ФОТ (132,9 руб.)</i>	0,051	6318,2 2603,97	189,33 2,03	322,23	132,8	9,66 0,10	5,31	0,27
17	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 НР, (29,84 руб.): 73% от ФОТ (40,88 руб.) СП, (16,68 руб.): 48%*0,85 от ФОТ (40,88 руб.)</i>	0,051	7303,35 800,55	62,02 1,02	372,47	40,83	3,16 0,05	3,83	0,2
18	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 НР, (50,08 руб.): 99% от ФОТ (50,59 руб.) СП, (21,93 руб.): 51%*0,85 от ФОТ (50,59 руб.)</i>	0,0746	13938,84 678,18	17,69	1039,84	50,59	1,32		
19	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (м2) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	-9,13104	105,98		-967,71				
20	101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694</i>	9,13104	107,54		982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных герметиком (1 м3 заделки) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 НР, (5345,36 руб.): 89% от ФОТ (6006,02 руб.) СП, (2450,46 руб.): 48%*0,85 от ФОТ (6006,02 руб.)</i>	0,5826	21561,58 10283,15	191,67 25,83	12561,78	5990,97	111,67 15,05	55,16	32,14
22	311-01-105-1	Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.); изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные): погрузка (тонна) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 НР, (1,97 руб.): 89% от ФОТ (2,21 руб.) СП, (1,06 руб.): 48% от ФОТ (2,21 руб.)</i>	0,0586	95,24 29,04	66,19 8,74	5,58	1,7	3,88 0,51	0,148	0,01
23	310-4018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки св. 6,5 до 7,0 км; нормативное время пробега 0,877 час (1 тонна) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=23,044; ЭМ=10,168; ЗПМ=10,168; МАТ=8,694 НР 89% от ФОТ СП 48% от ФОТ</i>	0,0586	88,26	88,26	5,17		5,17		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						128760,29	20400,45	4338,28 643,00		71,55
Накладные расходы						16025,23				
Сметная прибыль						8425,24				
Итого по разделу I :										
Строительные металлические конструкции						32341,98				18,6
Крыши, кровли						24846,27				0,19
Деревянные конструкции						4913,99				4,01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных)						26831,01				36,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						48539,2				0,03
Прочие ремонтно-строительные работы						103,76				0,19
Теплоизоляционные работы						13602,17				11,93
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						2004,31				0,47
Кровли						14,29				
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках						8,61				0,01
Перевозка автотранспортом						5,17				
Итого						153210,76				71,55
В том числе:										
Материалы						104021,56				
Машины и механизмы						4338,28				
ФОТ						21043,45				
Накладные расходы						16025,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					8425,24				
	Итого по разделу 1					153210,76				71,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					128760,29	20400,45	4338,28 643,00		71,55
	Итого по смете:									
	Строительные металлические конструкции					32341,98				18,6
	Крыши, кровли					24846,27				0,19
	Деревянные конструкции					4913,99				4,01
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных					26831,01				36,12
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					48539,2				0,03
	Прочие ремонтно-строительные работы					103,76				0,19
	Теплоизоляционные работы					13602,17				11,93
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					2004,31				0,47
	Кровли					14,29				
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках					8,61				0,01
	Перевозка автотранспортом					5,17				
	Итого					153210,76				71,55
	В том числе:									
	Материалы					104021,56				
	Машины и механизмы					4338,28				
	ФОТ					21043,45				
	Накладные расходы					16025,23				
	Сметная прибыль					8425,24				
	НДС 18%					27577,94				
	ВСЕГО по смете					180788,7				71,55

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

№ п.п	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
<i>Ресурсы подрядчика</i>				
Трудозатраты				
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	0,19
2	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	32,14
3	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	0,2
4	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,01
5	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	18,6
6	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	11,93
7	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,03						
9	1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	3,98						
10	1-4-7	Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	0,27						
11	2	Затраты труда машинистов...	чел.час	5,18						
12	2	- Затраты труда машинистов	чел.час	5,18						
13	2	- Затраты труда машинистов (11.59)	чел.час							
Машины и механизмы										
14	20403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0,03						
15	21140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш.-ч							
16	21141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,05						
17	21244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	0,93						
18	21245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.-ч	0,14						
19	30101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч							
20	30204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0,06						
21	30401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,26						
22	40502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,01						
23	40504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,48						
24	41000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,04						
25	41400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.-ч							
26	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,14						
27	330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	3,77						
28	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,27						
29	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,04						
30	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0,09						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т...	маш.-ч	0,25						
32	310-4018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки св. 6,5 до 7,0 км; нормативное время пробега 0,877 час	1 тонна	0,0586						
Материалы										
33	101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0006409						
34	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000035						
35	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,39602						
36	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0,0055452						
37	101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0,0002913						
38	101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0,0006822						
39	101-1292	Уайт-спирит	т	0,0000714						
40	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001558						
41	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,1194						
42	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0056057						
43	101-1757	Ветошь	кг	0,746						
44	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0021916						
45	101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	0,5796						
46	102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,0003457						
47	102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0,05243						
48	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0007207						
49	113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000102						
50	113-0107	Натрий фтористый технический, марки А, сорт 1	т	0,0002611						
51	113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0001618						
52	113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,000969						
53	113-0520	Краска огнезащитная Эврика	кг	4,103						
54	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0,0007055						
55	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0007						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,1302						
57	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,04078						
58	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0,6059						
59	411-0001	Вода	м3	0,108986						
60	537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0,0058254						
61	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,11881						
63	103-1489	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40мм, толщина стенки 40мм	м	35,81						
64	509-9900	Строительный мусор	т	0,00185						
65	101-0116	Винты с полукруглой головкой	Т	0,002						
66	101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000059						
67	101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	0,13068						
68	101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	9,13104						
69	101-4341	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,8	т	0,06103						
70	102-0051	Доски обрезные шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта	м3	0,186						
71	111-3138	Анкер химический	компл	23						
72	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-9,13104						
73	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-0,138756						

ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА:

Наименование вида работ	Накл., %	План., %
Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г.		
<i>Монтаж металлоконструкций</i>		
Строительные металлические конструкции		
п.1 - 09-03-014-01	73	58
п.4 - 09-03-014-01	73	58
п.5 - 103-1489	73	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.6 - 09-04-002-01								73	58
	п.6.1 - 101-1811								73	58
	п.6.2 - 101-2036								73	58
	п.6.3 - 101-0116								73	58
	п.7 - 101-4341								73	58
	Ремонтно-строительные работы									
	Крыши, кровли									
	п.2 - 58-17-02								74	52
	п.2.1 - 509-9900								74	52
	п.3 - м38-01-003-4								56	32
	Прочие ремонтно-строительные работы									
	п.14 - 69-10-01								70	40
	Общестроительные работы									
	Деревянные конструкции									
	п.8 - 10-01-022-01								95	43
	п.9 - 203-0371								95	43
	п.10 - 102-0051								95	43
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									
	п.12 - 06-01-015-06								84	44
	п.13 - 111-3138								84	44
	Теплоизоляционные работы									
	п.15 - 26-02-015-01								80	48
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									
	п.16 - 13-03-002-04								73	48
	п.17 - 13-03-004-26								73	48
	п.18 - 11-01-050-01								99	51
	Отделочные работы									
	Кровли									
	п.19 - 113-0324								99	51
	п.20 - 101-4134								99	51
	Полы									
	Реконструкция									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
	п.11 - 46-03-001-01								89	48
	п.21 - 46-03-017-01								89	48
	Перевозка									
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									
	п.22 - 311-01-105-1								89	48
	Перевозка автотранспортом									
	п.23 - 310-4018								89	48