



Примечания.

1. По коридорам кабели прокладывать открыто за подвесным потолком с креплением их к металлконструкциям системы подвесного потолка.
2. Внутри помещений проектируемые кабели прокладывать в пластиковых кабельных коробах сечением 200х60мм.
3. Количество кабелей, прокладываемых в одном коробе должно быть не более 10 шт.
4. При количестве кабелей более 10 необходимо прокладывать еще один короб 200х60.
5. При параллельной прокладке короба устанавливаются вплотную друг к другу.
6. Короба прокладываются по стенам открыто на высоте от 2,5 до 3м от уровня пола.

Лин. ? по л. Подр. и отд. Взам. инв. ? су. д. Подр. и отд.

163-26-00-ЭМ2				
Заводоуправление. СКС. Электрическая сеть питания устройств хранения и переработки информации				
Изм.	Кодуч.	Лист	Нарок.	Подпись
Разработал	Марушич			
Проверил				
Т. контроль				
Н.к. отдела				
Н. контроль				
Утвердил				
Распределительная сеть				Стация
План 1 этажа. М1:100.				Лист
ОАО "Хxxxxx"				Листов
				Р 2 5