Таблица. Расчетные значения стрел провеса и монтажных натяжений. Перечень вариантов профилей подвеса ВОК района узла распределения №2 (начало)

№ п/п	Приведенный пролет	Вариант профиля подвеса ВОК	Длина пролета	Пролет граничных домов, м	Стрела провеса, м			
					−26°	0°	+5°	+32°
1	Ул. Советская, д. 32А – Ул. Калинина, д. 2А	Вариант 1	10	F1			37,2	32,6
				Стрела провеса, м.	0,09	0,097	0,105	0,12
				F2	50,3	47,6	45,1	42,9
				Стрела провеса, м.	0,127	0,135	0,142	0,15
				F3	140,4	–	–	–
				Стрела провеса, м.	0,315	–	–	–
2	Ул. Советская, д. 39 – Ул. Калинина, д. 2А	Вариант 1	70	F1	202,5	187,1	173,8	152,3
				Стрела провеса, м.	0,42	0,455	0,49	0,56
				F2	234,7	221,9	210,3	200,0
				Стрела провеса, м.	0,595	0,63	0,665	0,7
				F3	655	–	–	–
				Стрела провеса, м.	1,47	–	–	–
3	Ул. Советская, д. 39 – Ул. Строителей, д. 6	Вариант 1	50	F1	144,6	133,7	124,1	108,8
				Стрела провеса, м.	0,3	0,325	0,35	0,4
				F2	167,7	158,5	150,2	142,9
				Стрела провеса, м.	0,425	0,45	0,475	0,5
				F3	467,9	–	–	–
				Стрела провеса, м.	1,05	–	–	–
4	Ул. Ленина, д. 60 – Ул. Ленина, д. 58	Вариант 1	40	F1	115,7	106,9	99,3	87,0
				Стрела провеса, м.	0,24	0,26	0,28	0,32
				F2	134,1	126,8	120,2	114,3
				Стрела провеса, м.	0,34	0,36	0,38	0,4
				F3	302,9	–	–	–
				Стрела провеса, м.	0,84	–	–	–

Примечания:

F1 – монтажное натяжение кабеля без учета ветровых и ледяных нагрузок, кгс
F2 – монтажное натяжение кабеля с учетом ветровых нагрузок, кгс
F3 – монтажное натяжение кабеля с учетом ветровых и ледяных нагрузок, кгс

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
Н. контр.					
ГИП					

Стадия	Лист	Листов
П		1

Расчетные значения стрел провеса и монтажных натяжений