Спецификация оборудования и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг.	Приме-чание
	Оборудование для отопления				
		Радиатор Kermi со встроенным термоклапаном	шт.		Kermi
1	FTV 22 300x400x100		1		
2	FTV 22 300x600x100		4		
3	FTV 22 300x900x100		3		
4	FTV 22 300x1100x100		5		
5	FTV 22 300x1600x100		2		
		Труба металлопластиковая	п.м.		
6	Труба "Copipe" - 16x2.0 мм		70,0		
7	Труба "Copipe" - 26x3.0 мм		25,0		
		Теплоизоляция трубопроводов	п.м.		
8	K-flex ST 18x13		75,0		
9	K-flex ST 25x13		25,0		
		Оборудование встроенного шкафа :	шт.		
10	Гребенка 1" Multidis SH на 10 контуров		1		
11	Гребенка 1" Multidis SH на 6 контуров		1		
12	Присоединительный набор Cofit S		20		
13	Прессовое соединение с наружной резьбой 26x3.0xR3/4		20		
14	Кран шаровой "Optibal" Ду20		8		
15	Кран шаровой "Optibal" Ду15		32		
16	Монтажный шкаф 760x900x115		1		
17	Монтажный шкаф 760x700x115		3		
18	Сливной колпачек		1		
19	Присоединительный узел "Multiflex V"		30		
20	Автоматический воздухоотводчик 1/2"		15		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кривенко			
Специал.		Липко			

Заказчик: Кулешов Дмитрий Валерьевич — 23/12-13К.ИОС.4

Гостевой дом по адресу : Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Магистральная, д.5,7.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Спецификация материалов и оборудования

ООО" МосСтройПроект"