


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Зал оператора	55,0	-
2	Коридор	3,4	-
3	Кабинет	8,6	-
4	Санузел	4,0	-
5	Душ	1,7	-
6	Коридор	7,5	-
7	Склад	17,4	В-3
8	Гардероб	4,7	-

Условные обозначения, не установленные
государственными стандартами:



с надписью "ВЫХОД" и направлением движения



светильник эвакуационного освещения с БАГ



світильник аварійного освітлення с БАП

1. Стропильная часть показана условно
2. Проходы кабелей сквозь стены помещений выполнить в отрезках стальных труб с уплотнением составом УСП-65
3. Кабели рабочего и аварийного освещения проложить на разных отметках
4. Групповые кабели освещения проложить за подвесным потолком на лотке 100х50 и трубах ПВХ Ф25мм
5. "А" - аварийное освещение безопасности с блоком аккумуляторного питания (БАП)
6. "Э" - эвакуационное освещение безопасности с БАП
7. Опуски кабелей к выключателям выполнить в коробах ПВХ
8. После окончания монтажа сетей электроосвещения нанести соответствующие надписи несмываемой краской на светильники аварийного освещения

Ведомость узлов установки электрического
оборудования на плане расположения

Инв.Подл.		Подпись и дата		Взам.	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.	
	5.407-142	Установка распределительных щитов			
		и распределительных шкафов			
	5.407-83	Установка выключателей			
	5.407-91	Установка светильника с лампами			
		накаливания			
	5.407-90	Установка светильника с			
		люминисцентными лампами			

[illegible]