Ведомость железобетонных опор ВЛИ-0,4кВ

N опоры	Наименование	Марка	Марка стойки	Количество опор	Количество стоек
	ВЛИ-0,4кВ				
2,4-6,8-14, 38-48,50-52, 54-59,61-64, 66,67,72-75, 77,79,80,82-85, 87-91,93,94, 100-105,110,111, 117-123,125-130, 132-137	Промежуточная опора	П11	СВ95-3с	83	83
1,15,27,49,60,69, 78,95,98,106,107, 124,131,138	Анкерная опора	А11	СВ95-3с	14	28
3,65,68,70,71, 76,81,86,92,99, 108,109,112,113, 115,116	Угловая анкерная опора	УА11	СВ95-3с	16	48
53	Угловая ответвительная анкерная опора	УОА11	СВ95-3с	1	3
	ВЛЗ-10кВ				
17,18,19,28,30,31, 33,34,36,96	Промежуточная опора	П10-1	СВ105-5	10	10
16	Угловая промежуточная опора	УП10-1	СВ105-5	1	2
7,20,37	Угловая анкерная опора	УА10-1	СВ105-5	3	9
29,32,35	Ответвительная анкерная опора	ОА10-1	СВ105-5	3	6
26,97	Анкерная опора	А10-1	СВ105-5	2	4
	Укос		СВ105-5		3
		Всего:		133	196

Ведомость объемов работ

Наименование	Ед.изм.	Кол.
Строительная длина ВЛЗ-10кВ/Совместная подвеска ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ	км	0,543/0,320
Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ одноцепный/двухцепный участок	км	3,708/0,112
Монтаж провода СИП3(1х50) с k=1,045	км	2730
Монтаж провода СИП2А(3х70+70) с k=1,045	км	4,500
Демонтаж существующих опор ВЛ-10кВ		
Одностоечная опора	шт	5
Одностоечная опора с одним укосом	шт	1
Демонтаж голого стале-алюминиевого проводо ВЛ-10кВ(АС-50)	км	1,186
Пересечения с инженерными сооружениями		
Автодорога(ВЛЗ-10кВ-77м, ВЛИ-0,4кВ-305м)	шт	11
ВЛ-10кВ	шт	3
Установка разъединителя РЛНД.1-10/400-У1 с ПРН3-10У1	шт	4
Заземление разъединителя РЛНД.1-10/400-У1 с ПРН3-10У1	шт	4
Установка КТПК-10/0,4-160 кВА	шт	4
Монтаж контура заземления КТП-10/0,4-160 кВА	шт	4
Устройство повторного заземления нулевого провода совмещенного с грозозащитой	шт	42
Заземление опор ВЛЗ-10кВ	шт	19

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок	Подпись	Дата

1227-12-ЭС.РД.2

Лист 2

Исполнитель	
Проверил	
Н.Контр.	

1227-12-ЭС.РД.1

Ульяновская область, Ульяновский район
с. Новая Беденьга

«Реконструкция ВЛ-10 кВ N25 ПС «Ишеевка» с монтажом ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ в с.Новая Беденьга Ульяновского района»

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

План трассы
М 1:1000

г.Ульяновск