Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Организация рельефа	
3	План земляных масс	
4	Конструкции дорожных одежд	

Примечания:

1. Система высот – Балтийская, система координат – 1963 г. Топографическая съемка выполнена масштаба 1:500.
2. Сторительная геодезическая сетка разбита с шагом 50х50 м, и привязана к точкам съемочного обоснования. Схему привязки строительной геодезической сетки к точкам съемочного обоснования смотри на данном листе .
3. Нивелировочная сетка плана земляных масс с шагом 10х10 м, разбита от углов участка проектирования.
4. Работы по устройству земляного полотна и дорожных одежд вести в строгом соответствии СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
5. Отсыпку планировочной насыпи площадки производить послойно, с толщиной слоя не более 0,25 м. Грунт уплотнять до требуемой плотности, с коэффициентом уплотнения равным 0,98 от максимальной плотности определяемой по ГОСТ 22733-2002. Влажность грунта при уплотнении принять по табл. 6 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты". Качество уплотнения проверять путем отбора проб из расчета одной пробы на 300 м 3/ уплотненного грунта. Работы по планировке, и контроль качества уплотнения грунта вести с учетом указаний СНиП 3.02.01-87.
6. Грунтовое основание дорожной одежды дорог, площадок и тротуаров уплотнять до требуемой плотности, с коэффициентом уплотнения равным 0,95 от максимальной плотности определяемой по ГОСТ 22733-2002 "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности". Грунт при уплотнении должен иметь оптимальную влажность – влажность определенную при максимальной плотности по ГОСТ 22733-2002. Контроль качества уплотнения грунта вести с учетом указаний СНиП 3.06.03-85.
7. Работы по устройству щебеночного основания методом заклинки, в конструкции дорожных одежд, производить в два этапа: распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание); распределение и уплотнение расклинивающего щебня.
8. При устройстве тротуаров, в местах их пересечения с въездами на участки и площадками, превышение бортового камня БР 100.30.15. над поверхностью проезжей части выполнить равным 4 см. Переход от нормального превышения камня и покрытия тротуара (15 см), над проезжей частью, к пониженному следует выполнять: по бортовому камню – на расстоянии 1 м; по покрытию тротуара – на расстоянии 1,5 м.
9. Работы по озеленению территории выполнять после планировочных работ, строительства дорожных одежд и установки бортовых камней.
10. Заказчик при закупке оборудования, строительных конструкций, и материалов обязан требовать от поставщиков копии действующих сертификатов (разрешительных документов), заверенные подписью и печатью изготовителя (поставщика) или нотариуса.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 42.13330.2011	Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений	
ГОСТ 21.101-97	Основыне требования к проектной и рабочей докуметации	
ГОСТ 21.508-93	Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов	
ГОСТ 21.204-93	Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта	
СНиП 35-01-2001	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	
СНиП 2.06.15-85	Инженерная защита территории от затопления и подтопления	
СНиП 2.05.02-87*	«Автомобильные дороги»	
СанПиН 42-128-4690-88	Санитарные правила содержания территорий населенных мест	
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов	
№ 123-ФЗ	Федеральный закон Российской Федерации N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	от 22 июля 2008 года.
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ГОСТ 9128-09	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия	с попр.1999,с изм. 1 2000, 2 2002
ГОСТ 8267-93 (2003)	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия	
ГОСТ 8736-93 (2001)	Песок для строительных работ. Технические условия	
ГОСТ 26633-91 (2003)	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия	
ГОСТ 6665-91 (2002)	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия	
Постановление N87	"Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"	

Согласно ст.762 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящая документация может использоваться только на цели, предусмотренные договором на ее выполнение. Передача документации третьим лицам или разглашение содержащихся в ней данных возможно с согласия автора.

Изменения проектных решений в процессе строительства без предварительного согласования с главным архитектором проекта не допускается.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами условий и мероприятий.

Главный архитектор проекта_____(К.И. Терентьев)

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГАП					
Рук.группы					
Разработ.					
Нормоконт.					

01/14-АР

Стадия	Лист	Листов
Р	01	04

Общие данные

Формат А3