Ведомость основного комплекта чертежей марки "АС"

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План 1-го этажа.	
3	План 2-го этажа.	
4	План чердака. План кровли.	
5	Фасад А – В . Фасад В – А.	
6	Фасад 5 –1 .	
7	Фасад 1 –5 .	
8	Разрез 1 – 1. Узел 1.	
9	Разрез 2 – 2. Узел 2.	
10	Кладочный план 1-го этажа.. Ведомость перемычек.	
11	Кладочный план 2-го этажа.. Спецификация к кладочным планам. Спецификация элементов перемычек.	
12	Схема свайного поля.	
13	Установка сваи Св.1 в ростверк. Каркас К1. Спецификация.	
14	Схема ростверка. Армирование ростверка.	
15	Каркасы ростверка. Установка каркасов в ростверк. Каркасы К2, К3. Спецификация.	
16	Каркасы ростверка. Каркасы К4, К5, К6, К7. Спецификация на каркасы ростверка.	
17	План перекрытий 1-го этажа.	
18	План перекрытий 2-го этажа.	
19	Схема стропильных конструкций. Спецификация к схеме стропильных конструкций.	
20	Схемы заполнения оконных проемов.	
21	Спецификации элементов заполнения проемов	
22	Экспликация полов	

Основные строительные показатели

Наименование	Единица изм.	Показатели	Примечание
Площадь застройки	м2	142,13	
Строительный объем	м3	562,56	
Площадь дома, в том числе:			
-площадь жилых помещений:	м2	101,79	
-площадь подсобных помещений:	м2	38,79	
-площадь дополнительных помещений:	м2	41,04	
Общая площадь дома	м2	181,62	

Общие указания

1 ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1 Исходными материалами для проектирования индивидуального жилого дома в коттеджном поселке послужили:

-задание заказчика.

1.2 Класс сооружения II

1.3 Здание отапливаемое. Расчетная температура : спальни - +20 ° С , кухни и санузлы - +18 ° С, ванная - +22 °, котельная +15° С , помещение гаража неотапливаемое.

1.4 Относительная влажность воздуха помещений дома - 55 % , кухонь - 60 %, ванной - 65 %.

1.5 За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.

2 РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1 Климатический подрайон строительства принят 1В (согласно СНиП 23-01-99).

2.2 Расчетная зимняя температура наружного воздуха (согласно СНиП 23-01-99) -35 С°.

2.3 Глубина промерзания грунта 2,0м от естественной поверхности земли (согласно СНиП 2.02.01-83*).

2.4 Зона влажности 2 (согласно СНиП 23-01-99).

2.5 Для V района РФ по весу снегового покрова. Расчетная нагрузка от снега 320 кг/м2 (согласно СНиП 2.01.07-85).

2.6 Для II района РФ по скоростному напору ветра нормативная нагрузка от ветра 30 кг /м2 (согласно СНиП 2.01.07-85).

Ведомость спецификаций

N листа	Наименование	Примечание
10	Ведомость перемычек.	
11	Спецификация к кладочным планам. Спецификация элементов перемычек.	
19	Спецификация к схеме стропильных конструкций	
21	Спецификация элементов заполнения оконных проемов	
21	Спецификация элементов заполнения дверных проемов	
22	Экспликация полов	

1. Площади помещений дома уточнить после окончания строительства.

Рабочие чертежи данного основного комплекта разработаны в соответствии с действующими нормами , правилами и стандартами.

Главный инженер проекта

ИЗМ.	КОЛ. УЧ	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	03-07-2014 - АС			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
							РД	1	22
Архитект.					07.14.	Общие данные			
							2014г.		

Согласовано

ОВ | ВК | ЭО | АС

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А3