

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения г. Пскова.

Контракт 1. Строительство водозабора подземных вод

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на строительство павильона над скважинами

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 325,769 тыс. руб.

строительных работ _____ 268,789 тыс. руб.

монтажных работ _____ 7,286 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,226 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 236,73 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв 2014

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуд.- дования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,2	65118,2	2915,83	1999,26	295,58		13024	583	400	59	337,48	67,5	
2	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция обмазочная тех.приямка битумная в 2 слоя по бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,06	1176,02	201,61	75,93			71	12	5		21,2	1,27	
3	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	21,76 3,4+3,4+7,68+7,68-0,4	890,84	44,87	34,56	5,4		19385	976	752	118	5,4	117,5	
4	ФССЦ-404-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	-3,093	1752,6					-5421						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦ-104-1883 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБС 30 о-п-о, 600x300x190 мм	м3	21,76	744,75					16206						
6	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018	268,7	56,55	9,43	0,1		5	1			5,31	0,1	
7	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 0,018*2	239,11	26,12	12,21	0,1		9	1			2,88	0,1	
8	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,02	1068,37	153,91	784,51	122,58		21	3	16	2	17,61	0,35	
9	ФССЦ-403-0486 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перемычки железобетонные	м3	0,082	2399,94					197						
10	ФЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,02	7684,92	1923,59	2448,52	352,49		154	38	49	7	207,06	4,14	
11	ФССЦ-403-0886 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плиты покрытий железобетонные	м3	0,81	1498,3					1214						
12	ФЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,004	163078	9115,85	8051,09	958,87		652	36	32	4	1016,26	4,07	
13	ФССЦ-204-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0,0142	7418,82					105						
14	ФССЦ-204-0029 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,0026	8830					23						
15	ФССЦ-204-0033 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм	т	0,0026	3720,41					10						
16	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: конструкции двери металлической	1 т конструкций	0,09	931,53	763,35	131,61	6,62		84	69	12	1	89,49	8,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФЕРм38-01-006-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	1 т конструкций	0,055	13165,08	1513,4	3893,15	139,53		724	83	214	8	161	8,86	
18	ФЕРм38-01-006-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	1 т конструкций	0,035	13165,08	1513,4	3893,15	139,53		461	53	136	5	161	5,64	
19	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка щетками металлической поверхности	1 м2 очищаемой поверхности	4,2	7,68	7,68				32	32			0,9	3,78	
20	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Обеспыливание металлической поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	4,2	1,12	0,85	0,27			5	4	1		0,1	0,42	
21	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042	268,7	56,55	9,43	0,1		11	2			5,31	0,22	
22	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042	322,24	34,74	6,22	0,1		14	1			3,83	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФЕР11-01-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Уплотнение грунта пола павильона: гравием	100 м2 площади уплотнения	0,046	625,15	64,53	81,7	9,24		29	3	4		7,7	0,35	
24	ФЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,46	650,45	30,67	0,24			299	14			3,66	1,68	
25	ФССЦ-401-0005 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-0,4692	600					-282						
26	ФССЦ-401-0005 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,47	600					282						
27	ФЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,118	2300,67	200,19	38,22	2,03		271	24	5		24,09	2,84	
28	ФЕР12-01-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,0662	4919,01	413,94	156,7	14,99		326	27	10	1	47,91	3,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР26-02-020-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0118	1454,3	83,94	3,76	0,12		17	1			9,84	0,12	
30	ФЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную под отмостку	100 м3 грунта	0,024	1201,2	1201,2				29	29			154	3,7	
31	ФЕР27-04-003-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2 основания или покрытия	0,012	3120,28	386,99	2707,67	329,17		37	5	32	4	46,18	0,55	
32	ФЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,012	58585,02	1404	1590,53	243		703	17	19	3	180	2,16	
33	ФССЦ-401-0061 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,224	520					-636						
34	ФССЦ-401-0061 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,224	520					-636						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
35	ФССЦ-401-0065 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	1,224	600					734							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										48159	2014	1687	212		236,73		
Накладные расходы										2482							
В том числе, справочно:																	
66% ФОТ (от 149) (Поз. 17-18)										98							
80% ФОТ (от 29) (Поз. 30)										23							
90% ФОТ (от 111) (Поз. 6-7, 19-22, 16)										100							
100% ФОТ (от 1) (Поз. 29)										1							
105% ФОТ (от 702) (Поз. 1, 12-15, 32-35)										737							
118% ФОТ (от 24) (Поз. 27)										28							
120% ФОТ (от 28) (Поз. 28)										34							
122% ФОТ (от 1106) (Поз. 2-5)										1349							
123% ФОТ (от 17) (Поз. 23-26)										21							
142% ФОТ (от 9) (Поз. 31)										13							
155% ФОТ (от 50) (Поз. 8, 10)										78							
Сметная прибыль										1646							
В том числе, справочно:																	
45% ФОТ (от 29) (Поз. 30)										13							
63% ФОТ (от 24) (Поз. 27)										15							
65% ФОТ (от 879) (Поз. 1, 12-15, 32-35, 28, 17-18)										571							
70% ФОТ (от 42) (Поз. 6-7, 19-22, 29)										30							
75% ФОТ (от 17) (Поз. 23-26)										13							
80% ФОТ (от 1106) (Поз. 2-5)										885							
85% ФОТ (от 70) (Поз. 16)										60							
95% ФОТ (от 9) (Поз. 31)										9							
100% ФОТ (от 50) (Поз. 8, 10)										50							
Итого по разделу 1										276075					236,73		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										48159	2014	1687	212		236,73		
Накладные расходы										2482							
В том числе, справочно:																	
66% ФОТ (от 149) (Поз. 17-18)										98							
80% ФОТ (от 29) (Поз. 30)										23							
90% ФОТ (от 111) (Поз. 6-7, 19-22, 16)										100							
100% ФОТ (от 1) (Поз. 29)										1							
105% ФОТ (от 702) (Поз. 1, 12-15, 32-35)										737							
118% ФОТ (от 24) (Поз. 27)										28							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	120% ФОТ (от 28) (Поз. 28)									34						
	122% ФОТ (от 1106) (Поз. 2-5)									1349						
	123% ФОТ (от 17) (Поз. 23-26)									21						
	142% ФОТ (от 9) (Поз. 31)									13						
	155% ФОТ (от 50) (Поз. 8, 10)									78						
	Сметная прибыль									1646						
	В том числе, справочно:															
	45% ФОТ (от 29) (Поз. 30)									13						
	63% ФОТ (от 24) (Поз. 27)									15						
	65% ФОТ (от 879) (Поз. 1, 12-15, 32-35, 28, 17-18)									571						
	70% ФОТ (от 42) (Поз. 6-7, 19-22, 29)									30						
	75% ФОТ (от 17) (Поз. 23-26)									13						
	80% ФОТ (от 1106) (Поз. 2-5)									885						
	85% ФОТ (от 70) (Поз. 16)									60						
	95% ФОТ (от 9) (Поз. 31)									9						
	100% ФОТ (от 50) (Поз. 8, 10)									50						
	ВСЕГО по смете									325769					236,73	
	Итого по Строительным работам															
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									15172					73,73	
	Конструкции из кирпича и блоков									32475					118,77	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									142					4,78	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									303					4,49	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1411						
	Строительные металлические конструкции									207					8,05	
	Полы									362					2,03	
	Деревянные конструкции									314					2,84	
	Кровли									378					3,17	
	Теплоизоляционные работы									19					0,12	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом									65					3,7	
	Автомобильные дороги									59					0,55	
	Итого									50907					222,23	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2014 по письму 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 (Псковская область) СМР=5,28"									268789					222,23	
	Итого по Монтажным работам															
	Изготовление в построечных условиях металлических и трубопроводных заготовок									1380					14,5	
	Итого									1380					14,5	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2014 по письму 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 (Псковская область) СМР=5,28"									7286					14,5	
	Итого									276075					236,73	
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы									44458						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы									1687						
	ФОТ									2226						
	Накладные расходы									2482						
	Сметная прибыль									1646						
	НДС 18%									49694						
	ВСЕГО по смете									325769					236,73	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)