

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

Устройство пешеходной дорожки по ул. Комсомола в г. Всеволожске Ленинградской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

на строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3304,079 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 285,059 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2001,29 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Раздел 1. Подготовительные работы и демонтаж																
1	ТЕРр68-33-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-3-1 Благоустройство (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=2,29; ЗПМ=8,57 НР (1286 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (698 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 дерево	1	1511,77	1454,84	56,93			1512	1455	57		9,87	9,87	
2	ТЕРр68-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-1-1 Благоустройство(08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=2,29; ЗПМ=8,57 НР (4115 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (2234 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 пень	10	484,14	465,52	8,24			4841	4655	82		3,7	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР47-01-004-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-004-03 Озеленение (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,16; ЗПМ=8,57; МАТ=4,81 НР (142 руб.): 115%*0,85 от ФОТ СП (104 руб.): 90%*0,8 от ФОТ	10 ям	0,2	1215,28	674,29	127,14	48,25		243	135	25	10	5,32	1,06	
4	ТЕР47-01-009-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-009-01 Озеленение (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,57; МАТ=2,63 НР (148 руб.): 115%*0,85 от ФОТ СП (109 руб.): 90%*0,8 от ФОТ	10 деревьев или кустарников	0,2	1154,26	698,71	215,62	56,48		231	140	43	11	4,47	0,89	
5	ТЕРр68-14-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 Благоустройство (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,83; ЗПМ=8,57 НР (8191 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (4448 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м	0,947	11611,5	8530,07	3081,43	1254,44		10996	8078	2918	1188	63,156	59,81	
6	ТЕР27-09-001-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-001-08 Обустройство дорог (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,28; ЗПМ=8,57; МАТ=3,17 НР (3552 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (2237 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	100 м	0,637	5039,87	4619,41	420,46			3210	2943	267		33,922	21,61	
7	ТЕР27-09-009-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг(прим.) (Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-009-01 Обустройство дорог (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,79; ЗПМ=8,57; МАТ=3,62 НР (1954 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (1230 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	1 т стоек	0,03	76115,92	47009,17	29106,75	6953,32		2283	1410	873	209	488,844	14,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕРр68-12-18 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-18 Благоустройство (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,16; ЗПМ=8,57; МАТ=2,73 НР (10682 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (5800 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м2 площади разборки	0,29	50676,61	37497,95	11982,59	4172,39		14696	10874	3475	1210	285,42	82,77		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										38012	29690	7740	2628		227,68		
Накладные расходы										30070							
В том числе, справочно:																	
104%*0,85 ФОТ (от 27460) (Поз. 1-2, 5, 8)										24275							
115%*0,85 ФОТ (от 296) (Поз. 3-4)										289							
142%*0,85 ФОТ (от 4562) (Поз. 6-7)										5506							
Сметная прибыль										16861							
В том числе, справочно:																	
60%*0,8 ФОТ (от 27460) (Поз. 1-2, 5, 8)										13181							
90%*0,8 ФОТ (от 296) (Поз. 3-4)										213							
95%*0,8 ФОТ (от 4562) (Поз. 6-7)										3467							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы и демонтаж :																	
Благоустройство (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 1-2, 5, 8										32045	25062	6532	2398		189,45		
Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 27 460)										24275							
Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 27 460)										13181							
Итого с накладными и см. прибылью										69501					189,45		
Озеленение. Защитные лесонасаждения:																	
Итого Поз. 3-4										474	275	68	21		1,95		
Накладные расходы 115%*0,85 ФОТ (от 296)										289							
Сметная прибыль 90%*0,8 ФОТ (от 296)										213							
Итого с накладными и см. прибылью										976					1,95		
Автомобильные дороги:																	
Итого Поз. 6-7										5493	4353	1140	209		36,28		
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 4 562)										5506							
Сметная прибыль 95%*0,8 ФОТ (от 4 562)										3467							
Итого с накладными и см. прибылью										14466					36,28		
Итого										84943					227,68		
В том числе:																	
Материалы										582							
Машины и механизмы										7740							
ФОТ										32318							
Накладные расходы										30070							
Сметная прибыль										16861							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы и демонтаж										84943						227,68	
Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР01-01-036-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-110-01 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерными, методом гидромеханизации и пр.) (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=9,11; ЗПМ=8,57 НР (43 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	1000 м2 спланированн ой поверхности за 1 проход бульдозера	0,905	215,82		215,82	58,45		195		195	53			
10	ТЕР47-01-046-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 Озеленение (08.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57; МАТ=4,56 НР (17662 руб.): 115%*0,85 от ФОТ СП (13010 руб.): 90%*0,8 от ФОТ	100 м2	3,5	8945,09	5162,57				31308	18069			40	140	
11	ТЕР47-01-046-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47- 01-046-01 по 47-01-046-04 (один слой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 Озеленение (08.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57; МАТ=4,56 НР (2415 руб.): 115%*0,85 от ФОТ СП (1779 руб.): 90%*0,8 от ФОТ	100 м2	3,5	1966,84	706				6884	2471			5,47	19,15	
12	ТЕР27-02-010-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосбросные устройства (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,72; ЗПМ=8,57; МАТ=4,85 НР (160193 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (100867 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	100 м бортового камня	12,52 7,18+5,34	30908,85	10451,63	606,75	149,03		386979	130854	7597	1866	76,08	952,52	
13	ТЕР27-07-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 Дорожки и тротуары (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,07; ЗПМ=8,57; МАТ=5,63 НР (45585 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (28703 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	9,05	23023,04	3604,8	1610,89	568,36		208359	32623	14579	5144	26,24	237,47	
14	ТЕР27-06-019-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа ВХ 44 440,73 = 45 107,66 - 3,19 x 209,07 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-019-02 Дорожки и тротуары (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=10,2; ЗПМ=8,57; МАТ=15,11 НР (8337 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (5249 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,905 (141+324+216+224)/1000	664714,85	7000,75	2995,84	630,58		601567	6336	2711	571	50,96	46,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР27-06-019-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-02 (Толщина 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-019-02 Дорожки и тротуары (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=10,2; ЗПМ=8,57; МАТ=15,11 НР (408 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (257 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,905 (141+324+216+224)/1000	217697,63	373,65	14,08			197016	338	13		2,72	2,46	
16	ТЕР27-09-009-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг(прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-009-01 Обустройство дорог (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,79; ЗПМ=8,57; МАТ=3,62 НР (4187 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (2636 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	1 т стоек	0,054	141842,22	55963,3	34650,89	8277,76		7659	3022	1871	447	407,37		22
17	ТЕР27-09-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-012-01 Обустройство дорог (08.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57; МАТ=2,72 НР (461 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (290 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	100 знаков	0,04	10569,62	9561,81				423	382			69	2,76	
18	ТЕР27-07-005-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-005-03 Дорожки и тротуары (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,63; ЗПМ=8,57; МАТ=6,11 НР (3635 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (2289 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	10 м2	1,6	2000,89	1871,86	105,02	10,54		3201	2995	168	17	11,8	18,88	
19	ТЕР27-09-001-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических пешеходных ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-001-08 Обустройство дорог (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,28; ЗПМ=8,57; МАТ=3,17 НР (4938 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (3109 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	100 м	0,62	10512,34	6599,16	600,66			6518	4091	372		48,46	30,05	
20	ТЕР27-09-001-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических пешеходных ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-001-08 Обустройство дорог (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,28; ЗПМ=8,57; МАТ=3,17 НР (33214 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (20914 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	100 м	4,17 4,79-0,62	10512,34	6599,16	600,66			43836	27518	2505		48,46	202,08	
21	ТЕР27-09-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-008-01 Обустройство дорог (08.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,79; ЗПМ=8,57; МАТ=3,62 НР (7864 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (4951 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	100 знаков	0,12 4/100+8/100	74402,11	50552,89	17708,54	3743,63		8928	6066	2125	449	364,8	43,78	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22	ТЕР27-09-020-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-9-20-1 Обустройство дорог ОЗП=8,57; ЭМ=5,79; ЗПМ=8,57; МАТ=3,62 НР (11381 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (7166 руб.): 95%*0,8 от ФОТ	1 м2 горизонтально й проекции ИДН	6 (0,5*6)*2	9671,29	1467,78	741,53	103,7		58028	8807	4449	622	9,39	56,34		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1560901	243572	36585	9169		1773,61		
Накладные расходы										300324							
В том числе, справочно:																	
95%*0,85 ФОТ (от 53) (Поз. 9)										43							
115%*0,85 ФОТ (от 20540) (Поз. 10-11)										20078							
142%*0,85 ФОТ (от 232148) (Поз. 12-22)										280203							
Сметная прибыль										191242							
В том числе, справочно:																	
50%*0,8 ФОТ (от 53) (Поз. 9)										21							
90%*0,8 ФОТ (от 20540) (Поз. 10-11)										14789							
95%*0,8 ФОТ (от 232148) (Поз. 12-22)										176432							
Итого по разделу 2 Устройство пешеходной дорожки :																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										259							
Озеленение. Защитные лесонасаждения										73059						159,15	
Автомобильные дороги										1979149						1614,46	
Итого										2052467						1773,61	
В том числе:																	
Материалы										1280744							
Машины и механизмы										36585							
ФОТ										252741							
Накладные расходы										300324							
Сметная прибыль										191242							
Итого по разделу 2 Устройство пешеходной дорожки										2052467						1773,61	
Раздел 3. Материалы																	
23	ТСЦ-403-0122 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-0121 (08.2014) МАТ=3,07	м2	16,32	731,3					11935							
24	ТСЦ-403-8021 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8021 (08.2014) МАТ=3,07	шт.	534	172,63					92184							
25	ТСЦ-403-8023 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8023 (08.2014) МАТ=3,07	шт.	718	61,19					43934							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТСЦ-401-0106 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон дорожный, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0106 (08.2014) МАТ=5,02	м3	7 1+6	3414,5					23902						
27	ТСЦ-101-3729 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером: 11-20 мм, сталь марки СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3729 (08.2014) МАТ=5,03	т	2,88 0,018*160	29515,69					85005						
28	ТСЦ-103-8002 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-103-8002 (08.2014) МАТ=4,93	т	7,072 0,0442*160	39818,77					281598						
29	ТСЦ-414-0101 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-414-0101 (08.2014) МАТ=4,56	шт.	10	492,3					4923						
30	http://inteh.biz/products/236/1871/	Дорожный знак	шт	20 16+4	2288,14					45763						
31	http://inteh.biz/products/236/1871/	Крепления дорожных знаков (хомуты)	компл	24 12*2	29,66					712						
32	http://inteh.biz/products/236/1871/	Стойка D=57 мм, L=4 м, оцинкованная	компл	12 8+4	1483,05					17797						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										607753						
Итого по разделу 3 Материалы :																
Автомобильные дороги										607753						
Итого										607753						
В том числе:																
Материалы										607753						
Итого по разделу 3 Материалы										607753						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2206666	273262	44325	11797		2001,29	
Накладные расходы										330394						
В том числе, справочно:																
95%*0,85 ФОТ (от 53) (Поз. 9)										43						
104%*0,85 ФОТ (от 27460) (Поз. 1-2, 5, 8)										24275						
115%*0,85 ФОТ (от 20836) (Поз. 3-4, 10-11)										20367						
142%*0,85 ФОТ (от 236710) (Поз. 6-7, 12-32)										285709						
Сметная прибыль										208104						
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 53) (Поз. 9)										21						
60%*0,8 ФОТ (от 27460) (Поз. 1-2, 5, 8)										13181						
90%*0,8 ФОТ (от 20836) (Поз. 3-4, 10-11)										15002						
95%*0,8 ФОТ (от 236710) (Поз. 6-7, 12-32)										179900						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1-2, 5, 8										32045	25062	6532	2398			189,45
Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 27 460)										24275						
Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 27 460)										13181						
Итого с накладными и см. прибылью										69501						189,45
Озеленение. Защитные лесонасаждения:																
Итого Поз. 3-4, 10-11										38666	20815	68	21			161,1
Накладные расходы 115%*0,85 ФОТ (от 20 836)										20367						
Сметная прибыль 90%*0,8 ФОТ (от 20 836)										15002						
Итого с накладными и см. прибылью										74035						161,1
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 6-7, 12-32										2135760	227385	37530	9325			1650,74
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 236 710)										285709						
Сметная прибыль 95%*0,8 ФОТ (от 236 710)										179900						
Итого с накладными и см. прибылью										2601369						1650,74
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 9										195		195	53			
Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 53)										43						
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 53)										21						
Итого с накладными и см. прибылью										259						
Итого										2745164						2001,29
В том числе:																
Материалы										1889079						
Машины и механизмы										44325						
ФОТ										285059						
Накладные расходы										330394						
Сметная прибыль										208104						
Непредвиденные затраты 2%										54903						
Итого с непредвиденными										2800067						
НДС 18%										504012						
ВСЕГО по смете										3304079						2001,29

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----