

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2014 г.

"_____" _____ 2014 г.

Мурманская область, г. Североморск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **Модернизация и переоборудование кровли, ул. Сивко, д. 5 А**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 786,823 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 140,430 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 446,82 чел. час

Составлен(а) в ценах по состоянию на июнь 2014 г., ФСНБ-2001 в ред. 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	2,76	153,59 112,16	41,43		423,91	309,56	114,35		14,38	39,69
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	121%*(0.9*0.85)				7204,01					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	70%*(0.85*0.8)				3704,54					
		<i>Всего с НР и СП</i>					19975,81					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	2,76	340,53 188,15	152,38 17,49		939,86	519,29	420,57 48,27		21,776	60,1
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>	<i>132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)</i>				14408,87 6306,91 38495,93					
3	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) <i>(до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	2,76	135,6 103,68	31,92 4,08		374,26	286,16	88,1 11,26		12	33,12
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>	<i>132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)</i>				7550,72 3305,03 19039,82					
4	ФЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	0,5476	71,18 70,98	0,2		38,98	38,87	0,11		9,1	4,98
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,12 0,0657									
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>	<i>91%*0.85 65%*0.8</i>				755,89 508,16 2242,52					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	0,05	396,31 303,27	93,04 1,13		19,82	15,17	4,65 0,06		35,553	1,78
H	1. 201-9002	Конструкции стальные, (т)	0									
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	$99\%*(0.9*0.85)$				289,99					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	$85\%*(0.85*0.8)$				221,32					
		<i>Всего с НР и СП</i>					944,94					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1796,83	1169,05	627,78 59,59			139,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							36443,58	29391,09	7052,49 1498,15			139,67
Накладные расходы							30209,47					
Сметная прибыль							14045,96					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							19975,81					39,69
Кровли							57535,74					93,22
Крыши, кровли							2242,52					4,98
Строительные металлические конструкции							944,94					1,78
Итого							80699,01					139,67
В том числе:												
Машины и механизмы							7052,49					
ФОТ							30889,24					
Накладные расходы							30209,47					
Сметная прибыль							14045,96					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							80699,01					139,67
Раздел 2. Строительные работы												
1	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	0,85	8,83 8,83			7,51	7,51			1,035	0,88
<i>Накладные расходы от ФОТ</i>							$99\%*(0.9*0.85)$					
<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>							$70\%*(0.85*0.8)$					
<i>Всего с НР и СП</i>												
							143					
							89,87					
							421,68					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,0085	314,65 78,69	12,97 0,14	222,99	2,67	0,67	0,11	1,89	7,3888	0,06
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%*(0.9*0.85) 70%*(0.85*0.8)				12,75 8,02 53,18					
3	ФЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,0085	584,66 31,17	9,75 0,14	543,74	4,97	0,26	0,08	4,63	3,4369	0,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%*(0.9*0.85) 70%*(0.85*0.8)				4,95 3,11 50,6					
4	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,05	746,35 498,23	166,15 2,03	81,97	37,32	24,91	8,31 0,10	4,1	58,4085	2,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н	1. 201-9002	Конструкции стальные, (т)	1 0,05									
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	99%*(0.9*0.85)				476,2					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	85%*(0.85*0.8)				363,43					
		<i>Всего с НР и СП</i>					1590,32					
5	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	2	8,83 8,83			17,66	17,66			1,035	2,07
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	99%*(0.9*0.85)				336,26					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	70%*(0.85*0.8)				211,34					
		<i>Всего с НР и СП</i>					991,59					
6	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; <i>Прил.13.2 п.3.13</i> Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; <i>ОП п.1.13.7</i> При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,02	314,65 78,69	12,97 0,14	222,99	6,29	1,57	0,26	4,46	7,3888	0,15
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	99%*(0.9*0.85)				29,89					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	70%*(0.85*0.8)				18,79					
		<i>Всего с НР и СП</i>					124,88					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,02	584,66 31,17	9,75 0,14	543,74	11,69	0,62	0,2	10,87	3,4369	0,07
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%*(0.9*0.85) 70%*(0.85*0.8)				11,81 7,42 119,48					
8	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	3,14	8,83 8,83			27,73	27,73			1,035	3,25
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%*(0.9*0.85) 70%*(0.85*0.8)				527,99 331,85 1557					
9	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,0314	286,04 71,54	11,79 0,13	202,71	8,98	2,25	0,37	6,36	6,7171	0,21
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%*(0.9*0.85) 70%*(0.85*0.8)				42,84 26,93 178,72					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,0314	531,51 28,34	8,86 0,13	494,31	16,69	0,89	0,28	15,52	3,1245	0,1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%*(0.9*0.85) 70%*(0.85*0.8)				16,95 10,65 170,79					
11	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,07	1096,29 126,06	98,61	871,62	76,74	8,82	6,9	61,02	14,59	1,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	88%*0.85 50%*0.8				165,86 88,7 1016,4					
12	ФЕРр55-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка щелей [применительно: заделка стыка между кровей и стенами] (100 м заделанных щелей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,489	1146,1 304,75	10,46	830,89	560,44	149,02	5,11	406,31	33,6	16,43
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	98%*0.85 65%*0.8				3120,84 1948,19 11953,19					
13	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,1	1743,13 446,24	21,67	1275,22	174,31	44,62	2,17	127,52	55,16	5,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	121%*(0.9*0.85) 70%*(0.85*0.8)				1038,38 533,97 3685,25					
14	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	2,9	122,5 28,14	4,36	90	355,25	81,61	12,64	261	3,22	9,34
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				2071,87 906,88 7151,15					
15	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	2,81	288,04 78,8	39,74 2,2	169,5	809,39	221,43	111,67 6,18	476,29	9,016	25,34
Уд	1. 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506, (м2)	110 309,1	6,2		6,2	1916,42			1916,42		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				5778,42 2529,27 18739,91					
16	ФССЦ-101-7196 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ИЗОСПАН AS (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	309,1	7,87		7,87	2432,62			2432,62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	2,76	1340,53 270,46	238,1 27,33	831,97	3699,86	746,47	657,16 75,43	2296,23	31,303	86,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				20865,89 9133,22 73556,37					
18	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) (до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	2,76	994,22 149,04	49,88 6,38	795,3	2744,05	411,35	137,67 17,61	2195,03	17,25	47,61
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				10890,17 4766,74 44185,76					
19	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,33948	460,76 128,79	46,38 2,7	285,59	156,42	43,72	15,75 0,92	96,95	14,536	4,93
УФ	1. 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, (т)	1 0,3395	5650		5650	1918,18			1918,18		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	116%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				995,92 496,05 3503,05					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-204-0097 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм [примечание: вес сетки арматурной 150x150x4 (мм)- 1,23 кг*м2] (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	0,33948	8780,09		8780,09	2980,67			2980,67		
21	ФЕР10-01-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	0,10412	1040,91 193,71	43,8	803,4	108,38	20,17	4,56	83,65	23,115	2,41
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	130%*(0.9*0.85)				504,3					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	63%*(0.85*0.8)				217,24					
		<i>Всего с НР и СП</i>					1914,01					
22	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	0,2603	10025,83 1106,02	29,23 3,38	8890,58	2609,72	287,9	7,61 0,88	2314,21	129,6625	33,75
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	132%*(0.9*0.85)				7331,36					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%*(0.85*0.8)				3209,01					
		<i>Всего с НР и СП</i>					35407,98					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	2,76	10000,2 155,23	53,13 3,38	9791,84	27600,55	428,43	146,64 9,33	27025,48	16,514	45,58
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				11113,59 4864,53 233276,79					
24	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,027	10025,83 1106,02	29,23 3,38	8890,58	270,7	29,86	0,79 0,09	240,05	129,6625	3,5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				760,35 332,81 3672,56					
25	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,3506	12347,37 374,77	119,24 11,99	11853,36	4328,99	131,39	41,81 4,20	4155,79	40,825	14,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				3442,28 1506,72 40227,01					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к трубам высотой: более 600 мм с одним фартуком [прим.] (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,0157	7495,32 501,03	200,69 6,08	6793,6	117,68	7,87	3,15 0,10	106,66	54,579	0,86
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	132%*(0.9*0.85) 65%*(0.85*0.8)				202,33 88,56 1332,73					
27	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,007056	746,35 498,23	166,15 2,03	81,97	5,27	3,52	1,17 0,01	0,58	58,4085	0,41
Н	1. 201-9002	Конструкции стальные, (т)	1 0,0071									
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	99%*(0.9*0.85) 85%*(0.85*0.8)				67,21 51,3 224,55					
28	ФССЦ-101-2547 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь полосовая 20х4 мм [вес м.п. - 0,63 кг] (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581	0,007056	6414,41		6414,41	45,26			45,26		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							49217,81	2700,25	1164,41 114,85	45353,15		307,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							424790,2	67886,97	13080,99 2887,45	343822,24		307,15
Накладные расходы							69951,42					
Сметная прибыль							31744,61					
Итого по разделу 2 Строительные работы :												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							3667,87					6,82
Строительные металлические конструкции							2158,01					3,33
Малярные работы							1016,4					1,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перегородки						11953,19					16,43
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3685,25					5,52
	Кровли						475991,99					266,69
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						26099,51					4,93
	Деревянные конструкции						1914,01					2,41
	Итого						526486,23					307,15
	В том числе:											
	Материалы						343822,24					
	Машины и механизмы						13080,99					
	ФОТ						70774,42					
	Накладные расходы						69951,42					
	Сметная прибыль						31744,61					
	Итого по разделу 2 Строительные работы						526486,23					307,15
Раздел 3. Погрузка и вывоз строительного мусора												
1	ФССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>(ОП п.1.1.9 Прил.1 Поясной коэффициент: Красновишерский, Чердынский, Гайнский, Косинский, Кочевский районы Пермского края, Агульский, Алушский, Ахвартский, Ахтынский, Ботлихинский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахалаевский, Кулинский, Кухарский, Лакский, Левашинский, Рутульский, Тляртинский, Унцукульский, Хунзахский, Цумалинский, Цунтинский и Чародинский, Шамильский районы Республики Дагестан, Мурманская область ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2]</i> <i>ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	22,4217	68,77 68,77			1541,94	1541,94				
		<i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i> <i>Всего с НР и СП</i>					38765,91					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦпг03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>(ОП п.1.1.9 Прил.1Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Коми-Пермяцкий автономный округ Пермской области, Мурманская область, Арзгальский, Акушинский, Ахвастский, Ахтынский, Ботлихский, Горгебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Кулинский, Курахский, Ланский, Левашинский, Рутульский, Советский, Тляртинский, Унцукульский, Хунзахский, Цмадинский, Цунтинский и Чародинский районы Республики Дагестан. ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на июнь 2014г. по Мурманской области [приложение № 7 к письму КЦС от 11.06.2014 г, № КЦ/2014-06 СЗФО", п.1.2] ОЗП=25,141; ЭМ=11,234; ЗПМ=25,141; МАТ=7,581</i>	22,4217	30,86	30,86		691,93		691,93			
		<i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i> <i>Всего с НР и СП</i>					7773,14					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2233,87	1541,94	691,93			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							46539,05	38765,91	7773,14			
Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы							38765,91					
Перевозка грузов автотранспортом							7773,14					
Итого							46539,05					
В том числе:												
Машины и механизмы							7773,14					
ФОТ							38765,91					
Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз строительного мусора							46539,05					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							53248,51	5411,24	2484,12 174,44	45353,15		446,82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							507772,83	136043,97	27906,62 4385,60	343822,24		446,82
Накладные расходы							100160,89					
Сметная прибыль							45790,57					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							80699,01					139,67
Итого по разделу 2 Строительные работы							526486,23					307,15
Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз строительного мусора							46539,05					
Итого							653724,29					446,82
В том числе:												
Материалы							343822,24					
Машины и механизмы							27906,62					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						140429,57					
	Накладные расходы						100160,89					
	Сметная прибыль						45790,57					
	Непредвиденные затраты- 2%						13074,49					
	Итого с непредвиденными						666798,78					
	НДС- 18%						120023,78					
	ВСЕГО по смете						786 822,56					446,82

Составил: инженер-сметчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)