





*Кабельный журнал*

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель по проекту		
	Начало (№ на Генплане)	Окончание (№ на Генплане)	Марка	Кол. кабелей, сеч. жил, напряжение	Длина, м
Л1	ТП 0 (7)	ШУ (1)	АПВБбшВ	4x70, 0,4 кВ	100
Л2	ДЭС (6)	ВРУ (1)	АПВБбшВ	5x70, 0,4 кВ	95
Л3	АВР-1 (1)	ДЭС (6)	ВВГнг-FRLS	2x2,5, 0,4 кВ	95
Л4	ЩАП-1 (1)	ДЭС (6)	ВВГнг-FRLS	5x6, 0,4 кВ	95
Л5	ДЭС (6)	АВР-1	АПВБбшВ	5x16, 0,4 кВ	95

*Ведомость объемов строительных и монтажных работ*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<i>Строительные работы</i>			
1	Рытье траншеи в грунте	м <sup>3</sup>	46,84
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землей и песком	м <sup>3</sup>	15,92
3	Прокладка гибкой двухстенной гофрированной трубы ф63	м	290
4	Прокладка гибкой двухстенной гофрированной трубы ф75	м	95
5	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м <sup>3</sup>	30,92
<i>Монтажные работы</i>			
1	Укладка кабелей в траншею	м	481
2	Прокладка кабелей в трубах	м	385

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.			Ковальчук		08.14				
Проверил			Ковальчук		08.14	Наружные электрические сети 0,4 кВ	Стадия	Лист	Листов
							Р	4	
						Кабельный журнал. Ведомость объемов строительных и монтажных работ			

