

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на Ремонт холодильных машин (чиллеров) Fast: EGEEA NCC140H, EGEEA NCC180, EGEEA NCC240. Морской вокзал №1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 670,000 тыс. руб.Сметная трудоемкость 125 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 кв 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Техническое обслуживание чиллеров</b>																	
1	<b>БЦ16-070402-0102</b> <i>Доп.8</i>	Техническое обслуживание чиллеров и наружных блоков мультисплит-систем хладопроизводительностью до 50000 ккал/час: ежегодное - весна. В составе работ: Выключение и включение напряжения, Осмотр, проверка герметичности системы, осмотр и подтяжка резьбовых соединений, устранение течи хладагента на разъемных соединениях, дозаправка системы (до 50%), проверка системы течеискателем, проверка уровня масла в компрессоре, проверка герметичности системы охлаждения конденсаторов, устранение течи водяного охлаждения конденсатора в местах разъемных соединений, проверка герметичности системы теплоснабжения кондиционера, устранение течи теплоснабжения разъемных соединений кондиционера. Пуск системы, проверка, регулировка и настройка рабочих параметров.	штука	5	7092,96						35464,8				25	125	
Материалы для технического обслуживания в текущих ценах																	
2	Торговая сеть	Газ фреон R407C	кг	16	372,88						5966,08						
3	Торговая сеть	Фильтр-осушитель H48	шт.	6	5084,75						30508,5						
4	Торговая сеть	Масло POE	л.	100	677,97						67797						
<b>Итого по разделу Техническое обслуживание чиллеров</b>																	
Материалы для технического обслуживания:																	
Итого Поз. 2-4																	
Итого																	
Итого по затратам на техническое обслуживание:																	
Итого																	
Всего с учетом "Индекса изменения сметной стоимости на 4 кв 2014 по письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 ОЗП=13,07" для С. Петербурга																	
<b>Итого по разделу 1 Техническое обслуживание чиллеров</b>																	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
<b>Итого по смете:</b>																	
Материалы для технического обслуживания																	
Итого																	
Итого по затратам на техническое обслуживание:																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого									35464,8						125
	Всего с учетом "Индекса изменения сметной стоимости на 4 кв 2014 по письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 ОЗП=13,07" для С. Петербурга									463525,03						125
	Итого									567796,61						125
	НДС 18%									102203,39						
	<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>670000</b>						<b>125</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.