



Условные обозначения

- Граница территории
- Временное ограждение строительной площадки без козырька
- Временное штaketное ограждение строительной площадки
- Проектируемое здание
- Временная дорога
- Опасная зона дороги
- Опасная зона отлета груза при падении со здания (4 м.)
- Опасная зона отлета груза при падении с крана (7.25 м.)
- Опасная зона работы крана
- Знак предупреждения об ограничении зоны действия крана
- Геодезический знак закрепления осей
- Пожарный гидрант
- Щит с противопожарным инвентарем
- Направление движения транспорта
- Знак, предупреждающий о работе крана
- Прожектор
- Стоянка крана
- Пункт очистки или мойки колес автотранспорта
- Временные электросети
- Временный пожарный водопровод

Ведомость временных зданий и сооружений

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Краткая характеристика | Примечание |
|---|-----------------------------------|----------------|------|------------------------|--------------|
| 1 | Временные дороги | м ² | 318 | гравий h=0.15м. | ГОСТ 8267-93 |
| 2 | Временные ограждение с козырьком | п.м. | 108 | | |
| 3 | Временное ограждение без козырька | п.м. | 60 | | |
| 4 | Временный пожарный водопровод | п.м. | 86 | | |
| 5 | Временное электроснабжение | п.м. | 60 | | |

- До начала возведения зданий и сооружений должны быть выполнены следующие работы :
1. Устройство и прокладка временного водовода с устройством гидрантов для пожаротушения .
 2. Размещение временных зданий, прокладка временных дорог.
 3. Установка временного ограждения.
 4. Геодезические работы
 5. Прокладка временного водопровода, кабелей электроснабжения (по площадке).
 6. Планировка строительной площадки со снятием и складированием растительного слоя .

Монтаж железобетонных элементов осуществляется автомобильным краном КС-55729
 Максимальный вес монтируемого элемента 7.14 т.

Продолжительность строительства - 5 месяцев.

Работы ведутся в 1 смену.

Максимальное количество работающих в смену 10 человек.

Ограждение строительной площадки выполнить по ГОСТ 23407-78.

На объекте необходимо установить предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Временные сооружения для нужд строительства :

- инвентарные контейнерного типа
- туалет типа "выгребная яма"

Обеспечение строительства электроэнергией - от ДЭС. Обеспечение строительства водой - от существующих сетей.

Все работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР), с соблюдением правил СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве" часть 1 - Общие требования, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2 - Строительное производство.

Площадка оборудуется стендами с комплектом первичных средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82.

Бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и выводом сигнала на диспетчерский пункт. У въезда на строительную площадку должны устанавливаться планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местоположением водоемисточников, средств пожаротушения и связи. Установить при въезде на площадку информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, названия заказчика, генерального проектировщика и подрядной организации, номеров их телефонов, лицензий, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства.

Экспликация зданий и сооружений

| Поз. | Наименование | координаты квадрата сетки |
|------|--|---------------------------|
| 1 | Здание торгово-делового центра | |
| 2 | ДЭС | |
| 3 | Место сбора строительных отходов | |
| 4 | Инвентарное здания (временное) | |
| 5 | Туалет (выгребная яма) | |
| 6 | Инвентарные контейнеры для складирования стр. материалов | |
| 7 | Площадка для складирования стр. конструкций | |

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|
| Разраб. | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Строительство торгово-делового центра | | | | | |
| Стройгенплан (1:500) | | | | | |
| | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | П | | |