



ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ	PI	FQI
ПОДГОТОВКА ВОДЫ	NS	
СЕРВЕРНАЯ	Шкаф пожарной сигнализации	открытие задвижки по сигналу "Пожар"

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ			
Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
	Приборы установленные по месту		
PI	Манометр, показывающий (Ру=16кгс/см2)	1	учтено в С-75/12/2012-ПИР/СИ-ИОС.4
FQI	Счетчик холодной воды	1	
SB	Пост управления кнопочный ИПР-Кск	6	учтено в данном разделе
	Оборудование установленное шкафе управления		
NS	Блок управления задвижкой	1	учтено в С-75/12/2012-ПИР/СИ-ИОС.1
	Оборудование установленное в Серверной		
ARK	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1	учтено в данном разделе

1. Схема автоматизации выполнена по ГОСТ 21.408-93 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов".
2. Условные обозначения оборудования КИПуА по ГОСТ 21.404-85 "СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах".
3. Предусматривается подача управляющих сигналов от системы пожарной сигнализации которые приходят от блока сигнально-пускового С2000-СП1 на блок управления задвижки водомерного узла для подачи воды в пожарные трубопроводы

Схема автоматизации
обводной задвижки