



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - щит рабочего освещения;
- ⊠ - щит аварийного освещения;
- - щит силовой распределительный;
- - линия питающей сети в гофр. трубе;
- - линия питающей сети в лотке;
- ↗ - кабель переходит на отметку выше;
- ↘ - кабель приходит с отметки ниже;

1. Прокладку питающей сети выполнить скрытым способом за подвесным потолком в лотке и в трубе гофрированной. Опуски к щитам выполнить скрыто сменяемо в трубе стальной.
 2. Проходы через стены и перекрытия выполнить в стальной трубе. После прокладки кабелей электромонтажная организация заполняет проемы в трубах несгораемым легкопродиагностическим составом.

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование помещения	Площадь, м ²	Кат. помеще-ния
1	Рабочая зона	154,83	-
2	Рабочая зона	29,00	-
3	Рабочая зона	27,43	-
4	Рабочая зона	27,43	-
5	Рабочая зона	27,85	-
6	Рабочая зона	27,55	-
7	Конференц зал	46,53	-
8	Кабинет	43,62	-
9	Кабинет	42,97	-
10	Комната приема пищи	28,22	-
11	Помещение уборочного инвентаря	8,00	В 4
12	Санузел мужской	10,59	-
13	Санузел женский	10,43	-
14	Зона общего пользования	39,90	-
15	Коридор	28,00	-
16	Лестничная клетка	19,58	-

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Система электроснабжения. Внутренние сети	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	ГИП	Агошков	10.14 г.						
План питающей сети. Отм. +4.800									
Н. контр.									