СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "СитиСтройКомплект"

_____Бак И. К.
"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области"
_____ О.В. Гусев
"____ " _____2015 г.

Работы по капитальному ремонт фасада по адресу: Невельский район Сахалинской области, с. Быков, ул. Горняцкая, д. 19
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на Работы по капитальному ремонт фасада по адресу: Невельский район Сахалинской области, с. Быков, ул. Горняцкая, д. 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1-ПД/2015-1-КР
Сметная стоимость строительных работ _____2882,044 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____569,029 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____2240,51 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

Наименование редакции СНБ: ГЭСН, ФЕР-2001 (редакция 2014г.) Пр. Минстроя России от 30.01.14 №31/пр.
Ежеквартальный региональный сборник по Сахалинской области в ценах 2 квартала 2015 года. Пр. Минстроя Сахалинской обл. от 07.07.2015 г. №34.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Демонтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ФЕР46-04-012-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-012-01 п/п 22232 ОЗП=28,23; ЭМ=14,77; ЗПМ=28,23* *НР (10089,52 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (5441,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,2464	46632,54 43058,94	3573,6 2949,75		11490,26	10609,72	880,54 726,82		188,54	46,46
2	**ФЕР46-04-012-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-012-03 п/п 22234 ОЗП=28,23; ЭМ=14,77; ЗПМ=28,23* *НР (2962,05 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1597,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,12474	27304,58 23730,98	3573,6 2949,75		3405,97	2960,2	445,77 367,95		103,91	12,96
3	**ФЕР46-04-001-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка: железобетонных фундаментов световых приямков (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-001-03 п/п 22177 ОЗП=28,23; ЭМ=9,18; ЗПМ=28,23; МАТ=15,01* *НР (3757,28 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (2026,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,76	9129,41 3955,87	4836,57 1598,95	336,97	6938,35	3006,46	3675,79 1215,20	256,1	15,45	11,74
4	**ФЕР46-04-006-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка ограждений балконов (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-006-04 п/п 22198 ОЗП=28,23; ЭМ=14,77; ЗПМ=28,23* *НР (17941,39 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (9676,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,112	18438,01 16665,02	1772,99 1463,44		20503,07	18531,51	1971,56 1627,35		75,01	83,41
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							**95829,59**					**154,57**
		Раздел 2. Ремонтные работы										
5	**ФЕРр69-16-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр69-16-2 п/п 2477 ОЗП=28,23; ЭМ=13; ЗПМ=28,23; МАТ=8,97* *НР (18574,65 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ* *СП (10614,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,846	149399,29 28919,94	41905,11 2445,56	78574,24	126391,8	24466,27	35451,72 2068,94	66473,81	126,63	107,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ФЕР08-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР08-07-001-02 п/п 5602 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=7,69* *НР (176512,41 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (97261,94 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ*	14,7616	14973,69 12201,57	132,76	2639,36	221035,62	180114,7	1959,75	38961,17	50,03	738,52
7	**ФЕР08-07-001-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР08-07-001-04 п/п 5604 ОЗП=28,23; ЗПМ=28,23* *НР (2761,46 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1521,62 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,52229	1851,04 1851,04			2817,82	2817,82			7,59	11,55
8	**ФЕРр53-21-40** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся (100 м восстановленной герметизации стыков) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр53-21-40 п/п 163 ОЗП=28,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=28,23; МАТ=8,09* *НР (121789,91 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (88574,48 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	12,75	25854,6 12405,39	7888,79	5560,42	329646,15	158168,72	100582,07	70895,36	48,45	617,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ФССЦ-101-8058** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO WINTER (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр53-21-40 п/п 163 ОЗП=28,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=28,23; МАТ=8,09*	6,5025	507,73		507,73	3301,51			3301,51		
		Цоколь										
10	**ФЕРр61-10-3** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр61-10-3 п/п 631 ОЗП=28,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=28,23; МАТ=9,76* *НР (30349,14 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (17098,11 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,9203	57582,65 46447,1	6,61	11128,94	52993,31	42745,27	6,08	10241,96	188,25	173,25
11	**ФЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР08-01-003-07 п/п 5392 ОЗП=28,23; ЭМ=8,49; ЗПМ=28,23; МАТ=12,81* *НР (2713,22 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1495,04 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,423	18860,45 6545,13	805,79	11509,53	7977,97	2768,59	340,85	4868,53	24,38	10,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ФЕРр62-27-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (100 м2 ошпаклеванной поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр62-27-1 п/п 1025 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=6,2* *НР (3784,17 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ* *СП (2131,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,9203	6502,84 5791,38	15,14	696,32	5984,56	5329,81	13,93	640,82	24,05	22,13
13	**ФЕРр62-26-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр62-26-4 п/п 1016 ОЗП=28,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=28,23; МАТ=4,56* *НР (2325,28 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ* *СП (1310,02 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,9203	8208,74 3558,67	675,48	3974,59	7554,5	3275,04	621,64	3657,82	14,59	13,43
		Стойки крыльцовых козырьков										
14	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-06-003-01 п/п 6911 ОЗП=28,23; ЗПМ=28,23* *НР (1765,08 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1160,6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	9,7	249,27 249,27			2417,92	2417,92			1,04	10,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;* *ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-002-04 п/п 6779 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=3,31* *НР (157,58 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (103,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,097	3044,02 2221,42	84,5 3,95	738,1	295,27	215,48	8,2 0,38	71,59	7,38	0,72
16	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;* *ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-004-26 п/п 6840 ОЗП=28,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=28,23; МАТ=4,5* *НР (193,82 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (127,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,097	5639,66 2729,28	125,69 7,9	2784,69	547,05	264,74	12,19 0,77	270,12	10,66	1,03
Восстановление крыльца												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	**ФЕР11-01-011-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-03 п/п 6457 ОЗП=28,23; ЭМ=14,4; ЗПМ=28,23; МАТ=7,97* *НР (2157,95 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1111,67 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,2	20873,7 10293,5	756,86 605,25	9823,34	4174,74	2058,7	151,37 121,05	1964,67	46,75	9,35
18	**ФССЦ-401-0085** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-03 п/п 6457 ОЗП=28,23; ЭМ=14,4; ЗПМ=28,23; МАТ=7,97*	-0,408	4782		4782	-1951,06			-1951,06		
19	**ФССЦ-401-0087** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-03 п/п 6457 ОЗП=28,23; ЭМ=14,4; ЗПМ=28,23; МАТ=7,97*	0,408	5539,23		5539,23	2260,01			2260,01		
20	**ФЕР11-01-011-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) *(1 До толщины стяжки 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-04 п/п 6458 ОЗП=28,23; ЭМ=13,77; ЗПМ=28,23; МАТ=7,95* *НР (269,47 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (138,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,2	16153,15 759,67	797,28 601,3	14596,2	3230,63	151,93	159,46 120,26	2919,24	3,45	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ФССЦ-401-0085** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-04 п/п 6458 ОЗП=28,23; ЭМ=13,77; ЗПМ=28,23; МАТ=7,95*	-0,612	4770		4770	-2919,24			-2919,24		
22	**ФССЦ-401-0087** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-04 п/п 6458 ОЗП=28,23; ЭМ=13,77; ЗПМ=28,23; МАТ=7,95*	0,612	5525,33		5525,33	3381,5			3381,5		
23	**ФЕР11-01-015-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-015-08 п/п 6484 ОЗП=28,23; ЭМ=10,62; ЗПМ=28,23; МАТ=15,04* *НР (668,23 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (344,24 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,2	3801,94 3334,53	88,25 40,37	379,16	760,39	666,91	17,65 8,07	75,83	12,42	2,48
		Крыльцовые козырьки										
24	**ФЕР46-01-008-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-01-008-03 п/п 21893 ОЗП=28,23; ЭМ=13,92; ЗПМ=28,23; МАТ=8,31* *НР (5748,28 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (3100,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1	20291,93 6405,39	474,95 53,35	13411,59	20291,93	6405,39	474,95 53,35	13411,59	26,82	26,82
25	**ФССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-01-008-03 п/п 21893 ОЗП=28,23; ЭМ=13,92; ЗПМ=28,23; МАТ=8,31*	-1,02	5526,15		5526,15	-5636,67			-5636,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ФССЦ-401-0067** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-01-008-03 п/п 21893 ОЗП=28,23; ЭМ=13,92; ЗПМ=28,23; МАТ=8,31*	1,02	5549,67		5549,67	5660,66			5660,66		
27	**ФЕРр58-7-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-7-2 п/п 389 ОЗП=28,23; ЭМ=9,56; ЗПМ=28,23; МАТ=11,73* *НР (1269,52 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ* *СП (892,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	0,16	33943,17 10619,28	658,01 103,04	22665,88	5430,91	1699,08	105,28 16,49	3626,55	43,04	6,89
28	**ФССЦ-101-0857** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-7-2 п/п 389 ОЗП=28,23; ЭМ=9,56; ЗПМ=28,23; МАТ=11,73*	37,28	79,53		79,53	2964,88			2964,88		
29	**ФССЦ-101-0852** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-7-2 п/п 389 ОЗП=28,23; ЭМ=9,56; ЗПМ=28,23; МАТ=11,73*	37,28	87,51		87,51	3262,37			3262,37		
Балконные плиты 2 этажа												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ФЕР15-02-037-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-037-02 п/п 7458 ОЗП=28,23; ЭМ=11,47; ЗПМ=28,23; МАТ=6,39* *НР (2799,03 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1232,91 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,24	30581,99 13751,12	240,07 132,96	16590,8	7339,68	3300,27	57,62 31,91	3981,79	53,06	12,73
31	**ФССЦ-101-0797** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-037-02 п/п 7458 ОЗП=28,23; ЭМ=11,47; ЗПМ=28,23; МАТ=6,39*	-0,1392	28468,73		28468,73	-3962,85			-3962,85		
32	**ФССЦ-204-0096** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-037-02 п/п 7458 ОЗП=28,23; ЭМ=11,47; ЗПМ=28,23; МАТ=6,39*	0,0132	62622,45		62622,45	826,62			826,62		
33	**ФЕР15-02-031-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Насечка поверхности: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-031-09 п/п 7439 ОЗП=28,23; ЗПМ=28,23* *НР (2568,08 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1131,18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,24	12738,51 12738,51			3057,24	3057,24			52,9	12,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	**ФЕР15-02-019-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание): потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-019-02 п/п 7403 ОЗП=28,23; ЭМ=14,77; ЗПМ=28,23; МАТ=9,76* *НР (3003,57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1323 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,24	18467,46 14755,82	173,25 142,84	3538,39	4432,19	3541,4	41,58 34,28	849,21	59	14,16
35	**ФССЦ-402-0083** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-019-02 п/п 7403 ОЗП=28,23; ЭМ=14,77; ЗПМ=28,23; МАТ=9,76*	-0,168	5054,8		5054,8	-849,21			-849,21		
36	**ФССЦ-402-0456** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30" (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-019-02 п/п 7403 ОЗП=28,23; ЭМ=14,77; ЗПМ=28,23; МАТ=9,76*	1,56	23239,15		23239,15	36253,07			36253,07		
		Балконные козырьки 5 этажа										
37	**ФЕРр61-4-5** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр61-4-5 п/п 596 ОЗП=28,23; ЭМ=14,77; ЗПМ=28,23; МАТ=8,93* *НР (4514,95 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (2543,64 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,147	53853,49 42984,69	332,47 274,4	10536,33	7916,46	6318,75	48,87 40,34	1548,84	169,75	24,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**ФЕРр58-7-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-7-2 п/п 389 ОЗП=28,23; ЭМ=9,56; ЗПМ=28,23; МАТ=11,73* *НР (1166,37 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ* *СП (819,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	0,147	33943,17 10619,28	658,01 103,04	22665,88	4989,65	1561,03	96,73 15,15	3331,89	43,04	6,33
39	**ФССЦ-101-0857** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-7-2 п/п 389 ОЗП=28,23; ЭМ=9,56; ЗПМ=28,23; МАТ=11,73*	34,25	79,53		79,53	2723,9			2723,9		
40	**ФССЦ-101-0852** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-7-2 п/п 389 ОЗП=28,23; ЭМ=9,56; ЗПМ=28,23; МАТ=11,73*	34,25	87,51		87,51	2997,22			2997,22		
Итого по разделу 2 Ремонтные работы							**1486726,91**					**1823**
		Раздел 3. Монтажные работы										
		Балконные ограждения										
41	**ФЕР09-04-006-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4* *НР (31558,06 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (25073,53 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,112	60538,59 30999,93	26109,2 7876,17	3429,46	67318,91	34471,92	29033,43 8758,30	3813,56	121,07	134,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ФССЦ-101-4565** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,7 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4*	122,32	814,76		814,76	99661,44			99661,44		
43	**ФССЦ-201-8263** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4*	303,9	200,3		200,3	60871,17			60871,17		
44	**ФССЦ-201-0382** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4*	0,14019	124244,61		124244,61	17417,85			17417,85		
		Заполнение проемов										
45	**ФЕР10-01-034-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-034-04 п/п 6095 ОЗП=28,23; ЭМ=16,17; ЗПМ=28,23; МАТ=2,66* *НР (10788,75 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (4883,33 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,2464	857394,57 45775,51	8620,87 314,48	802998,19	211262,02	11279,09	2124,18 77,49	197858,75	185,53	45,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**ФССЦ-203-0957** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-034-04 п/п 6095 ОЗП=28,23; ЭМ=16,17; ЗПМ=28,23; МАТ=2,66*	-24,64	7771,91		7771,91	-191499,86			-191499,86		
47	**ФССЦ-203-0981** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-034-04 п/п 6095 ОЗП=28,23; ЭМ=16,17; ЗПМ=28,23; МАТ=2,66*	24,64	5635,48		5635,48	138858,23			138858,23		
48	**ФЕР10-01-035-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п. м) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-035-02 п/п 6101 ОЗП=28,23; ЭМ=17,17; ЗПМ=28,23; МАТ=3,29* *НР (988,38 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (447,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,176	16919,92 5887,37	389,07 24	10643,48	2977,91	1036,18	68,48 4,22	1873,25	24,45	4,3
49	**ФССЦ-101-2907** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-034-05 п/п 6096 ОЗП=28,23; ЭМ=15,87; ЗПМ=28,23; МАТ=2,84*	17,6	645,36		645,36	11358,34			11358,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	**ФЕРр61-20-1** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр61-20-1 п/п 725 ОЗП=28,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=28,23; МАТ=9,76* *НР (3673,29 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (2069,46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,061	107076,02 84813,93	12,61	22249,48	6531,64	5173,65	0,77	1357,22	323,4	19,73
51	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство мелких покрытий (оконных отливов) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-010-01 п/п 6650 ОЗП=28,23; ЭМ=11,24; ЗПМ=28,23; МАТ=4,85* *НР (2790,1 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1278,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0928	74670,8 31222,94	328,55 95,42	43119,31	6929,45	2897,49	30,49 8,86	4001,47	129,66	12,03
52	**ФЕР10-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65* *НР (3219,33 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1457,17 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,126	253723,79 23201,95	10612,14 3693,05	219909,7	31969,2	2923,45	1337,13 465,32	27708,62	89,53	11,28
53	**ФССЦ-203-0223** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	-12,6	1997,55		1997,55	-25169,13			-25169,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**ФССЦ-203-8124** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	2	28271,41		28271,41	56542,82			56542,82		
55	**ФССЦ-203-8123** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	2	29962,86		29962,86	59925,72			59925,72		
56	**ФССЦ-203-8122** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	2	25854,96		25854,96	51709,92			51709,92		
57	**ФССЦ-101-0961** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	6	4132,81		4132,81	24796,86			24796,86		
		Решетки										
58	**ФЕР20-02-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-002-01 п/п 8379 ОЗП=28,23; ЭМ=11,52; ЗПМ=28,23; МАТ=7,09* *НР (3067,35 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1667,69 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ*	7	488,53 425,43	34,1	29	3419,71	2978,01	238,7	203	1,68	11,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	**ФССЦ-301-2534** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 580х500 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-002-01 п/п 8379 ОЗП=28,23; ЭМ=11,52; ЗПМ=28,23; МАТ=7,09*	7	7007,33		7007,33	49051,31			49051,31		
Итого по разделу 3 Монтажные работы							**776896,11**					**239,44**
		Раздел 4. Устройство световых приямков (2 шт.)										
60	**ФЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР01-02-057-02 п/п 1575 ОЗП=28,23; ЗПМ=28,23* *НР (1123,1 руб.): 64%=84%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (544 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,045	38996,36 38996,36			1754,84	1754,84			177,1	7,97
61	**ФЕР11-01-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-001-02 п/п 6422 ОЗП=28,23; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,23; МАТ=12,47* *НР (58 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (29,88 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0242	9965,84 2094,95	970,24 326,06	6900,65	241,17	50,7	23,48 7,89	166,99	8,86	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-002-04 п/п 6426 ОЗП=28,23; ЭМ=9,51; ЗПМ=28,23; МАТ=9,16* *НР (607,61 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (313,01 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,484	3457,72 1073,02	594,47 195,07	1790,23	1673,54	519,34	287,72 94,41	866,48	4,29	2,08
63	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-01 п/п 4332 ОЗП=28,23; ЭМ=9,11; ЗПМ=28,23; МАТ=7,9* *НР (110,08 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (57,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,00242	502857,17 45580,16	18112,14 8574,86	439164,87	1216,91	110,3	43,83 20,75	1062,78	207	0,5
64	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-16 п/п 4347 ОЗП=28,23; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,23; МАТ=8,41* *НР (163,3 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (85,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,002624	1049921,02 61105,53	30510,2 12981,28	958305,29	2754,99	160,34	80,06 34,06	2514,59	253,76	0,67
65	**ФССЦ-204-0100** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-16 п/п 4347 ОЗП=28,23; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,23; МАТ=8,41*	-0,0213	47516,5		47516,5	-1012,1			-1012,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	**ФССЦ-204-0022** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-16 п/п 4347 ОЗП=28,23; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,23; МАТ=8,41*	0,0134	67256,7		67256,7	901,24			901,24		
67	**ФССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-16 п/п 4347 ОЗП=28,23; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,23; МАТ=8,41*	0,0134	11242,91		11242,91	150,66			150,66		
68	**ФССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-16 п/п 4347 ОЗП=28,23; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,23; МАТ=8,41*	-0,2663	5592,65		5592,65	-1489,32			-1489,32		
69	**ФССЦ-401-0067** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-16 п/п 4347 ОЗП=28,23; ЭМ=9,5; ЗПМ=28,23; МАТ=8,41*	0,2663	5616,45		5616,45	1495,66			1495,66		
70	**ФЕР06-01-024-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52* *НР (1322,71 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (692,85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,004976	1493187,66 298445,87	52174,6 18004,53	1142567,19	7430,1	1485,07	259,62 89,59	5685,41	1209,6	6,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	**ФССЦ-204-0100** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52*	-0,0504	48138		48138	-2426,16			-2426,16		
72	**ФССЦ-204-0019** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52*	0,00304	69980,89		69980,89	212,74			212,74		
73	**ФССЦ-204-0034** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52*	0,00304	21102		21102	64,15			64,15		
74	**ФССЦ-204-0022** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52*	0,01216	68136,4		68136,4	828,54			828,54		
75	**ФССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52*	0,01216	11389,96		11389,96	138,5			138,5		
76	**ФССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52*	-0,5051	5665,8		5665,8	-2861,8			-2861,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	**ФССЦ-401-0067** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-03 п/п 4409 ОЗП=28,23; ЭМ=9,39; ЗПМ=28,23; МАТ=8,52*	0,5051	5689,91		5689,91	2873,97			2873,97		
78	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-01 п/п 6455 ОЗП=28,23; ЭМ=14,09; ЗПМ=28,23; МАТ=9,93* *НР (72,21 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (37,2 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,00676	22155,53 10184,54	779,18 605,25	11191,81	149,77	68,85	5,27 4,09	75,65	45,44	0,31
79	**ФЕР11-01-015-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-015-08 п/п 6484 ОЗП=28,23; ЭМ=10,62; ЗПМ=28,23; МАТ=15,04* *НР (22,58 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (11,63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,00676	3801,94 3334,53	88,25 40,37	379,16	25,7	22,54	0,6 0,27	2,56	12,42	0,08
80	**ФЕР23-01-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР23-01-003-01 п/п 9513 ОЗП=28,23; ЭМ=13,96; ЗПМ=28,23; МАТ=13,54* *НР (104,74 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ* *СП (55,08 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,001	584703,81 90102,54	1659,7 186,04	492941,57	584,7	90,1	1,66 0,19	492,94	351,9	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	**ФССЦ-101-2441** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР23-01-003-01 п/п 9513 ОЗП=28,23; ЭМ=13,96; ЗПМ=28,23; МАТ=13,54*	-0,082	383,59		383,59	-31,45			-31,45		
82	**ФССЦ-101-2170** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР23-01-003-01 п/п 9513 ОЗП=28,23; ЭМ=13,96; ЗПМ=28,23; МАТ=13,54*	-0,338	138,11		138,11	-46,68			-46,68		
83	**ФССЦ-101-1887** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР23-01-003-01 п/п 9513 ОЗП=28,23; ЭМ=13,96; ЗПМ=28,23; МАТ=13,54*	-1,008	403,22		403,22	-406,45			-406,45		
84	**ФССЦ-101-2260** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР23-01-003-01 п/п 9513 ОЗП=28,23; ЭМ=13,96; ЗПМ=28,23; МАТ=13,54*	1,008	196,33		196,33	197,9			197,9		
85	**ФЕР11-01-004-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2 изолируемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-004-09 п/п 6443 ОЗП=28,23; ЭМ=7,64; ЗПМ=28,23; МАТ=23,32* *НР (275,8 руб.): 99%=129%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (142,08 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,02904	12931,8 9578,72	255,02 14,4	3098,06	375,54	278,17	7,41 0,42	89,96	31,02	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	**ФЕР13-03-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-01 п/п 6756 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=11,89* *НР (53,77 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (35,36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,02904	4017,45 2532,8	76,87 3,67	1407,78	116,67	73,55	2,23 0,11	40,89	8,54	0,25
87	**ФССЦ-101-1292** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Уайт-спирит (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-01 п/п 6756 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=11,89*	-0,0005	79270,63		79270,63	-39,64			-39,64		
88	**ФССЦ-101-0074** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-01 п/п 6756 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=11,89*	-0,0002	18138,2		18138,2	-3,63			-3,63		
89	**ФССЦ-101-6559** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол" (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-01 п/п 6756 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=11,89*	2,4684	509,25		509,25	1257,03			1257,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	**ФЕР13-03-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-02 п/п 6757 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=12,56* *НР (53,77 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (35,36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,02904	3499,8 2532,8	76,87 3,67	890,13	101,63	73,55	2,23 0,11	25,85	8,54	0,25
91	**ФССЦ-101-1292** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Уайт-спирит (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-02 п/п 6757 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=12,56*	-0,0003	83737,52		83737,52	-25,12			-25,12		
92	**ФССЦ-101-0074** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-02 п/п 6757 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=12,56*	-0,0003	19160,28		19160,28	-5,75			-5,75		
93	**ФССЦ-101-6559** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол" (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-02 п/п 6757 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=12,56*	1,452	537,94		537,94	781,09			781,09		
94	**ФЕР09-03-039-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-039-05 п/п 5817 ОЗП=28,23; ЭМ=9,09; ЗПМ=28,23; МАТ=7,78* *НР (385,54 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (306,32 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,08087	12369,61 5914,19	2951,07 616,54	3504,35	1000,33	478,28	238,65 49,86	283,4	22,29	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	**ФССЦ-101-5451** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-039-05 п/п 5817 ОЗП=28,23; ЭМ=9,09; ЗПМ=28,23; МАТ=7,78*	58,56	42,25		42,25	2474,16			2474,16		
96	**ФССЦ-103-1506** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-039-05 п/п 5817 ОЗП=28,23; ЭМ=9,09; ЗПМ=28,23; МАТ=7,78*	3,2	359,2		359,2	1149,44			1149,44		
97	**ФССЦ-101-1733** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 10 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-039-05 п/п 5817 ОЗП=28,23; ЭМ=9,09; ЗПМ=28,23; МАТ=7,78*	0,00452	41949,68		41949,68	189,61			189,61		
98	**ФССЦ-204-0057** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-039-05 п/п 5817 ОЗП=28,23; ЭМ=9,09; ЗПМ=28,23; МАТ=7,78*	0,08087	11536,11		11536,11	932,93			932,93		
99	**ФССЦ-101-4464** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0х65 мм (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-039-05 п/п 5817 ОЗП=28,23; ЭМ=9,09; ЗПМ=28,23; МАТ=7,78*	0,16	669,08		669,08	107,05			107,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	**ФЕР09-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-002-01 п/п 5832 ОЗП=28,23; ЭМ=8,86; ЗПМ=28,23; МАТ=10,99* *НР (279,46 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (222,04 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0336	17086,44 10072,75	5321,67 1320,88	1692,02	574,1	338,44	178,81 44,38	56,85	40,83	1,37
101	**ФССЦ-101-4565** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-001-03 п/п 5831 ОЗП=28,23; ЭМ=9,91; ЗПМ=28,23; МАТ=7,66*	3,36	547,46		547,46	1839,47			1839,47		
102	**ФССЦ-201-8168** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Профиль для защиты углов: 25х15х0,5 (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-001-03 п/п 5831 ОЗП=28,23; ЭМ=9,91; ЗПМ=28,23; МАТ=7,66*	0,28	174,65		174,65	48,9			48,9		
103	**ФССЦ-101-4639** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-001-03 п/п 5831 ОЗП=28,23; ЭМ=9,91; ЗПМ=28,23; МАТ=7,66*	0,42	314,06		314,06	131,91			131,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-002-04 п/п 6779 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=3,31* *НР (66,76 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (43,9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0452	2767,44 2019,57	76,87 3,67	671	125,09	91,28	3,47 0,17	30,34	6,72	0,3
105	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-004-26 п/п 6840 ОЗП=28,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=28,23; МАТ=4,5* *НР (82,1 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (53,99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0452	5126,94 2481,13	114,29 7,06	2531,52	231,74	112,15	5,17 0,32	114,42	9,69	0,44
Итого по разделу 4 Устройство световых приямков (2 шт.)							**33231,12**					**23,5**
	Раздел 5. Погрузка и вывоз мусора											
106	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *2 Ежеквартальный региональный сборник по Сахалинской области в ценах 2 квартала 2015 года. Погрузочные работы (Погрузка вручную) ОЗП=18,56* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	6,1157	42,98	42,98		262,85		262,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	**ФССЦпг-03-21-01-022** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Ежеквартальный региональный сборник по Сахалинской области в ценах 2 квартала 2015 года. (Автомобильные перевозки) ЭМ=15,93* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	6,12	257,11	257,11		1573,51		1573,51			
Итого по разделу 5 Погрузка и вывоз мусора							**1836,36**					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1621489,69	552920,24	182933,35 16109,12	885636,10		2240,51
Накладные расходы							480709,23					
Сметная прибыль							292321,15					
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							124993,99					181,39
Прочие ремонтно-строительные работы							155580,53					107,13
Конструкции из кирпича и блоков							514097,10					760,38
Стены							543312,05					617,74
Штукатурные работы							164769,69					217,93
Малярные работы							23090,44					35,56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							9732,49					13,08
Полы							17663,09					16,10
Крыши, кровли							26516,54					13,22
Отделочные работы							22074,82					39,59
Строительные металлические конструкции							311542,21					137,80
Деревянные конструкции							394516,36					61,29
Кровли							10998,34					12,03
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							57206,06					11,76
Земляные работы, выполняемые ручным способом							3421,94					7,97
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							12710,22					7,19
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							457,84					0,35
Погрузо-разгрузочные работы							262,85					
Перевозка грузов автотранспортом							1573,51					
Итого							2394520,07					2240,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы							885636,10					
Машины и механизмы							182933,35					
ФОТ							569029,36					
Накладные расходы							480709,23					
Сметная прибыль							292321,15					
Непредвиденные затраты 2%							47890,40					
Итого с непредвиденными							**2442410,47**					
НДС 18%							439633,88					
ВСЕГО по смете							**2882044,35**					**2240,51**