СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____ 2015 г. "_____ " _____2015 г.

Капитальный ремонт кровли по адресу: Долинский район Сахалинской области, с. Сокол, ул. Железнодорожная, д .4 а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на Конструктивные и объемно-планировочные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2016,232 тыс. руб.

строительных работ 1603,504 тыс. руб.

монтажных работ 71,664 тыс. руб.

Средства на оплату труда 427,482 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1576,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

Наименование редакции СНБ: ГЭСН, ФЕР-2001 (редакция 2014г.) Пр. Минстроя России от 30.01.14 №31/пр.

Ежеквартальный региональный сборник по Сахалинской области в ценах 2 квартала 2015 года. Пр. Минстроя Сахалинской обл. от 07.07.2015 г. №34.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Демонтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ФЕР46-04-008-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-008-01 п/п 22205 ОЗП=28,23; ЭМ=5,38; ЗПМ=28,23* *НР (13751 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (7416 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	4,88	3389,17 3166,28	222,89		16539	15451	1088		14,38	70,17
2	**ФЕРр57-2-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-4 п/п 303 ОЗП=28,23; ЭМ=9,33; ЗПМ=28,23* *НР (114038 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ* *СП (86733 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ*	4,88	43972,66 26777,28	17195,38 6135,79		214587	130674	83913 29943		111,2	542,66
3	**ФЕРр58-3-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-3-1 п/п 375 ОЗП=28,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=28,23* *НР (1391 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ* *СП (978 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	0,938	2004,86 2003,77	1,09		1881	1880	1		9,1	8,54
4	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-009-02 п/п 21933 ОЗП=28,23; ЗПМ=28,23* *НР (1064 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (574 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,238	5024,94 5024,94			1196	1196			22,82	5,43
5	**ФЕР20-02-010-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм (1 зонт) *(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-010-08 п/п 8461 ОЗП=28,23; ЭМ=10,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,99* *НР (5289 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (2876 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ*	8	695,02 639,07	55,95 2,77		5560	5113	447 22		2,555	20,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ФЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Очистка поверхности от строительного мусора (100 т мусора) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр69-9-1 п/п 2443 ОЗП=28,23; ЗПМ=28,23* *НР (1672 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ* *СП (955 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,05445	43864,34 43864,34			2388	2388			214,32	11,67
7	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *2 Ежеквартальный региональный сборник по Сахалинской области в ценах 2 квартала 2015 года.* *Погрузочные работы ЭМ=13,29* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	37,77	43,59	43,59		1646		1646			
8	**ФССЦпг-03-21-01-017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Ежеквартальный региональный сборник по Сахалинской области в ценах 2 квартала 2015 года.* *(Автомобильные перевозки) ЭМ=15,93* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	37,77	225,73	225,73		8526		8526			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							**489062**					**658,91**
		Раздел 2. Ремонтные работы										
9	**ФЕР46-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж: металлоконструкций покрытия (1 т монтируемых конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-005-01 п/п 21922 ОЗП=28,23; ЭМ=9,03; ЗПМ=28,23; МАТ=9,34* *НР (547 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (295 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,07986	12759,93 6862,43	3595,66 836,45	2301,84	1019	548	287 67	184	27,1	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ФССЦ-101-1714** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Болты с гайками и шайбами строительные (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-005-01 п/п 21922 ОЗП=28,23; ЭМ=9,03; ЗПМ=28,23; МАТ=9,34*	-0,0008	84433,69		84433,69	-68			-68		
11	**ФССЦ-101-4955** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Анкер забивной М8 (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-005-01 п/п 21922 ОЗП=28,23; ЭМ=9,03; ЗПМ=28,23; МАТ=9,34*	6,5	588,42		588,42	3825			3825		
12	**ФССЦ-101-4685** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь полосовая 50х3 мм, марка Ст3сп (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-005-01 п/п 21922 ОЗП=28,23; ЭМ=9,03; ЗПМ=28,23; МАТ=9,34*	0,07986	78243,7		78243,7	6249			6249		
13	**ФССЦ-204-0056** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-005-01 п/п 21922 ОЗП=28,23; ЭМ=9,03; ЗПМ=28,23; МАТ=9,34*	0,07986	11976,87		11976,87	956			956		
14	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-002-04 п/п 6779 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=3,31* *НР (182 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (120 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0679	5167,45 3671,74	153,71 7,06	1342	351	249	10	92	12,213	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-010-01 п/п 6650 ОЗП=28,23; ЭМ=11,24; ЗПМ=28,23; МАТ=4,85* *НР (14147 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (6484 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,47052	74670,86 31223,06	328,49 95,28	43119,31	35134	14691	155 45	20288	129,6625	61,01
		Вентшахты										
16	**ФЕР15-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-001-01 п/п 7337 ОЗП=28,23; ЭМ=24,83; ЗПМ=28,23; МАТ=9,76* *НР (4639 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (2044 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,24	33305,25 22136,57	1606,81 874,07	9561,87	7993	5313	386 210	2294	81,512	19,56
17	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-006-03 п/п 7555 ОЗП=28,23; ЭМ=16,71; ЗПМ=28,23; МАТ=19,25* *НР (413 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (182 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,24	2073,7 2045,59	24,65 4,94	3,46	498	491	6 1	1	7,5325	1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-006-03 п/п 7555 ОЗП=28,23; ЭМ=16,71; ЗПМ=28,23; МАТ=19,25*	0,0031	216096,84		216096,84	670			670		
19	**ФЕР09-04-006-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4* *НР (6811 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (5411 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,24	60538,69 31000,03	26109,2 7876,17	3429,46	14529	7440	6266 1890	823	121,072	29,06
20	**ФССЦ-101-2060** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Детали крепления (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4*	8	290,24		290,24	2322			2322		
21	**ФССЦ-101-1875** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4*	0,132	127680		127680	16854			16854		
22	**ФССЦ-201-0382** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-006-02 п/п 5837 ОЗП=28,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,4*	0,0139	124244,61		124244,61	1727			1727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**ФЕР20-02-010-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм (1 зонт) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-010-08 п/п 8461 ОЗП=28,23; ЭМ=10,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,99* *НР (8692 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (4726 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ*	8	1251,61 1049,9	99,91 4,94	101,8	10013	8399	799 40	815	4,1975	33,58
24	**ФССЦ-301-1186** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-010-08 п/п 8461 ОЗП=28,23; ЭМ=10,34; ЗПМ=28,23; МАТ=11,99*	14,2	1595,39		1595,39	22655			22655		
25	**ФЕР15-04-031-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска суриком: за 2 раза (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-031-02 п/п 7645 ОЗП=28,23; ЭМ=17,18; ЗПМ=28,23; МАТ=3,32* *НР (936 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (412 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,382	5008,94 2910,77	81,61 4,94	2016,56	1913	1112	31 2	770	11,638	4,45
		Антенные опоры (28 шт.)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ФЕРм38-01-006-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (1 т конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм38-01-006-08 п/п 16307 ОЗП=28,23; ЭМ=9,57; ЗПМ=28,23; МАТ=7,24* *НР (7723 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ* *СП (5516 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	0,395	101140,19 34497,06	17857,62 417,52	48785,51	39950	13626	7054 165	19270	130	51,35
27	**ФССЦ-103-0034** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм38-01-006-08 п/п 16307 ОЗП=28,23; ЭМ=9,57; ЗПМ=28,23; МАТ=7,24*	14	631,18		631,18	8837			8837		
28	**ФССЦ-101-1628** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм38-01-006-08 п/п 16307 ОЗП=28,23; ЭМ=9,57; ЗПМ=28,23; МАТ=7,24*	0,231	41724,12		41724,12	9638			9638		
29	**ФССЦ-204-0056** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм38-01-006-08 п/п 16307 ОЗП=28,23; ЭМ=9,57; ЗПМ=28,23; МАТ=7,24*	0,395	9284		9284	3667			3667		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-002-04 п/п 6779 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=3,31* *НР (283 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (186 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,1912	2767,31 2019,46	76,85 3,53	671	529	386	15 1	128	6,7172	1,28
31	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-004-26 п/п 6840 ОЗП=28,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=28,23; МАТ=4,5* *НР (347 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (228 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,1912	5127,01 2481,2	114,29 7,06	2531,52	980	474	22 1	484	9,6899	1,85
32	**ФЕР46-03-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-03-001-01 п/п 21936 ОЗП=28,23; ЭМ=14,54; ЗПМ=28,23; МАТ=3,69* *НР (10037 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (5413 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,12	19429,21 4698,32	10520,13 5370,48	4210,76	21761	5262	11783 6015	4716	17,3	19,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**ФЕР46-03-001-17** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 (100 отверстий) *(1 На глубину 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-03-001-17 п/п 21952 ОЗП=28,23; ЭМ=13,75; ЗПМ=28,23; МАТ=3,69* *НР (-3192 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (-1721 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	-1,12	6517,5 516,61	3895,38 2684,67	2105,51	-7300	-579	-4363 -3007	-2358	1,9	-2,13
34	**ФЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-01 п/п 4392 ОЗП=28,23; ЭМ=13,92; ЗПМ=28,23; МАТ=4,78* *НР (767 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (402 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,01006	139950,98 90608,09	1048,35 119,27	48294,54	1408	912	11 1	485	362,2615	3,64
35	**ФССЦ-204-0059** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-01 п/п 4392 ОЗП=28,23; ЭМ=13,92; ЗПМ=28,23; МАТ=4,78*	-0,0101	48278		48278	-488			-488		
36	**ФССЦ-101-6790** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10х100 мм (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-01 п/п 4392 ОЗП=28,23; ЭМ=13,92; ЗПМ=28,23; МАТ=4,78*	1,12	1487,87		1487,87	1666			1666		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ФЕРр58-23-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (1 место) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр58-23-1 п/п 456 ОЗП=28,23; ЭМ=11,64; ЗПМ=28,23; МАТ=7,16* *НР (44057 руб.): 74%=87%*0.85 от ФОТ* *СП (30959 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	28	6469,02 2126,28	87,77	4254,97	181133	59536	2458	119139	8,83	247,24
	Фановые трубы											
38	**ФЕР20-02-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка зонтов над оборудованием (1 м2 поверхности зонта) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-011-01 п/п 8462 ОЗП=28,23; ЭМ=15,48; ЗПМ=28,23; МАТ=4,91* *НР (113 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (62 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,36	1103,71 305,17	80,11	718,43	397	110	29	258	1,15	0,41
39	**ФССЦ-301-2965** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 100 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-011-01 п/п 8462 ОЗП=28,23; ЭМ=15,48; ЗПМ=28,23; МАТ=4,91*	6	45,47		45,47	273			273		
40	**ФЕР15-04-031-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска суриком: за 2 раза (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-031-02 п/п 7645 ОЗП=28,23; ЭМ=17,18; ЗПМ=28,23; МАТ=3,32* *НР (8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0036	5008,94 2910,77	81,61 4,94	2016,56	18	10		8	11,638	0,04
	Окраска кровельного ограждения											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-06-003-01 п/п 6911 ОЗП=28,23; ЗПМ=28,23* *НР (3976 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (2615 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	21,846	249,33 249,33			5447	5447			1,035	22,61
42	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-002-04 п/п 6779 ОЗП=28,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=28,23; МАТ=3,31* *НР (645 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (424 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,21846	5534,62 4038,91	153,71 7,06	1342	1209	882	34 2	293	13,4343	2,93
43	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-004-26 п/п 6840 ОЗП=28,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=28,23; МАТ=4,5* *НР (397 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (261 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,21846	5127,01 2481,2	114,29 7,06	2531,52	1120	542	25 2	553	9,6899	2,12
Итого по разделу 2 Ремонтные работы							**562434**					**503,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3. Выходы на кровлю										
44	**ФЕР10-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65* *НР (440 руб.): 95%=124%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (199 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,014792	259857,12 26682,25	13265,18 4616,31	219909,69	3844	395	196 68	3253	102,9595	1,52
45	**ФССЦ-101-0887** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	2	913,66		913,66	1827			1827		
46	**ФССЦ-203-0223** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	-1,479	1997,55		1997,55	-2954			-2954		
47	**ФССЦ-203-0902** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Окно-люк для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размером 860х860 мм (коробка деревянная, заполнение из поликарбоната) (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-01 п/п 6104 ОЗП=28,23; ЭМ=10,5; ЗПМ=28,23; МАТ=9,65*	2	11413,92		11413,92	22828			22828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**ФЕР15-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-001-01 п/п 7337 ОЗП=28,23; ЭМ=24,83; ЗПМ=28,23; МАТ=9,76* *НР (4601 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (2026 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,238	33305,25 22136,57	1606,81 874,07	9561,87	7927	5269	382 208	2276	81,512	19,4
49	**ФЕР15-04-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (100 м2 фасада) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-011-01 п/п 7565 ОЗП=28,23; ЭМ=15,7; ЗПМ=28,23; МАТ=7,49* *НР (350 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,238	2214,98 1750,16	39,84	424,98	527	417	9	101	7,268	1,73
50	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-017-01 п/п 6671 ОЗП=28,23; ЭМ=9,11; ЗПМ=28,23; МАТ=9,47* *НР (1049 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (481 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,13	17682,85 7635	2169,09 771,38	7878,76	2299	993	282 100	1024	31,303	4,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) *(1 До толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-017-02 п/п 6672 ОЗП=28,23; ЭМ=9,47; ЗПМ=28,23; МАТ=9,59* *НР (547 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (251 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,13	12306,64 4207,4	472,32 179,97	7626,92	1600	547	61 23	992	17,25	2,24
52	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-016-02 п/п 6670 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=17,26* *НР (99 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (45 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,13	2423,71 794,41	75,91	1553,39	315	103	10	202	3,22	0,42
53	**ФССЦ-101-1780** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-016-02 п/п 6670 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=17,26*	-0,0059	34520		34520	-204			-204		
54	**ФССЦ-113-2230** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-016-02 п/п 6670 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=17,26*	4,55	145,67		145,67	663			663		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	**ФЕР12-01-002-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4* *НР (559 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (256 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,13	57748,39 4382,06	490,34 95,28	52875,99	7507	570	64 12	6873	16,514	2,15
56	**ФССЦ-101-1961** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Изопласт: К ЭКП-4,5 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	-14,82	244,08		244,08	-3617			-3617		
57	**ФССЦ-101-1962** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Изопласт: П ЭПП-4,0 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	-15,08	207,47		207,47	-3129			-3129		
58	**ФССЦ-101-4703** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Техноэласт ЭКП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	14,82	157,52		157,52	2334			2334		
59	**ФССЦ-101-4702** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Техноэласт ЭПП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	15,08	134,68		134,68	2031			2031		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-010-01 п/п 6650 ОЗП=28,23; ЭМ=11,24; ЗПМ=28,23; МАТ=4,85* *НР (567 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (260 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,01886	74670,86 31223,06	328,49 95,28	43119,31	1408	589	6 2	813	129,6625	2,45
61	**ФССЦ-102-0036** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорт (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-010-01 п/п 6650 ОЗП=28,23; ЭМ=11,24; ЗПМ=28,23; МАТ=4,85*	0,155	6807,02		6807,02	1055			1055		
62	**ФЕР46-03-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-03-001-01 п/п 21936 ОЗП=28,23; ЭМ=14,54; ЗПМ=28,23; МАТ=3,69* *НР (3494 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1884 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,39	19429,21 4698,32	10520,13 5370,48	4210,76	7577	1832	4103 2094	1642	17,3	6,75
63	**ФЕР46-03-001-17** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 (100 отверстий) *(1 На глубину 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-03-001-17 п/п 21952 ОЗП=28,23; ЭМ=13,75; ЗПМ=28,23; МАТ=3,69* *НР (-1111 руб.): 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (-599 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	-0,39	6517,5 516,61	3895,38 2684,67	2105,51	-2542	-201	-1519 -1047	-822	1,9	-0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	**ФЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-01 п/п 4392 ОЗП=28,23; ЭМ=13,92; ЗПМ=28,23; МАТ=4,78* *НР (367 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (192 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,004813	139950,98 90608,09	1048,35 119,27	48294,54	674	436	5 1	233	362,2615	1,74
Итого по разделу 3 Выходы на кровлю							**68082**					**41,73**
		Раздел 4. Устройство кровли										
65	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-017-01 п/п 6671 ОЗП=28,23; ЭМ=9,11; ЗПМ=28,23; МАТ=9,47* *НР (38333 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (17569 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	4,75	17682,85 7635	2169,09 771,38	7878,76	83994	36266	10303 3664	37425	31,303	148,69
66	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) *(1 До толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-017-02 п/п 6672 ОЗП=28,23; ЭМ=9,47; ЗПМ=28,23; МАТ=9,59* *НР (20006 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (9170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	4,75	12306,64 4207,4	472,32 179,97	7626,92	58457	19985	2244 855	36228	17,25	81,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-016-02 п/п 6670 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=17,26* *НР (3622 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1660 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	4,75	2423,71 794,41	75,91	1553,39	11513	3773	361	7379	3,22	15,3
68	**ФССЦ-101-1780** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-016-02 п/п 6670 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=17,26*	-0,2138	34520		34520	-7380			-7380		
69	**ФССЦ-113-2230** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-016-02 п/п 6670 ОЗП=28,23; ЭМ=17,4; ЗПМ=28,23; МАТ=17,26*	166,25	145,67		145,67	24218			24218		
70	**ФЕР12-01-002-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4* *НР (20417 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (9358 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	4,75	57748,39 4382,06	490,34 95,28	52875,99	274305	20815	2329 453	251161	16,514	78,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	**ФССЦ-101-1961** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Изопласт: К ЭКП-4,5 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	-541,5	244,08		244,08	-132169			-132169		
72	**ФССЦ-101-1962** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Изопласт: П ЭПП-4,0 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	-551	207,47		207,47	-114316			-114316		
73	**ФССЦ-101-4703** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Техноэласт ЭКП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	541,5	157,52		157,52	85297			85297		
74	**ФССЦ-101-4702** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Техноэласт ЭПП (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-002-09 п/п 6616 ОЗП=28,23; ЭМ=9,23; ЗПМ=28,23; МАТ=5,4*	551	134,68		134,68	74209			74209		
75	**ФЕР12-01-029-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-029-01 п/п 6697 ОЗП=28,23; ЭМ=11,73; ЗПМ=28,23; МАТ=4,68* *НР (11815 руб.): 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (5415 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,066	51109,22 11435,62	1051,15 109,74	38622,45	54482	12190	1121 117	41171	45,1605	48,14
76	**ФССЦ-101-4189** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР12-01-029-01 п/п 6697 ОЗП=28,23; ЭМ=11,73; ЗПМ=28,23; МАТ=4,68*	65,6656	85,5		85,5	5614			5614		
Итого по разделу 4 Устройство кровли							**555589**					**372,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1119402	385532	140586 41950	593284		1576,33
Накладные расходы							343892					
Сметная прибыль							211874					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							1603504					1524,98
Итого Монтажные работы							71664					51,35
Итого							1675168					1576,33
В том числе:												
Материалы							593284					
Машины и механизмы							140586					
ФОТ							427482					
Накладные расходы							343892					
Сметная прибыль							211874					
Непредвиденные затраты 2%							33503					
Итого с непредвиденными							**1708671**					
НДС 18%							307560,78					
ВСЕГО по смете							**2016231,78**					**1576,33**