



Балка монолитная Б-2



# Спецификация балки Б-2



*Ведомость деталей*

Поз.	Эскиз
4	
5	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Примечание
				Ед.	Всех	
1	2	3	4	5	6	7
		Балка монолитная Б-2				
1	ГОСТ 5781-82*	Ø20А-III, L=5960	2	14,72	29,44	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø20А-III, L=6460	2	15,96	31,92	
3	ГОСТ 5781-82*	Ø20А-III, L=3500	2	8,65	17,30	
4	ГОСТ 5781-82*	Ø20А-III, L=1930	4	4,77	19,08	
5	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-I, L=1760	37	0,70	25,90	
		Итого			123,64	
		Материалы				
		Бетон класса В20	1,0			м <sup>3</sup>

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата				
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Пров.							18	
Н. контр.					Балка монолитная Б-2			