



Колонна Км-1

Спецификация колонны Км-1

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Примечание
				Ед	Всех	
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 5781-82*	Ø18А-III, L=3200	8	6,40	51,20	
2*	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-I, L=1580	19	0,62	11,78	
		Итого			62,98	
		Материалы				
		Бетон класса В20	0,4			м³



Ведомость деталей

Поз	Эскиз
2	

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата				
Разраб.							Стадия	Лист
Пров.								9
Н. контр.					Колонна Км-1			