




## Колонна Км-3

## Спецификация колонны Км-3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Примечание
				Eg	Всех	
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 5781-82*	Ø18A-III, L=2480	4	4,96	19,84	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø18A-III, L=3180	4	6,36	25,44	
3*	ГОСТ 5781-82*	Ø8A-I, L=1580	20	0,62	12,40	
4	ГОСТ 19903-74*	-400 x 12, L=400	1	15,07	15,07	
		Итого			72,75	
		Материалы				
		Бетон класса В20	0,5			м <sup>3</sup>



## *Ведомость деталей*

Поз.	Эскиз
3	 <p>345</p> <p>100</p>