



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Спецификация колонны К-1

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Примечание
				Ед.	Всех	
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 5781-82*	Ø22А-III, L=4900	4	14,60	58,40	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø22А-III, L=4400	4	13,11	52,44	
3*	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-I, L=1580	22	0,62	13,64	
		Итого			124,48	
		Материалы				
		Бетон класса В25	0,51			м³

Ведомость деталей

Поз	Эскиз
3	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Н. контр.							

Стадия	Лист	Листов
	8	

Колонна К-1