


Поз.	Эскиз
Л-1	
П-1	



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Примечание
				Ег.	Всех	
1	2	3	4	5	6	7
		Плита Пм-4				
		Сборные единицы				
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=4360	92	3,87	356,04	
Л-1*	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-I, L=930	49	0,37	18,13	
П-1*	ГОСТ 5781-82*	Ø12А-III, L=1015	23	0,90	20,70	
		Итого			394,87	
		Материалы				
		Бетон кл. В25 W4 F100	3,9			м <sup>3</sup>

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>N докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
<i>Разраб.</i>						<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Пров.</i>							48	
					<i>Плита Пм-4</i>			
<i>Н. контр.</i>								