



Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N



Спецификация колонны К-2

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Примечание
				Ед.	Всех	
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 5781-82*	Ø22А-III, L=4700	4	14,00	56,00	
2	ГОСТ 19903-74*	Ø22А-III, L=4200	4	12,52	50,08	
3*	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-I, L=1580	21	0,62	13,02	
		Итого			119,1	
		Материалы				
		Бетон класса В25	0,48			м³

Ведомость деталей

Поз	Эскиз
3	

Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата			
Разраб.							
Пров.					Стадия	Лист	Листов
						17	
Н. контр.					Колонна К-2		